

# Starostwo Powiatowe w Tarnowskich Górach



Tarnowskie Góry, dnia 16 października 2024r.

AZ.272.4.7.2024

## Wykonawcy

dotyczy postępowania prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji pn.: **Przebudowa instalacji elektrycznej w budynku Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Tarnowskich Górach**

W związku z zapytaniami do treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ), w imieniu Zamawiającego – Powiatu Tarnogórskiego, działając na podstawie art. 284 ust. 2 i ust. 6 oraz art. 286 ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2024r. poz. 1320), zwanej dalej „ustawą”, **udzielam następujących wyjaśnień i zmieniam treść SWZ:**

**Pytanie 1:** „czy przycisk PWP ma być:

1. Jako komplet:

- złożony z elementów posiadających deklaracje zgodności EU?
- złożony z elementów posiadających deklaracje zgodności EU z wydaniem na jednostkowe użytkownika wydane przez rzeczoznawcę pożarowego?
- z certyfikatem CNBOP?”

**Odpowiedź 1:** Przycisk PWP ma być wykonany jako komplet z certyfikatem CNBOP.

**Pytanie 2:** „Czy łączenie przewodów wykonać w dodatkowej puszcze, czy bezpuszkowo?”

**Odpowiedź 2:** Łączenie przewodów należy wykonać w puszcze.

**Pytanie 3:** „Wykonawca ma doprowadzić nowe okablowanie do istniejących opraw / częściowo /. Czy istniejące oprawy mają być zdjęte i ponownie zamontowane, czy nie podlegają tym pracom?”

**Odpowiedź 3:** W szkole znajdują się różne typy opraw i należy do nich podchodzić indywidualnie. Aby podłączyć nowy kabel do istniejących opraw należy je najpierw otworzyć. W przypadku konieczności zdjęcia oprawy aby móc je podłączyć do nowego kabla należy przewidzieć ich demontaż, a następnie ponowne założenie w pierwotnym miejscu.

**Pytanie 4:** „Brak wykucie otworów pod rozdzielnie PT?”

**Odpowiedź 4:** Otwory pod rozdzielnie są częściowo wykute. Montujemy rozdzielnice w istniejących wnękach z ich rozkuciem, wykonaniem większych otworów pod nowe rozdzielnice. W ofercie należy wycenić rozkucie otworów pod nowe rozdzielnice wraz z robotami wykończeniowymi poprzez dodanie

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) informuję, iż administratorem pani/pana danych osobowych w Starostwie Powiatowym w Tarnowskich Górach z siedzibą w Tarnowskich Górach przy ul. Kartuszwiec 5 jest Starosta Tarnogórski. Pozostałe informacje zostały zamieszczone na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach (<http://www.tarnogorski.pl/>) w zakładce: „Ochrona Danych Osobowych”.

Starostwo Powiatowe w Tarnowskich Górach,  
42-600 Tarnowskie Góry, ul. Kartuszwiec 5  
tel. 32 381 37 11, fax. 32 381 37 27  
email: kancelaria@tarnogorski.pl  
www.tarnogorski.pl



NIP: 645-251-31-03 REGON: 276255170

w przedmiarze robót pozycji pn.: „Rozkucie otworów pod nowe rozdzielnice wraz z robotami towarzyszącymi/wykończeniowymi” – kpl.1.

**Pytanie 5:** „Zamawiający wskazał w przedmiarze, iż wymaga jedynie zaprawienie bruzd przed malowaniem. Nie ma wyrównania i wykonania gładzi lub innej technologii przygotowania do malowania. Proszę o wskazanie technologii i uzupełnienie przedmiaru.”

**Odpowiedź 5:** Należy przewidzieć wygładzenie oraz ponowne malowanie powierzchni ścian i sufitów po przeprowadzeniu prac instalacyjnych przy założeniu: w przypadku ścian wykonanie pasków o szerokości 10 cm z każdej strony bruzdy, w przypadku sufitów pomalowanie całej powierzchni sufitów.

**Pytanie 6:** „Wykonawca ma pomalować w całym budynku ściany i sufity. Brak w przedmiarze pozycji: przygotowanie powierzchni do malowania. Proszę o uzupełnienie przedmiaru.”

**Odpowiedź 6:** Należy przewidzieć malowanie powierzchni ścian i sufitów zgodnie z odpowiedzią do pytania 5 wraz z przygotowaniem powierzchni pod malowanie. Malowanie zostało ujęte w poz. 36 przedmiaru robót. Proszę dodatkowo dodać w przedmiarze robót pozycję pn.: „Przygotowanie pod malowanie powierzchni ścian i sufitów” – kpl.1.

**Pytanie 7:** „Czy w budynku są tynki strukturalne, malowanie olejne, sufity podwieszane? Jeżeli są to proszę o uaktualnienie przedmiaru.”

**Odpowiedź 7:** Brak w budynku tynków strukturalnych i sufitów podwieszanych. W szkole występują lamperie do wysokości ok. 1,6m. na ścianach korytarzy oraz pomieszczeń lekcyjnych. W przypadku wykonywania bruzd i ich zaprawiania na ścianach z lamperiami należy wykonać prace malarskie poprzez wykonanie pasków o szerokości 10 cm z każdej strony bruzdy przy użyciu farby olejnej. Proszę dodatkowo dodać w przedmiarze robót pozycję pn.: „Malowanie powierzchni ścian farbą olejną przy wykonywaniu i zaprawianiu bruzd w miejscu istniejących lamperii” – kpl.1.

**Pytanie 8:** „Kto ponosi koszty dodatkowych prac budowlanych jeżeli wystąpią takich jak:

- uzupełnianie tynków / n.p. rozwarstwienia tynku i ściany /
- zacieki
- pęknięcia / konieczna taśma flizeinowa / o obróbka gładzi
- poprawki gipsowe po zdjętych oprawkach, puszkach
- obróbka wokół nowych rozdzielni
- inne”

**Odpowiedź 8:** Wszelkie konieczne do wykonania przedmiotu zamówienia prace budowlane dodatkowe leżą po stronie Wykonawcy (np. uzupełnienie tynku czy likwidacja powstałych podczas prac pęknięć, obróbka wokół nowych rozdzielnic).

**Pytanie 9:** „Czy przewód LAN również w wersji B2Ca, czy może być inny, n.p. DCa, ECa?”

**Odpowiedź 9:** Przewód LAN wykonać również w wersji B2Ca.

**Pytanie 10:** „Czy Zamawiający przewiduje płatności częściowe?”

**Odpowiedź 10:** Tak, zgodnie z §4 ust. 5 projektowanych postanowień umowy stanowiących załącznik nr 4 do SWZ.

**Pytanie 11:** „W załączeniu przykładowy komplet wykonania prac budowlanych dla wykonania prac elektrycznych z malowaniem. Przedmiar pochodzi o aktualnego postępowania:

<https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-e75bb391-8283-4988-8c3e-2d6ca6c6abd0>  
N.p. str. 8, poz. 2.d.1.1.

Poszczególne pozycje powinno odnieść się do KNR.” (plik w załączeniu do pisma)

**Odpowiedź 11:** Trzeba zauważyć, że zapytanie nie dotyczy treści SWZ. Zwracając się w trybie art. 284 ustawy Prawo zamówień publicznych Wykonawca powinien wskazać jaką treść SWZ (konkretnie, najlepiej poprzez wskazanie danej jednostki redakcyjnej) budzi jego wątpliwości. Zatem ww. pytanie nie zostało potraktowane jako wniosek o wyjaśnienie treści SWZ.

**Pytanie 12:** „Czy gniazda w salach komputerowych (3.06, 3.11, 3.15, 3.22) muszą być zamontowane w listwach przyściennych tak samo jak w sali komputerowej 1.21?”

**Odpowiedź 12:** Tak.

**Pytanie 13:** „Jak oszacowano powierzchnię malowania ujętą w przedmiarze w pozycji nr.6 "Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów" o pow. 6744 m<sup>2</sup>? Które powierzchnie należy pomalować? Czy dotyczy to pasów o określonej szerokości po wykonanych bruzdach na ścianach i sufitach, czy całości ścian i sufitów w pomieszczeniach objętych pracami? Czy Zamawiający usunie meble i wyposażenie pomieszczeń na czas wykonywania prac?”

**Odpowiedź 13:** Należy przewidzieć malowanie powierzchni ścian i sufitów przy założeniu: w przypadku ścian w postaci pasków o szerokości 10 cm z każdej strony bruzdy, w przypadku sufitów pomalowania całej powierzchni sufitów. Zamawiający informuje, że w przypadku konieczności usunięcia z remontowanych pomieszczeń wyposażenia na czas realizacji robót, Wykonawca jest zobowiązany do ich przeniesienia w nowe miejsce wskazane przez Dyрекcję szkoły, a po zakończeniu prac ich ponowne umiejscowienie w pierwotnym miejscu. Należy do przedmiaru robót dodać pozycję pn.: „Wyniesienie i ponowne wniesienie wyposażenia remontowanych pomieszczeń na czas prowadzonych robót – kpl. 1.

**Pytanie 14:** „Proszę o zaznaczenie na rzutach lokalizacji odbiorów od RK/S7 do RK/10 oraz RK/S12 do RK/13 - nie ma ich zaznaczonych na rzutach kondygnacji i nie jest możliwe policzenie okablowania N2XH 3x4 oraz N2xh 5x2,5”

**Odpowiedź 14:** Jeśli nie ma tego na rzutach to proszę przyjąć, że to rezerwa.

**Pytanie 15:** „Brak w przedmiarze: kabla YnKYzo 5x4 mm<sup>2</sup> (zasilanie RA z rozdzielnicy RG), kabla N2XH 3x4 (RK/S12), kabla N2XH 5x6 (rozdzielnica RP0/2, obwody (S13 i S14), rozdzielnica RK (obwód S1)). Proszę o uzupełnienie, lub potwierdzenie że należy policzyć wskazane odcinki kabli.”

**Odpowiedź 15:** W ofercie należy przewidzieć montaż następujących kabli:

- a) YnKYzo 5x4 – w ilości 50m,
- b) N2XH 3x4 – w ilości 5m,
- c) N2XH 5x6 – w ilości 25m.

Powyższe prace należy wycenić poprzez dodanie w przedmiarze robót następującej pozycji pn.: „Montaż kabli YnKYzo 5x4, N2XH 3x4, N2XH 5x6 w ilości łącznej 80m wraz z wykuciem bruzd ich zaprawieniem i ich wykończeniem - pomalowaniem po zakończeniu montażu” – ilość – 80m.

**Pytanie 16:** „Czy istniejące szafy teletechniczne w salach komputerowych znajdują się obok projektowanych tablic RK?”

**Odpowiedź 16:** Tak.

**Pytanie 17:** „W jaki sposób (w puszkach podłogowych/w biurkach/na ścianie) mają być montowane gniazda HDMI, gniazdko DATA i elektryczne 230V zlokalizowane w pobliżu stanowiska dla nauczyciela? Dotyczy pięciu sal komputerowych.”

**Odpowiedź 17:** Montaż w listwach elektroinstalacyjnych/kanałach.

**Pytanie 18:** „Proszę o informacje skąd ma być prowadzone okablowanie S/FTP do gniazd internetowych zlokalizowanych poza salą komputerową (dotyczy parteru, 10 szt. gniazd 2xRJ45)”

**Odpowiedź 18:** Powyższe okablowanie ma być prowadzone z szafy PPD1.

**Ponadto Zamawiający przedłuży termin składania i otwarcia ofert oraz zmienia okres związania ofertą.** Mając powyższe na uwadze, zmianie ulegają następujące postanowienia SWZ:

1. ust.1 w rozdziale XIII TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ otrzymuje brzmienie:

**Wykonawca pozostaje związany ofertą do dnia 22.11.2024 roku, tj. 29 dni od upływu terminu składania ofert.**

2. ust. 1 w rozdziale XIV SPOSÓB ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT otrzymuje brzmienie:

**Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić** na platformazakupowa.pl pod adresem: <https://platformazakupowa.pl/pn/tarnogorski> w myśl Ustawy na stronie internetowej prowadzonego postępowania **do dnia 25 października 2024 roku do godz. 11:00.**

3. ust. 1 w rozdziale XV TERMIN OTWARCIA OFERT ORAZ CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z OTWARCIEM OFERT otrzymuje brzmienie:

**Otwarcie ofert nastąpi** niezwłocznie po upływie terminu składania ofert, tj. **w dniu 25 października 2024 roku, o godz. 11:05** w Starostwie Powiatowym w Tarnowskich Górach, ul. Karłuszowiec 5, 42-600 Tarnowskie Góry.

dokument został podpisany  
z upoważnienia Zarządu Powiatu  
przez:  
Barbara Machura  
Sekretarz Powiatu