

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 4-01 0818-05 analogia	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych - zerwanie paneli podłogowych w pokoju i przedpokoju 3,61*3,82+1,95*1,9	m ² m ²	 17,50	
				RAZEM	17,50
2	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - ściany - przedpokój bez pasa roboczego, ościeże w pokoju 2,47*2*(1,9+1,95)+2	m ² m ²	 21,02	
				RAZEM	21,02
3	KNR 2-02 0814-01	Tynki wewnętrzne pocienione przecierane grubości 3-4 mm na betonie wykonywane ręcznie na ścianach 2,47*1,9+2	m ² m ²	 6,69	
				RAZEM	6,69
4	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem - ściany - przedpokój bez pasa roboczego, ościeże wokół okna w pokoju 21,02-0,8*(0,6+1,9+0,6)	m ² m ²	 18,54	
				RAZEM	18,54
5	KNR 4-01 1206-02	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian bez szpachlowania - pas roboczy w przedpokoju 0,8*(0,6+1,9+0,6)	m ² m ²	 2,48	
				RAZEM	2,48
6	KNR 2-02 1112-01	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z warstwą izolacyjną rulonowe - Winigam gat I gr 2-3 mm - pokój, przedpokój 3,82*3,61+1,95*1,9	m ² m ²	 17,50	
				RAZEM	17,50
7	KNR 2-02 1113-08 analogia	Posadzki z tworzyw sztucznych listwy przyściennie z pcv - przedpokój, pokój 2*(3,82+3,61+1,9+1,95)	m m	 22,56	
				RAZEM	22,56
8	KNR 4-01 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych 10	m m	 10,00	
				RAZEM	10,00
9	KNR 4-01 1212-19	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych 0,6*0,15*2*12	m ² m ²	 2,16	
				RAZEM	2,16
10	KNR 4-01 1209-10 z. sz.4.5.4. 9914-07 z. sz.4.5.4. 9914-08	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 - ościeżnice łącznie z ówierwałkami - opaski dwustronne gładkie o szer. do 10 cm 1*2*2	m ² m ²	 4,00	
				RAZEM	4,00
11	KNR 2-02 1017-04	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodelne szklone o powierzchni do 1.6 m2 oszkłone szybą o powierzchni ponad 0.2 m2 fabrycznie wykończone - łazienka, pokój (w łazience 1 szt. drzwi jako drzwi łazienkowe z kratką nawiewną lub tulejami wentylacyjnymi zgodnie z RMI w sprawie war. techn. jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, otwierane na zewnątrz pomieszczenia), 0,8*2*2	m ² m ²	 3,20	
				RAZEM	3,20
12	KNR 4-01 0920-20 analogia	Założenie na nowym miejscu klamek z sztyldami 2	szt. szt.	 2,00	
				RAZEM	2,00
13	KNR 4-01 0920-25	Założenie na nowym miejscu zamków wpuszczanych łazienkowych 1	szt. szt.	 1,00	
				RAZEM	1,00
14	KNR 4-01 0920-24	Założenie na nowym miejscu zamków wpuszczanych zwykłych 1	szt. szt.	 1,00	
				RAZEM	1,00
15	Kalkulacja własna	Montaż nawiewników okiennych -higrosterowalne 1	szt. szt.	 1,00	
				RAZEM	1,00
16	kalk. własna	Wykonanie opinii kominiarskiej po remoncie 1	szt. szt.	 1,00	
				RAZEM	1,00

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
17	kalk. własna	Wywiezienie gruzu i materiałów z rozbiórki	kpl.		
		1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
18	Kalkulacja własna	Utylizacja	kpl.		
		1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
19	kalk. własna	Zabezpieczenie wszelkich powierzchni i elementów wyposażenia przed uszkodzeniami i zanieczyszczeniami na czas wykonywania robót, wyczyszczenie	szt		
		1	szt	1,00	
				RAZEM	1,00