


PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1:500

GMINNY PUNKT SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW w JEŻEWIE  
JEŻEWO, ul.ŁĄKOWA działka nr 58/11 obr. 0009 Jeżewo

POTWIERDZA SIĘ ZGODNOŚĆ KOPII MAPY  
DO CELÓW PROJEKTOWYCH Z ORYGINAŁEM




ZAKŁAD  
USŁUGOWY "GEO-INWEST"  
Robert Kolańczyk  
Piskarki 21A, 86-131 Jeżewo  
NIP 735-215-32-03, Regon 340520928  
tel. 0-502 592 868

Poświadczam, że niniejszy dokument został opracowany w wyniku prac geodezyjnych i kartograficznych, których rezultaty zawiera operat techniczny pozytywnie zweryfikowany. Jednocześnie informuję, że jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.	
Identyfikator zgłoszenia prac geodezyjnych	6640.1942.2020
Organ służby geodezyjnej, który otrzymał zgłoszenie	STAROSTA ŚWIECKI
Wykonawca prac geodezyjnych	GEO-INWEST Robert Kolańczyk
Nr oraz data sporządzenia dokumentu zawierającego wyniki pozytywnej weryfikacji	GEODETA DZIAŁAŁ WYKONAWCZĄC mgr inż. J. Kolańczyk Piskarki 21A, 86-131 Jeżewo tel. 0-502 592 868, Nr. uw. 19330
Imię i nazwisko oraz nr uprawnień zawodowych kierownika prac	

Sekcje mapy: 6.202.25.22.1.1; 6.202.25.22.1.2; 6.202.25.17.3.4; 6.202.25.17.3.3  
Id. Zgłoszenia: 6640.1942.2020 dn. 2.09.2020r.  
1.Układ współrzędnych płaskich: PL-2000 strefa 6  
2.Układ wys. : PL-EVRF2007-NH  
3. Mapa w postaci numerycznej wykonana na podstawie danych pozyskanych metodą łączoną (pomiar bezpośredni, digitalizacja).  
UWAGA:  
1.Nie badano słuszności gruntowych.  
2.Nie wyklucza się istnienia w terenie innych nie wykazanych na niniejszej mapie urządzeń podziemnych, które nie były zgłoszone do inwentaryzacji, lub o których brak jest informacji w instytucjach branżowych.

MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH  
SKALA 1:500

zakres pracy: 6640-1942/2020 OPER



LEGENDA:

- PROJEKTOWANA ZABUDOWA
- PROJEKTOWANE DROGI, PLACE, PARKINGI I CHODNIKI
- PROJEKTOWANA ZIELEŃ NISKA
- ZIELEŃ IZOLACYJNA - SZPALER WYS. ~1,50m
- GRANICE WŁASNOŚCI INWESTORA CZĘŚĆ DZIAŁKI NR 58/11
- PROJEKT. OGRODZENIE PANELOWE H=1,60m ROZSTAW SŁUPKÓW L=2,56m

LEGENDA:

- proj. rozdzielnica kontenera
- proj. linia kablowa nn 0,4[kV]
- proj. linia kablowa oświetleniowa
- proj. kanalizacja techniczna
- proj. rury osłonowe dla kabli nn 0,4[kV]
- proj. rury osłonowe dla kabli oświetleniowych
- proj. studnia kablowa SK-1
- istn. linia napowietrzna nn 0,4[kV]
- proj. słup elektroenergetyczny nn 0,4[kV]
- element sieci przewidziany do demontażu
- proj. słup oświetleniowy 8[m] z oprawą LED

WYKAZ PROJEKTOWANYCH OBIEKTÓW :

- KONTENER- DYŻURKA Z CZĘŚCIĄ SOCJALNĄ
- ALTANA ŚMIETNIKOWA typu GMS- ODPADY NIEBEZPIECZNE
- BOKSY 4x5m NA ODPADY INNE NIŻ NIEBEZPIECZNE
- BOKS 9,9 x10m - ODPADY BUDOWLANE
- BOKS 9,9 x 6m - ODPADY WIELKOGABARYTOWE
- STANOWISKO PARKINGOWE
- WAGA POJAZDOWA 3 x 8m, NAWIERZCHNIOWA

Typy rur:

1 - dwuścienne, karbowane rury do ochrony kabli posiadające karbowaną ściankę zewnętrzną i gładką ściankę wewnętrzną. Przeznaczone do stosowania tylko w wykopach otwartych, odporność na ściskanie L250, sztywność obwodowa 5 [kN/m<sup>2</sup>] Ø110[mm],  
2 - grubościenna, gładka rura osłonowa przystosowana do układania pod drogami, jezdniami, przy przewiertach sterowanych Ø110[mm], odporność na ściskanie N750, sztywność obwodowa 14 [kN/m<sup>2</sup>]  
3 - dzielone rury osłonowe do kabli, do ochrony istniejących kabli oraz do naprawy uszkodzonych kanalizacji kablowych, stosowane pod drogami, ulicami i torowiskami, sztywność obwodowa SN wg PN-EN ISO-9969:1977 – 10 [kN/m<sup>2</sup>]

W zakresie niniejszej roboty geodezyjnej, w rejestrze uzgodnień dokumentacji projektowej, na dzień: 02.09.2020r. występują następujące projektowane sieci: WGK.I.ZUD.6630.15.2020

Przedsiębiorstwo Budowlano-Handlowo-Usługowe ECHO-TON Krzysztof Lewandowski 85-319 Bydgoszcz, ul. 16 Pułki Ułanów Wlkp. 2A		
INWESTOR	GMINA JEŻEWO 86-131 JEŻEWO ul.Świecka 12	
OBIEKT-ADRES	PUNKT SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH JEŻEWO, ul.ŁĄKOWA działka nr 58/11obr. 0009 Jeżewo	
PRZEDMIOT RYS.	PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU BRANŻA ELEKTRYCZNA	
PROJEKTOWAŁ	inż. Przemysław Proczek uprawnienia nr KUP/0178/POE/014 do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych	Podpis
Skala:	1: 500	Nr.rys. 1E
Data: 21.09.2020 r.		