



RZUT STROPU NAD PARTEREM
ZBROJENIE GÓRNE
SKALA 1:50



UWAGA!
SIATKA PODSTAWOWA O OCZKU 20X20CM

UWAGA! Spód stropu Pł1 na wysokości +2.70m

SCHEMAT ZBROJENIA GÓRNEGO/skala 1:100




ZESTAWIENIE STALI

POZ.	NR PR?TA	RODZAJ STALI	DŁUGOŚĆ [cm]	LICZBA SZTUK	DŁUGOŚĆ ŁĄCZNA [m]			UWAGI
					A-IIIIN			
					ø10	ø12		
Pł1	1	ø10 A-IIIIN	694	34	235.96			
	2	ø10 A-IIIIN	150	78	117			
	3	ø10 A-IIIIN	240	4	9.6			
	4	ø10 A-IIIIN	416	4	16.64			
	5	ø10 A-IIIIN	667	20	133.4			
	6	ø10 A-IIIIN	618	15	92.7			
	7	ø10 A-IIIIN	315	12	37.8			
	8	ø10 A-IIIIN	600	30	180			
	9	ø10 A-IIIIN	229	13	29.77			
	10	ø12 A-IIIIN	150	16		24		
	11	ø12 A-IIIIN	350	8		28		
	12	ø12 A-IIIIN	318	8		25.44		
DŁUGOŚĆ RAZEM [m]					852.87	77.44		
MASA JEDNOSTKOWA [kg/m]					0.617	0.888		
MASA [kg]					526.22	68.77		
MASA OGÓŁEM [kg]						594.99		
WYKONAĆ: x 1						594.99		

UWAGA!
W PŁYCE STROPOWEJ WYKONAĆ PRZEJŚCIA
INSTALACYJNE WG PROJEKTU ARCHITEKTURY I INSTALACJI.

GRUBOŚĆ PŁYTY: 15cm
BETON: C20/25 (B25)
STAL: ZBROJENIE GŁÓWNE A-IIIIN
GRUBOŚĆ OTULENIA: 3cm

<div>PRACOWNIA PROJEKTOWA</div> <div></div> <div>mgr.inż Marek Buko 11-500 Głizyko ul. Sportowa 15 tel. 501 056 948</div>	<div>Nazwa i adres inwestycji:</div> <div>BUDOWA BUDYNKU KANCELARII PODWÓJNEJ WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ dz. nr 233/3, obręb Orłowo, gmina Wydminy</div>		<div>Sporządził:</div> <div>mgr inż. Marek Buko</div>	<div>Nr rys.</div> <div>K9</div>
	<div>Inwestor:</div> <div>Nadlesnictwo Borki ul. Dworcowa 8A 11-612 Krukłanki</div>		<div>Projektant:</div> <div>Ryszard Borys Upr. bud. nr 1483/60</div>	<div>Skala:</div> <div>1:50</div>
<div>Obiekt:</div> <div>BUDYNEK BIUROWY</div>	<div>Temat rysunku:</div> <div>RZUT STROPU NAD PARTEREM ZBROJENIE GÓRNE</div>			<div>Data opracowania:</div> <div>06.2023r.</div>
<div>Bransza:</div> <div>konstrukcja</div>				