

PRZEDMIAR ROBÓT

Remont cząstkowy oraz likwidacja przelomów w nawierzchniach dróg gminnych zlokalizowanych na terenie miasta i gminy Ropczyce w 2021 roku.

Lp	Zakres robót	Jedn. miary	Ilość robót	Cena jedn. w zł	Wartość robót
1.	Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych mieszanką mineralno-bitumiczną wraz z robotami przygotowawczymi	t	80		
2.	Remont cząstkowy nawierzchni powierzchniowo utrwalonych przy użyciu grysów bazaltowych i emulsji asfaltowej, wyboje o głębokości do 3cm	m2	500		
3.	Mechaniczne wykonanie koryta na głęb. 40cm pod warstwy konstrukcyjne, transport urobku na odl. do 1 km, gr. kat. IV	m2	1200		
4.	Wykonanie podbudowy z kruszywa stabilizowanego cementem o wytrzymałości $R_m=2,5$ MPa, grubość w-wy po zagęszczeniu 15cm (stabilizacja z betoniarni)	m2	1200		
5.	Wykonanie podbudowy z tłucznia klinowanego kłińcem, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm	m2	1200		
6.	Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-bitumicznej, grubość warstwy po zagęszczeniu 5cm	m2	1200		
	RAZEM				
	PODATEK VAT				
	OGÓLEM				

