

## OPIS TECHNICZNY REMONT DACHU w Bydgoszczy

### 1. Budynek nr 1 dach nad garażami

- a. Likwidacja pęcherzy (nacięcie , smarowanie lepikiem na zimno, wklejenie łąt z papy P-PYE250S40 SBS )
- b. Pokrycie 1x papą termozgrzewalną W-PYE250 S52 SBS wymiary dachu 14,7mx12,95m
- c. Demontaż istniejących obróbek, dostawa i montaż obróbek blacharskich z blachy ocynkowanej g=0,55mm (obrobienie kominów, obrobienie attyki, wykonanie pasa nadrynnowego)
- d. Demontaż, dostawa i montaż rynien PCV 150mm
- e. Demontaż, dostawa i montaż rur spustowych PCV 110mm
- f. Utylizacja materiałów poremontowych

### 2. Budynek nr 1 dach nad pom. biurowymi.

- a. Likwidacja pęcherzy (nacięcie, smarowanie lepikiem na zimno, wklejenie łąt z papy P-PYE250S40 SBS )
- b. Ułożenie 1 warstwy papy termozgrzewalnej W-PYE250 S52 SBS wymiary dachu 12,95mx17,67m.
- c. Demontaż, dostawa i montaż obróbek blacharskich z blachy ocynkowanej g=0,55mm (obrobienie kominów, obrobienie attyki, wykonanie pasa nadrynnowego)
- d. Demontaż, dostawa i montaż rynien PCV 150mm
- e. Demontaż, dostawa i montaż rur spustowych PCV 110mm
- f. Utylizacja materiałów poremontowych

### 3. Budynek nr 2

- a. Likwidacja pęcherzy wymiary dachu 9,14mx15,00m (nacięcie, smarowanie lepikiem wklejenie łąt z papy P-PYE250S40 SBS)
- b. Demontaż wraz z utylizacją oraz dostawa i montaż drzwi aluminiowych (drzwi pełne zamek patentowy , klasa antywłamaniowa RC2, współczynnik  $U=1,3$  W/m<sup>2</sup>K z samozamykaczem, pochwyt x2) wejściowych w kolorze białym (1,0mx2,1) wraz z obrobieniem ościeży ościeży.