

STRONA TYTUŁOWA PRZEDMIARU ROBÓT

1. NAZWA ZAMÓWIENIA:

Bieżąca konserwacja dróg leśnych

2. Adres obiektu budowlanego (opis lokalizacji)	Nadleśnictwo Drygały
3. Nazwa zamawiającego	PGL LP Nadleśnictwo Drygały
4. Adres zamawiającego	Drygały, ul. Grunwaldzka 22, 12-230 Biała Piska
5. Imię i nazwisko osoby sporządzającej przedmiar	
6. Nazwa podmiotu opracowującej przedmiar	
7. Adres podmiotu opracowującej przedmiar	
8. Data opracowania	27.10.2021

Rodzaje robót według Wspólnego Słownika Zamówień

- 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
- 45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu
- 45233141-9 Roboty w zakresie konserwacji dróg
-

Spis działów przedmiaru robót

Bieżąca konserwacja dróg leśnych

Dział kosztorysu	Symbol CPV
1. Roboty budowlane w zakresie konserwacji dojazdu pożarowego nr 43	45200000-9
1.1. Roboty budowlane w zakresie dróg	45230000-8
1.1.1. Roboty w zakresie bieżącej konserwacji dróg	45233141-9

Tabela przedmiaru robót

Tytuł: Bieżąca konserwacja dróg leśnych

Nr	Kod pozycji przedmiaru	Numer STWiORB	Nazwa, opis i obliczenie ilości robót	J.m.	Ilość j.m.
1	2	3	4	5	6
1.			Roboty budowlane w zakresie konserwacji dojazdu pożarowego nr 43 [CPV:45200000-9]		
1.1.			Roboty budowlane w zakresie dróg [CPV:45230000-8]		
1.1.1.			Roboty w zakresie bieżącej konserwacji dróg [CPV:45233141-9]		
1	KNNR 6 1301-0600	DL.06.00	Naprawy dróg gruntowych oraz plantowanie poboczy. Plantowanie poboczy wykonywane mechanicznie. Grubość ścinania 20 cm - analogia ścinanie zawyżonych poboczy bez wywozu	100 m2	2,4000
			40 miejsc: 1,0*6,0*40,0		240,00000
2	KNNR 6 1301-0100	DL.04.00	Mechaniczne profilowanie dróg gruntowych	m2	17280,0000
			4,0*4320,0		17280,00000
3	KNR 2-21 0101-0100	DL.04.00	Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci z zebraniem i złożeniem zanieczyszczeń w pryzmy	100 m3	0,1000
			10,0		10,00000
4	KNNR 6 1301-0200	DL.04.00	Mechaniczne zagęszczanie dróg gruntowych	m2	17280,0000
			4,0*4320,0		17280,00000