



OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest: **Budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnych na terenie Gminy Czersk z podziałem na części.**

CZĘŚĆ 1: Budowa sieci wodociągowej w Będźmierowicach.

Zadanie współfinansowane ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na zadania inwestycyjne dla jednostek samorządu terytorialnego w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

1. Przedmiot zamówienia obejmuje:
 - 1.1. Sieć wodociągowa w Będźmierowicach (włączenie do istniejącej sieci + przejście pod DK22 + odcinek sieci w drodze gminnej) - wg dokumentacji nr 1.
 - 1.1.1. Przewiert sterowany pod drogą krajową WZ-1 do PZ-1.
 - 1.1.2. Sieć wodociągowa wraz z uzbrojeniem - metodą przewiertu sterowanego.
 - 1.1.3. Przyłącza wodociągowe zgodnie z zestawieniem przyłączy.
 - 1.1.4. Roboty drogowe.
 - 1.2. Sieć wodociągowa w Będźmierowicach (odcinek sieci wodociągowej w drodze gminnej) - wg dokumentacji nr 2.
 - 1.2.1. Sieć wodociągowa wraz z uzbrojeniem - metodą przewiertu sterowanego (odcinek od P44 do P45).
 - 1.2.2. Przyłącze wodociągowe zgodnie z zestawieniem przyłączy.
 - 1.2.3. Roboty drogowe.
 - 1.3. Sieć wodociągowa w Będźmierowicach (odcinek sieci wodociągowej w drodze gminnej) - wg dokumentacji nr 2.
 - 1.3.1. Sieć wodociągowa wraz z uzbrojeniem - metodą przewiertu sterowanego (odcinek od P-56 do W9-27).
 - 1.3.2. Przyłącza wodociągowe zgodnie z zestawieniem przyłączy.
 - 1.3.3. Roboty drogowe.
 - 1.4. Tablica informacyjna zgodnie z Załącznikiem nr 1 do OPZ. (Treść tablicy po podpisaniu umowy poda Zamawiający).
2. Wykonawca przed rozpoczęciem prac opracuje projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robót, który zostanie zatwierdzony przez odpowiednie organy i zarządców dróg, w tym przez GDDKiA Oddział w Gdańsku.
3. Wykonawca przed rozpoczęciem robót budowlanych sporządzi dokumentację fotograficzną stanu nawierzchni dróg w obrębie zakresu budowy.
4. Wykonanie budowy inwestycji metodą **przewiertów sterowanych stosując rury wodne dwuwarstwowe PE – HD RC PN 10 SDR 17 zgrzewane czołowo, nie dopuszcza się zastosowania nasuwek PVC do łączenia rur PE, średnica rur zgodnie z projektem.**
5. Wykonawca uzyska od zarządców dróg decyzję na prowadzenie robót w pasie drogowym.
6. Wykonawca przywróci nawierzchnię dróg do stanu pierwotnego.
7. **Uwaga.** Załączona dokumentacja projektowa nr 2 obejmuje szerszy zakres, ale przedmiotem zamówienia jest tylko budowa sieci wodociągowej zgodnie z zakresem określonym w przedmiarze robót.
8. Przedmiot zamówienia szczegółowo został określony w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, oraz pomocniczo w przedmiarze robót stanowiących załączniki do SWZ.

9. Zamawiający, zgodnie z zapisami art. 95 ustawy Pzp wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy:
- 9.1. wykonywanie czynności związanych z robotami ziemnymi,
 - 9.2. wykonywanie prac związanych z obsługą koparki i innych pojazdów wykorzystywanych podczas budowy,
 - 9.3. wykonywanie prac związanych z obsługą maszyny do przewiertów sterowanych,
 - 9.4. wykonywanie prac związanych z układaniem rur sieci wodociągowych,
 - 9.5. wykonywanie robót instalacyjnych (sanitarne),
 - 9.6. wykonywanie prac związanych z obsługą zagęszczarki,
 - 9.7. wykonywanie robót drogowych (przywracanie nawierzchni dróg do stanu pierwotnego).
 - 9.8. Obowiązki Wykonawcy z tytułu spełnienia niniejszego wymogu określają Projektowane Postanowienia Umowy (PPU).

CZĘŚĆ 2: Budowa sieci wod.-kan. w ul. Sportowej w Czersku.

Zadanie współfinansowane ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na zadania inwestycyjne dla jednostek samorządu terytorialnego w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

1. Przedmiot zamówienia obejmuje:
 - 1.1. Roboty przygotowawcze.
 - 1.2. Roboty ziemne.
 - 1.3. Roboty montażowe sieci wodociągowo-kanalizacyjnej.
 - 1.4. Przyłącza wodociągowe do granicy działek.
 - 1.5. Przyłącza kanalizacyjne do granicy działek.
 - 1.6. Roboty drogowe.
 - 1.7. Tablica informacyjna zgodnie z Załącznikiem nr 1 do OPZ. (Treść tablicy po podpisaniu umowy poda Zamawiający).
2. Wykonawca przed rozpoczęciem prac opracuje projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robót, który zostanie zatwierdzony przez odpowiednie organy i zarządców dróg.
3. Wykonawca przed rozpoczęciem robót budowlanych sporządzi dokumentację fotograficzną stanu drogi.
4. Wykonawca uzyska od zarządcy drogi decyzję na prowadzenie robót w pasie drogowym.
5. Wykonawca przywróci nawierzchnię drogi do stanu pierwotnego.
6. **Uwaga.** Zamawiający jest w trakcie uzyskiwania pozwolenia na budowę na realizację inwestycji.
7. Przedmiot zamówienia szczegółowo został określony w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, oraz pomocniczo w przedmiarze robót stanowiących załączniki do SWZ.
8. Zamawiający, zgodnie z zapisami art. 95 ustawy Pzp wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy:
 - 8.1. wykonywanie czynności związanych z robotami ziemnymi,
 - 8.2. wykonywanie prac związanych z obsługą koparki i innych pojazdów wykorzystywanych podczas budowy,
 - 8.3. wykonywanie prac związanych z układaniem rur sieci kanalizacyjnych i wodociągowych,
 - 8.4. wykonywanie robót instalacyjnych (sanitarne),
 - 8.5. wykonywanie prac związanych z obsługą zagęszczarki,
 - 8.6. wykonywanie robót drogowych (przywracanie nawierzchni dróg do stanu pierwotnego).

- 8.7. Obowiązki Wykonawcy z tytułu spełnienia niniejszego wymogu określają Projektowane Postanowienia Umowy (PPU).

CZĘŚĆ 3: Budowa sieci wod.-kan. w ul. 60-lecia w Czersku.

Zadanie współfinansowane ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na zadania inwestycyjne dla jednostek samorządu terytorialnego w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

1. Przedmiot zamówienia obejmuje:
 - 1.1. Roboty przygotowawcze.
 - 1.2. Roboty ziemne.
 - 1.3. Roboty montażowe sieci wodociągowo-kanalizacyjnej.
 - 1.4. Przyłącza wodociągowe do granicy działek.
 - 1.5. Przyłącza kanalizacyjne do granicy działek.
 - 1.6. Roboty drogowe.
 - 1.7. Tablica informacyjna zgodnie z Załącznikiem nr 1 do OPZ. (Treść tablicy po podpisaniu umowy poda Zamawiający).
2. Wykonawca przed rozpoczęciem prac opracuje projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robót, który zostanie zatwierdzony przez odpowiednie organy i zarządców dróg.
3. Wykonawca przed rozpoczęciem robót budowlanych sporządzi dokumentację fotograficzną stanu nawierzchni drogi w obrębie zakresu budowy.
4. Wykonawca uzyska od zarządcy drogi decyzję na prowadzenie robót w pasie drogowym.
5. Wykonawca przywróci nawierzchnię drogi do stanu pierwotnego.
6. **Uwaga.** Zamawiający jest w trakcie uzyskiwania pozwolenia na budowę na realizację inwestycji.
7. Przedmiot zamówienia szczegółowo został określony w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, oraz pomocniczo w przedmiarze robót stanowiących załączniki do SWZ.
8. Zamawiający, zgodnie z zapisami art. 95 ustawy Pzp wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy:
 - 8.1. wykonywanie czynności związanych z robotami ziemnymi,
 - 8.2. wykonywanie prac związanych z obsługą koparki i innych pojazdów wykorzystywanych podczas budowy,
 - 8.3. wykonywanie prac związanych z układaniem rur sieci kanalizacyjnych i wodociągowych,
 - 8.4. wykonywanie robót instalacyjnych (sanitarne),
 - 8.5. wykonywanie prac związanych z obsługą zagęszczarki,
 - 8.6. wykonywanie robót drogowych (przywracanie nawierzchni dróg do stanu pierwotnego).
 - 8.7. Obowiązki Wykonawcy z tytułu spełnienia niniejszego wymogu określają Projektowane Postanowienia Umowy (PPU).

CZĘŚĆ 4: Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Lubna.

Zadanie współfinansowane ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na zadania inwestycyjne dla jednostek samorządu terytorialnego w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

1. Przedmiot zamówienia obejmuje:
 - 1.1. Sieć wodociągowa.
 - 1.2. Przyłącza wodociągowe (do granicy działek).
 - 1.3. Roboty drogowe.

- 1.4. Tablica informacyjna zgodnie z Załącznikiem nr 1 do OPZ. (Treść tablicy po podpisaniu umowy poda Zamawiający).
2. Wykonawca przed rozpoczęciem prac opracuje projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robót, który zostanie zatwierdzony przez odpowiednie organy i zarządców dróg.
3. Wykonawca przed rozpoczęciem robót budowlanych sporządzi dokumentację fotograficzną stanu nawierzchni dróg w obrębie zakresu budowy.
4. Wykonawca uzyska od zarządcy drogi decyzję na prowadzenie robót w pasie drogowym.
5. Wykonawca przywróci nawierzchnię dróg do stanu pierwotnego.
6. Przedmiot zamówienia szczegółowo został określony w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, oraz pomocniczo w przedmiarze robót stanowiących załączniki do SWZ.
7. Zamawiający, zgodnie z zapisami art. 95 ustawy Pzp wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy:
 - 7.1. wykonywanie czynności związanych z robotami ziemnymi,
 - 7.2. wykonywanie prac związanych z obsługą koparki i innych pojazdów wykorzystywanych podczas budowy,
 - 7.3. wykonywanie prac związanych z układaniem rur sieci wodociągowych,
 - 7.4. wykonywanie robót instalacyjnych (sanitarne),
 - 7.5. wykonywanie prac związanych z obsługą zagęszczarki,
 - 7.6. wykonywanie robót drogowych (przywracanie nawierzchni dróg do stanu pierwotnego).
 - 7.7. Obowiązki Wykonawcy z tytułu spełnienia niniejszego wymogu określają Projektowane Postanowienia Umowy (PPU).

CZĘŚĆ 5: Budowa sieci wod.-kan. w ul. Borowikowej w Gutowcu.

Zadanie współfinansowane ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na zadania inwestycyjne dla jednostek samorządu terytorialnego w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

1. Przedmiot zamówienia obejmuje:
 - 1.1. Roboty przygotowawcze.
 - 1.2. Roboty ziemne.
 - 1.3. Roboty montażowe sieci wodociągowo-kanalizacyjnej.
 - 1.4. Przyłącza wodociągowe do granicy działek.
 - 1.5. Przyłącza kanalizacyjne do granicy działek.
 - 1.6. Roboty drogowe.
 - 1.7. Tablica informacyjna zgodnie z Załącznikiem nr 1 do OPZ. (Treść tablicy po podpisaniu umowy poda Zamawiający).
2. Wykonawca przed rozpoczęciem prac opracuje projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robót, który zostanie zatwierdzony przez odpowiednie organy i zarządców dróg.
3. Wykonawca przed rozpoczęciem robót budowlanych sporządzi dokumentację fotograficzną stanu nawierzchni drogi w obrębie zakresu budowy.
4. Wykonawca uzyska od zarządcy drogi decyzję na prowadzenie robót w pasie drogowym.
5. Wykonawca przywróci nawierzchnię drogi do stanu pierwotnego.
6. **Uwaga.** Zamawiający jest w trakcie uzyskiwania pozwolenia na budowę na realizację inwestycji.
7. Przedmiot zamówienia szczegółowo został określony w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, oraz pomocniczo w przedmiarze robót stanowiących załączniki do SWZ.
8. Zamawiający, zgodnie z zapisami art. 95 ustawy Pzp wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących następujące czynności

w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy:

- 8.1. wykonywanie czynności związanych z robotami ziemnymi,
- 8.2. wykonywanie prac związanych z obsługą koparki i innych pojazdów wykorzystywanych podczas budowy,
- 8.3. wykonywanie prac związanych z układaniem rur sieci kanalizacyjnych i wodociągowych,
- 8.4. wykonywanie robót instalacyjnych (sanitarne),
- 8.5. wykonywanie prac związanych z obsługą zagęszczarki,
- 8.6. wykonywanie robót drogowych (przywracanie nawierzchni dróg do stanu pierwotnego).
- 8.7. Obowiązki Wykonawcy z tytułu spełnienia niniejszego wymogu określają Projektowane Postanowienia Umowy (PPU).

CZĘŚĆ 6: Budowa sieci wod.-kan. w ul. Brzozowej w Gutowcu.

Zadanie współfinansowane ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na zadania inwestycyjne dla jednostek samorządu terytorialnego w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

1. Przedmiot zamówienia obejmuje:
 - 1.1. Roboty przygotowawcze.
 - 1.2. Roboty ziemne.
 - 1.3. Roboty montażowe sieci wodociągowo-kanalizacyjnej.
 - 1.4. Przyłącza wodociągowe do granicy działek.
 - 1.5. Przyłącza kanalizacyjne do granicy działek.
 - 1.6. Roboty drogowe.
 - 1.7. Tablica informacyjna zgodnie z Załącznikiem nr 1 do OPZ. (Treść tablicy po podpisaniu umowy poda Zamawiający).
2. Wykonawca przed rozpoczęciem prac opracuje projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robót, który zostanie zatwierdzony przez odpowiednie organy i zarządców dróg.
3. Wykonawca przed rozpoczęciem robót budowlanych sporządzi dokumentację fotograficzną stanu drogi.
4. Wykonawca uzyska od zarządcy drogi decyzję na prowadzenie robót w pasie drogowym.
5. Wykonawca przywróci nawierzchnię drogi do stanu pierwotnego.
6. **Uwaga.** Zamawiający jest w trakcie uzyskiwania pozwolenia na budowę na realizację inwestycji.
7. Przedmiot zamówienia szczegółowo został określony w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, oraz pomocniczo w przedmiarze robót stanowiących załączniki do SWZ.
8. Zamawiający, zgodnie z zapisami art. 95 ustawy Pzp wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy:
 - 8.1. wykonywanie czynności związanych z robotami ziemnymi,
 - 8.2. wykonywanie prac związanych z obsługą koparki i innych pojazdów wykorzystywanych podczas budowy,
 - 8.3. wykonywanie prac związanych z układaniem rur sieci kanalizacyjnych i wodociągowych,
 - 8.4. wykonywanie robót instalacyjnych (sanitarne),
 - 8.5. wykonywanie prac związanych z obsługą zagęszczarki,
 - 8.6. wykonywanie robót drogowych (przywracanie nawierzchni dróg do stanu pierwotnego).
 - 8.7. Obowiązki Wykonawcy z tytułu spełnienia niniejszego wymogu określają Projektowane Postanowienia Umowy (PPU).

CZĘŚĆ 7: Budowa sieci wodociągowej Złotowo Wyb. pod Łąg - Czersk, ul. Podgórna.

Zadanie współfinansowane ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na zadania inwestycyjne dla jednostek samorządu terytorialnego w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

1. Przedmiot zamówienia obejmuje:
 - 1.1. Sieć wodociągowa.
 - 1.2. Przewiert sterowany pod DK22.
 - 1.3. Przyłącza wodociągowe (wg zestawienia przyłączy).
 - 1.4. Roboty drogowe.
 - 1.5. Tablica informacyjna zgodnie z Załącznikiem nr 1 do OPZ. (Treść tablicy po podpisaniu umowy poda Zamawiający).
2. Wykonawca przed rozpoczęciem prac opracuje projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robót, który zostanie zatwierdzony przez odpowiednie organy i zarządców dróg, w tym przez GDDKiA Oddział w Gdańsku.
3. Wykonawca przed rozpoczęciem robót budowlanych sporządzi dokumentację fotograficzną stanu dróg.
4. Wykonawca uzyska od zarządców drogi decyzję na prowadzenie robót w pasie drogowym.
5. Wykonanie budowy inwestycji metodą **przewiertów sterowanych**.
6. Wykonawca przywróci nawierzchnię drogi do stanu pierwotnego.
7. **Uwaga.** Przedmiot zamówienia obejmuje cały zakres dokumentacji nr 1 w zakresie branży sanitarnej.
8. **Uwaga.** Załączona dokumentacja projektowa nr 2 obejmuje szerszy zakres, ale przedmiotem zamówienia jest tylko budowa sieci wodociągowej zgodnie z zakresem określonym w przedmiarze robót.
9. Przedmiot zamówienia szczegółowo został określony w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, oraz pomocniczo w przedmiarze robót stanowiących załączniki do SWZ.
10. Zamawiający, zgodnie z zapisami art. 95 ustawy Pzp wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy:
 - 10.1. wykonywanie czynności związanych z robotami ziemnymi,
 - 10.2. wykonywanie prac związanych z obsługą koparki i innych pojazdów wykorzystywanych podczas budowy,
 - 10.3. wykonywanie prac związanych z obsługą maszyny do przewiertów sterowanych,
 - 10.4. wykonywanie prac związanych z układaniem rur sieci wodociągowych,
 - 10.5. wykonywanie robót instalacyjnych (sanitarne),
 - 10.6. wykonywanie prac związanych z obsługą zagęszczarki,
 - 10.7. wykonywanie robót drogowych (przywracanie nawierzchni dróg do stanu pierwotnego).
 - 10.8. Obowiązki Wykonawcy z tytułu spełnienia niniejszego wymogu określają Projektowane Postanowienia Umowy (PPU).

Sporządził: *Naczelnik Wydziału*

Przemysław Bloch
(podpis/pieczęć imienna)