



Gmina Pępowo z siedzibą przy ul. St. Nadstawek 6, 63-830 Pępowo
Telefon: (0-65) 57-36 -305, (0-65) 57-36 -308, (0-65) 57-36 -311
Internetowy adres: www.pepowo.pl, e-mail: ug@pepowo.pl
Regon : 411050592, NIP : 6961840454
Platforma zakupowa <https://platformazakupowa.pl/pn/pepowo>



Pępowo, dn. 4.10.2022 r.

WRG.271.16.2022

Do wszystkich Wykonawców

Dotyczy: **zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych dla zadania pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w obrębie m. Babkowice – etap II”**

Działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022 poz. 1710), Zamawiający udostępnia treść zapytań Wykonawców wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie 1: Zgodnie z zapisami SIWZ pkt 13 Opis sposobu obliczania ceny, Wykonawca sporządzi kosztorysy ofertowe na podstawie przedmiaru robót, a Kosztorysy ofertowe należy sporządzić metodą kalkulacji uproszczonej tzn. muszą zawierać w każdej pozycji zgodną z przedmiarami robót: liczbę porządkową, opis pozycji i ilość jednostek oraz cenę jednostkową netto pozycji i wartość netto pozycji.

W związku z powyższym prosimy o potwierdzenie, iż zamawiający dopuszcza sporządzenie kosztorysów w programie EXCEL.

Odpowiedź: Zgodnie z pkt. 11 SWZ Zamawiający dopuszcza wykorzystanie formatu .xls. Jednocześnie Zamawiający zwraca uwagę, że w przypadku wykorzystania formatu podpisu XAdES zewnętrzny, Zamawiający wymaga dołączenia odpowiedniej ilości plików tj. podpisywanych plików z danymi oraz plików podpisu w formacie XAdES.

Pytanie 2: W SIWZ w pkt 13 opis sposobu obliczania ceny w p.p.k. 13.2. Wykonawca sporządza kosztorysy ofertowe na podstawie przedmiaru robót stanowiącego integralną część niniejszej specyfikacji. (UWAGA: 3 egzemplarze), prosimy o doprecyzowanie co oznacza ta uwaga dla wykonawcy w zakresie złożenia oferty?

W załączonym folderze KS przedmiary znajduje się przedmiar dot. robót wod- kan, w pliku Word, ATH i PDF oraz przedmiar dotyczący parkingu w formacie pdf).

Odpowiedź: Powyższa uwaga wskazuje, że do postępowania dołączono 3 egzemplarze przedmiaru robót tj. 1 egz. dotyczący budowy sieci kanalizacji sanitarnej, 1 egz. dotyczący remontu parkingu nr 1 przy świetlicy i 1 egz. dotyczący remontu parkingu nr 2 przy świetlicy (łącznie 3 egzemplarze). Wykonawca winien na podstawie udostępnionych przedmiarów robót przygotować kosztorysy ofertowe i złożyć je wraz z ofertą – łącznie 3 egzemplarze.

Pytanie 3: Czy Zamawiający będzie pobierał opłaty za zajęcie pasa drogowego?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający będzie pobierał opłaty za zajęcie pasa drogowego.

Pytanie 4: W załączonej dokumentacji brak jest projektów branży drogowej, prosimy o

udostępnienie.

Odpowiedź: Zamawiający udostępnił posiadaną dokumentację w całości. Roboty drogowe dotyczą wyłącznie odtworzenia nawierzchni po budowie sieci kanalizacji sanitarnej i zostały uwzględnione w udostępnionym projekcie budowlanym.

Pytanie 5: W związku z tym, iż do dokumentacji nie zostały załączone projekty branży drogowej, prosimy o potwierdzenie, iż przedmiary dla przedmiotowej branży są kompletne i w pełni odpowiadają zakresowi robót do wykonania w zakresie wielkości robót oraz warstw konstrukcyjnych wskazanych w przedmiarach.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

Pytanie 6: Prosimy o określenie, czy odtworzenie nawierzchni asfaltowych wchodzi w zakres Inwestycji. W opisie przedmiotu zamówienia w SWZ oraz w Projekcie Technicznych nie ma mowy o odtworzeniach asfaltowych. W Specyfikacji Technicznej natomiast w pkt. 6 jest mowa o odtworzeniach dróg asfaltowych oraz w Przedmiarze zarówno w dziale Kanalizacji Sanitarnej jak i Kanalizacji Tłocznej są pozycje dotyczące odtworzeń nawierzchni z betonu asfaltowego.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że odtworzenie nawierzchni asfaltowych wchodzi w zakres inwestycji, co wskazano w pkt. 7.8. dokumentacji projektowej.

Pytanie 7: W załączniku do przetargu „Odpis Protokołu Narady Koordynacyjnej” w pkt. 7 jest informacja o decyzji nr KD DR.42.2016 z dnia 31.05.2016r. wydanej przez Starostwo Powiatowe Wydział Komunikacji i Dróg w Gostyniu, której brakuje w dokumentach. Prosimy o załączenie tej decyzji.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że wskazana decyzja nie dotyczy przedmiotowej inwestycji.

Pytanie 8: W związku z tym, iż cena jest ceną kosztorysową, to czy Wykonawca może wprowadzać zmiany lub dokładać pozycje do załączonych przedmiarów?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że zgodnie z pkt. 13 SWZ Wykonawca sporządza kosztorysy ofertowe na podstawie przedmiaru robót stanowiącego integralną część specyfikacji. Jeżeli w opisie pozycji przedmiaru robót lub odrębnych pozycjach przedmiaru robót nie uwzględniono pewnych czynności czy robót i usług pomocniczych lub tymczasowych związanych z wykonaniem danej roboty budowlanej (np. montażu i demontażu obiektów zaplecza tymczasowego, wszelkiego rodzaju zabezpieczeń pracowników oraz sprzętu i narzędzi, pomiarów geodezyjnych i wykonania geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, wykonania projektów organizacji ruchu oraz wszelkich innych prac pomocniczych dla placu budowy i na stanowiskach roboczych), to koszty tych czynności i robót powinny być przez Wykonawców uwzględnione w cenie określonej dla danej roboty budowlanej lub cenach jednostkowych pozycji opisanych w przedmiarach robót poprzez ujęcie ich w kosztach ogólnych budowy.

Pytanie 9: Czy Zamawiający będzie pobierał opłaty za zajęcie pasa drogowego dla robót związanych z wykonaniem parkingów?

Odpowiedź: Zamawiający nie będzie pobierał opłaty za zajęcie pasa drogowego dla robót związanych z wykonaniem parkingów.

Pytanie 10: Prosimy o udostępnienie wersji edytowalnej w formacie ATH przedmiaru dla parkingów.

Odpowiedź: Zamawiający nie dysponuje ww. kosztorysami w formacie ath. Jednocześnie Zamawiający udostępnia ww. kosztorysy w formacie .xls.

Pytanie 11: Prosimy o udostępnienie profili dla przyłączy kanalizacyjnych.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że na profilach kanałów jest podany spadek każdego z przyłączy i tak należy je wycenić i wykonać.

Pytanie 12: Na planie sytuacyjnym zaznaczone są przyłącza, które należy wykonać przewiertem (przejścia poprzeczne przez drogę):

KANAŁ K-3: P3, P2, P1, o łącznej długości przewiertów L= 18 mb

KANAŁ K-2: P2, P3, P4, P5, P6, P7 o łącznej długości przewiertów L= 42 mb

W związku z powyższym prosimy o informacje czy przyłącza te / przejścia poprzeczne przez drogę należy wykonać metodą bezwykopową? Jeśli tak to prosimy o modyfikację przedmiaru robót, ponieważ w załączony przedmiarze robót brak jest pozycji na roboty bezwykopowe na przyłączach kanalizacyjnych.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza. W załączeniu do wyjaśnień udostępnia uaktualniony przedmiar, w którym na kanale 2 i 3 zastosowano przewierci na przyłączach.

Pytanie 13: Na planie sytuacyjnym dla kanału K-1 przyłącza: P1, P2, P4, P5, P7, P9 przechodzą poprzecznie przez drogę asfaltową i nie są zaznaczone jako przewierci, prosimy o potwierdzenie, iż przyłącza te należy wykonać metoda wykopową.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza. Na kanale K-1 wszystkie przyłącza należy wycenić metodą wykopu otwartego.