

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

NAZWA INWESTYCJI : Roboty remontowe na terenie KPP w Sokółce i PP w Kuźnicy Białostockiej
ADRES INWESTYCJI : 16-100 Sokółka, ul. Białostocka 69B, 16-123 Kuźnica ul. Sokóleńska 20
INWESTOR : Komenda Wojewódzka Policji w Białymstoku
ADRES INWESTORA : 15-003 Białystok, ul. H. Sienkiewicza 65

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : inż. Jarosław Uszyński (Budowlana)
DATA OPRACOWANIA : 19.07.2019

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
19.07.2019

Data zatwierdzenia

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Zakres robót:

- szpachlowanie powierzchni ścian i sufitów
- zagruntowanie powierzchni ścian i sufitów
- malowanie powierzchni ścian i sufitów
- zerwanie wykładziny dywanowej
- wykonanie warstw wyrównujących posadzek
- wykonanie posadzek płytkowych z kamieni sztucznych
- malowanie farbą , drzwi, ościeży, grzejników, rur C.O.
- zakup i montaż żaluzji okiennych
- przygotowanie pomieszczeń do robót - wyniesienie oraz wniesienie mebli po zakończeniu robót
- wykonanie ogrodzenia z paneli ogrodzeniowych z podmurówką prefabrykowaną
- wzmocnienie siatki ogrodzeniowej poprzez przymocowanie profilu płaskiego lub kątownika do istniejących słupków ogrodzeniowych
- demontaż istniejącej rynny pionowej z ponownym montażem we wskazanym miejscu
- naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Roboty Remontowe na terenie KPP w Sokółce i PP w Kuźnicy Białostockiej						
1			Remont Świetlicy			
1 d.1	KNR 4-01 1204-08		Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - sufity 60.7	m ² m ²	 60.700	 60.700
					RAZEM	60.700
2 d.1	KNR 4-01 1204-01		Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 60.7	m ² m ²	 60.700	 60.700
					RAZEM	60.700
3 d.1	KNR-W 4-01 1204-08		Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - ściany 5.75*3*2+10.55*3*2-1.50*2.05+0.10*5.60-1.8*1.8+0.20*5.4	m ² m ²	 93.125	 93.125
					RAZEM	93.125
4 d.1	KNR 4-01 1204-02		Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 93.125	m ² m ²	 93.125	 93.125
					RAZEM	93.125
5 d.1	NNRNKB 202 1134-01		(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe i poziome 60.70*2+93.125	m ² m ²	 214.525	 214.525
					RAZEM	214.525
6 d.1	KNR 4-01 0818-05		Zerwanie wykładziny dywanowej 60.70	m ² m ²	 60.700	 60.700
					RAZEM	60.700
7 d.1	NNRNKB 202 1130-02		(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m ² Krotność = 2 60.70	m ² m ²	 60.700	 60.700
					RAZEM	60.700
8 d.1	KNR 2-02 1118-10		Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 40x40 cm układane na klej metodą zwykłą 60.70	m ² m ²	 60.700	 60.700
					RAZEM	60.700
9 d.1	KNR 2-02 1120-02		Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 10x40 cm - cokolik 10 cm układane na klej z przecinaniem płytek metodą zwykłą (10.55+5.75)*2	m m	 32.600	 32.600
					RAZEM	32.600
10 d.1	KNR-W 4-01 1209-06		Jednokrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m ² 1.50*2.05+0.90*2.05+0.15*5.60+0.15*5	m ² m ²	 6.510	 6.510
					RAZEM	6.510
11 d.1	KNR 4-01 0108-09		Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km 60.7*0.05	m ³ m ³	 3.035	 3.035
					RAZEM	3.035
12 d.1	KNR 4-01 0108-10		Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km Krotność = 4 60.7+0.05	m ³ m ³	 60.750	 60.750
					RAZEM	60.750
13 d.1	kalkulacja własna		Zakup i montaż osłon okiennych - Rolety poziome w kasecie i w prowadnicach 8 sztuk (0.75*1.52+0.37*1.52)*3+(0.72*1.52)*2	m ² m ²	 7.296	 7.296
					RAZEM	7.296
14 d.1	KNR-W 2-17 0205-09 kalk. własna		Wentylatory łazienkowe osiowe o średnicy otworu ssącego do 1100 mm zakup i montaż 2	szt. szt.	 2.000	 2.000
					RAZEM	2.000
15 d.1	kalk. własna		Wyniesienie mebli przed rozpoczęciem robót z ponownym wniesieniem po zakończeniu robót 1	kpl. kpl.	 1.000	 1.000
					RAZEM	1.000
2			Łazienka PDOZ			
16 d.2	KNR-W 4-01 1204-08		Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - ściany 2.60*1.1+2.5*1.1+1.9*1.8+2.35*1.8	m ² m ²	 13.260	 13.260
					RAZEM	13.260

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
17	KNR 2-02 d.2 0815-05 analogia		Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na sufitach 2.5*2.5+1.9*2.35	m ² m ²	 10.715	 10.715
					RAZEM	10.715
18	NNRNKB d.2 202 1134-01		(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe i poziome 10.965+13.26	m ² m ²	 24.225	 24.225
					RAZEM	24.225
19	KNR 4-01 d.2 1204-01		Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 10.965	m ² m ²	 10.965	 10.965
					RAZEM	10.965
20	KNR 4-01 d.2 1204-02		Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian (2.6*0.55+2.5*0.55)*2+(1.9*0.9+2.35*0.9)*2	m ² m ²	 13.260	 13.260
					RAZEM	13.260
3			Wybieg dla psów/ drzwi wejściowe			
21	KNR 4-01 d.3 1209-10		Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej o powierzchni ponad 1.0 m ² (1.5*2.61)*6	m ² m ²	 23.490	 23.490
					RAZEM	23.490
22	KNR 2-02 d.3 1802-04 analogia		Ogrodzenie panelowe wysokości min.1,8 m mocowanych na słupkach stalowych ocynkowanych lub k. szarego obsadzonych w gniazdach cokołów, podmurówka prefabrykowana z płyty betonowej wys. min 25 cm 8	m m	 8.000	 8.000
					RAZEM	8.000
23	d.3 kalk. własna		Wzmocnienie dolnej części siatki ogrodzeniowej poprzez przymocowanie profilu płaskiego ocynkowanego gr. min. 4mm lub kątownika gr. pułki min. 3mm do słupków 8+18+21+9+10+2+9+9+13	m m	 99.000	 99.000
					RAZEM	99.000
24	KNR 4-01 d.3 0529-02 analogia		Naprawa rur spustowych przez zdjęcie, wstawienie małych łatek, zawieszenie 4	m m	 4.000	 4.000
					RAZEM	4.000
25	KNR 4-01 d.3 0529-10 analogia		Wymiana uchwytów do rur spustowych 4	szt. szt.	 4.000	 4.000
					RAZEM	4.000
26	KNR 4-01 d.3 0526-05 analogia		Wymiana haka rynnowego 1	szt. szt.	 1.000	 1.000
					RAZEM	1.000
27	KNR 4-01 d.3 0529-04 analogia		Naprawa rur spustowych przez wycięcie i wstawienie nowych odcinków o długości do 0.25 m 1	szt. szt.	 1.000	 1.000
					RAZEM	1.000
28	KNR-W 2- d.3 02 0519-08 analogia		Zbiorniczki przy rynnach - wymiana sztucera 1	szt. szt.	 1.000	 1.000
					RAZEM	1.000
29	KNR-W 2- d.3 02 0526-04 analogia		Rury spustowe okrągłe o śr. 15 cm - z wykonaniem kolanek 12	m m	 12.000	 12.000
					RAZEM	12.000
30	KNR 4-01 d.3 0701-11		Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej o powierzchni odbicia ponad 5 m ² 15	m ² m ²	 15.000	 15.000
					RAZEM	15.000
31	KNR 4-01 d.3 0716-04		Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na stropach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² 15	m ² m ²	 15.000	 15.000
					RAZEM	15.000

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
32	KNR 2-02		Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m ²		
d.3	0815-06		2*7.5	m ²	15.000	
	analogia				RAZEM	15.000
33	KNR 4-01		Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
d.3	1204-01		15	m ²	15.000	
					RAZEM	15.000
4			Naprawa pokrycia dachowego PP w Kuźnicy			
34			Montaż daszku kominowego	szt		
d.4	analiza indywidualna		1	szt	1.000	
					RAZEM	1.000
35	KNR-W 4-		Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną - obróbki z papy wierzchniego krycia - powierzchnia wykonywanych robót do 50 m2	m ²		
d.4	01 0519-04		5*7	m ²	35.000	
	z.sz.2.3.				RAZEM	35.000
	9909-03/3					
36	KNR 4-01		Wymiana haka rynnowego	szt		
d.4	0526-05		5	szt	5.000	
	analogia				RAZEM	5.000