

Przedmiar robót ofertowy

Obiekt PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR P2304G W KMIECINIE
Kod CPV 45233100-0 - Roboty w zakresie budowy autostrad, dróg
45233200-1 - Roboty w zakresie różnych nawierzchni
45233300-2 - Fundamentowanie autostrad, dróg, ulic i ścieżek ruchu pieszego
45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg
45112000-5 - Roboty w zakresie usuwania gleby
45111000-8 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

Lokalizacja Gmina Nowy Dwór Gdański, miejscowość Kmiecín
Działka ewidencyjna: 269, 142/8
Obręb: 0005 Kmiecín
Jednostka ewidencyjna: 221002_5 Nowy Dwór Gdański-G

Inwestor Powiat Nowodworski
ul. Gen. Władysława Sikorskiego 23
80-100 Nowy Dwór Gdański

Biuro kosztorysowe TRASA Mirosław Klotzke
ul. Łąkowa 6,
83-010 Rotmanka

Tabela przedmiaru robót

PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR P2304G W KMIECINIE

Nr	Specyfikacja techniczna	Opis	Jm	Ilość	Cena jednostkowa	Wartość
	D-01.00.00	1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE				
	D-01.01.01	1.1 Odtworzenie trasy i jej punktów wysokościowych				
1.1.1		Odtworzenie punktów wysokościowych	km	0,160		
	D-01.02.04	1.2 Rozbiórka elementów dróg				
1.2.1		Rozbiórka nawierzchni zjazdów z płyt typu eko	m ²	10,00		
1.2.2		Rozbiórka nawierzchni chodników (do ponownego wbudowania)	m ²	30,00		
1.2.3		Rozbiórka umocnienia przepustu	m ³	1,00		
	D-02.00.00	2 ROBOTY ZIEMNE				
	D-02.00.01	2.1 Roboty ziemne. Wymagania ogólne				
	D-02.02.02	2.1.1 Wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych				
		<i>Uwaga: W rejonie uzbrojenia podziemnego roboty wykonywane ręcznie</i>				
2.1.1.1		Wykonanie wykopu w gruncie kat. III z wywozem na legalne składowisko i utylizację	m ³	105,00		
	D-04.00.00	3 PODBUDOWY				
	D-04.01.01	3.1 Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne				
3.1.1		Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża	m ²	930,00		
	D-04.03.01	3.2 Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych				
3.2.1		Oczyszczenie i skropienie warstwy niebitumicznych emulsją asfaltową	m ²	1.078,00		
	D-04.04.02	3.3 Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie (ze skały litej)				
3.3.1		Wykonanie podbudowy C90/3, gr. 20 cm	m	488,00		
3.3.2		Wykonanie podbudowy C90/3, gr. 7 cm	m ²	690,00		
	D-04.05.01	3.4 Podbudowa i ulepszone podłoże z gruntu stabilizowanego cementem				
3.4.1		Wykonanie warstwy z mieszanki związanej cementem C3/4, gr. 15 cm	m ²	240,00		
	D-05.00.00	4 NAWIERZCHNIE				
	D-05.03.27a	4.1 Nawierzchnia z mastyksu grysowego SMA				
4.1.1		Wykonanie w-wy ścieralnej SMA 16S, gr. 6 cm	m ²	1.078,00		
	D-06.00.00	5 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE				
	D-06.03.01	5.1 Ścinanie i uzupełnianie poboczy				
5.1.1		Ścinanie i uzupełnianie poboczy (90,0+90,0)x2,00 = 360,00	m ²	360,00		
		5.2 Odtworzenie chodnika				
5.2.1		Odtworzenie chodnika - płyty z odzysku	m ²	30,00		
		5.3 Pobocze z mieszanki optymalnej				
5.3.1		Pobocze z mieszanki optymalnej gr. 10cm	m ²	167,00		
	D-08.00.00	6 ELEMENTY ULIC				
	D-08.01.01	6.1 Betonowe krawężniki				
6.1.1		Krawężnik betonowy 15x30cm na ławie betonowej	m	112,00		
	D-08.03.01	6.2 Betonowe obrzeża chodnikowe				
6.2.1		Obrzeże betonowe 8x100cm na podsypce cem-piask	m	23,00		