

Wysokie Mazowieckie, 11.01.2022r.

## WYJAŚNIENIA DOTYCZĄCE ZAPYTAŃ

**Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia w trybie podstawowym na Roboty budowlane „Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 2107B na odcinku Antonin - Winna Poświętna wraz z budową mostu w m. Winna Poświętna przez rzekę Kukawkę”**

**Oznaczenie sprawy: 04/I/2021**

W odpowiedzi na zadane zapytania, Zarząd Dróg Powiatowych w Wysokiem Mazowieckiem informuje:

**Zapytanie:**

1) Branża mostowa: Odpowiedzi z dnia 05.01.2022r. – zapytanie i odpowiedź 3 brzmiało: „Prosimy o potwierdzenie, iż warstwa wiążąca i warstwa ścieralna na obiekcie mostowym wraz z dojazdami ujęta jest w branży drogowej.

Wyjaśnienie: Warstwy nawierzchni są ujęte w projekcie branży mostowej.”

W związku z powyższą odpowiedzią Zamawiającego, jeśli warstwy nawierzchni nie są ujęte w branży drogowej a są ujęte w branży mostowej, to prosimy o dodanie w/w pozycji do kosztorysu. Na ten moment brak jest w/w pozycji w kosztorysie branży mostowej.

**Wyjaśnienie:**

Prawidłowa odpowiedź: Warstwy nawierzchni są ujęte w projekcie branży drogowej.

**Zapytanie:**

2) Branża mostowa: Odpowiedź z dnia 05.01.2022r. – zapytanie i odpowiedź 7 brzmiało: „Prosimy o potwierdzenie ilości uzupełnienia ubytków konstrukcji żelbetowej jaką należy przyjąć do wyceny.

Wyjaśnienie: Balustrada schodów na skarpie ujęta jest w wykonaniu schodów prefabrykowanych dla obsługi jako element kompletnego rozwiązania.”

Powyższa odpowiedź Zamawiającego nie odnosi się do zadanego pytania. Prosimy o odpowiedź na zadane powyższe pytanie7.

**Wyjaśnienie:**

Prawidłowa odpowiedź: Ilość uzupełnienia ubytków konstrukcji żelbetowej będą wprost wynikały z dokładności wykonania elementów żelbetowych konstrukcji. W przedmiarze założono 1% powierzchni poddanej pod gruntowanie. Rzeczywista ilość uzupełnienia ubytków konstrukcji żelbetowej zostanie określona na etapie realizacji.

Dyrektor ZDP  
w Wysokiem Mazowieckiem  
mgr inż. Marcin Korcz