

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR-W 2-01 0702-02	Kopanie koparkami podsiębiernymi rowów dla kabli o głębokości do 0.8 m i szer. dna do 0.4 m w gruncie kat. III-IV	m		
		144	m	144.000	
				RAZEM	144.000
2	KNR-W 2-01 0707-02	Wykopy ręczne o głębokości do 1.5 m w gruncie kat. III wraz z zasypaniem dla słupów elektroenergetycznych linii napowietrznych niskiego napięcia	m ³		
		22	m ³	22.000	
				RAZEM	22.000
3	KNR-W 5-10 0305-01	Układanie rur ochronnych DVK-50 mm w wykopie	m		
		20	m	20.000	
				RAZEM	20.000
4	KNR-W 5-10 0303-01	Układanie rur ochronnych BE 50 na słupach	m		
		6	m	6.000	
				RAZEM	6.000
5	KNNR 5 0706-01	Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0.4 m	m		
		144	m	144.000	
				RAZEM	144.000
6	KNNR 5 0717-02	Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m bezpośrednio na słupach betonowych AsXSn 4x25	m		
		764.3	m	764.300	
				RAZEM	764.300
7	KNR 2-19 0219-01	Oznakowanie trasy kabla ułożonego w ziemi taśmą z tworzywa sztucznego	m		
		144	m	144.000	
				RAZEM	144.000
8	KNNR 1 0317-01	Zasypywanie wykopów ze skarpami z przerzutem na odl.do 3 m z zagęszczeniem	m ³		
		; kat.gr. I-III	m ³	50.000	
		50		RAZEM	50.000
9	KNNR 5 1001-01	Montaż i stawianie słupów ŻN-10	szt.		
		17	szt.	17.000	
				RAZEM	17.000
10	KNNR 5 1001-01	Montaż i stawianie słupów E 10,5/4,3	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
11	KNNR 5 1001-01	Montaż i stawianie słupów stalowych H=6 m	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
12	KNR 5-10 1002-01	Montaż wysięgników rurowych pojedynczych 1,5 m	szt.		
		22	szt.	22.000	
				RAZEM	22.000
13	KNNR 5 0726-10	Zarobienie na sucho końca kabla 5-żyłowego o przekroju żył do 50 mm ² na napięciu do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych	szt.		
		22	szt.	22.000	
				RAZEM	22.000
14	KNR 5-12 0005-01	Montaż ograniczników przepięć typ GXO 0,66/5	kpl		
		22	kpl	22.000	
				RAZEM	22.000
15	KNNR 5 0605-08	Mechaniczne pograżanie uziomów pionowych prętowych w gruncie kat.III	m		
		2	m	2.000	
				RAZEM	2.000
16	KNR-W 5-08 0608-07	Układanie bednarki - bednarka do 120mm ²	m		
		6	m	6.000	
				RAZEM	6.000
17	KNNR 5 0611-05	Łączenie przewodów instalacji odgromowej lub przewodów wyrównawczych z bednarki o przekroju do 120 mm ² FeZn 25x4	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
18	KNNR 5 0203-01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² wciągane do rur YDY	m		
		3x2,5	m	88.000	
		88		RAZEM	88.000
19	KNNR 5 1004-01	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na słupie. Oprawa LED 38W-IP 68	szt.		
		22	szt.	22.000	
				RAZEM	22.000
20	kalk. własna	Prace podłączeniowe linii kablowej oświetlenia	kpl		

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
21	KNNR 5 0405-02	Szafa SO z układem pomiarowym 3-fazowym jednostrefowym	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
22	KNNR 5 0803-02	Zasilanie szafy SO przewodami izolowanymi typu AsXSn 4x16mm	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
23	KNNR 5 1302-03	Badanie linii kablowej N.N.- kabel 4-żyłowy	odc.		
		764	odc.	764.000	
				RAZEM	764.000
24	KNNR 5 1302-03	Badanie linii kablowej N.N.- kabel 4-żyłowy	odc.		
		1	odc.	1.000	
				RAZEM	1.000
25	KNNR 5 1304-01	Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar)	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
26	KNNR 5 1304-02	Badania i pomiary instalacji uziemiającej (każdy następny pomiar)	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
27	KNNR 5 1301-01	Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia	pomiar		
		9	pomiar	9.000	
				RAZEM	9.000