

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNNR 5 1420-01	Wykopy mechaniczne pod słupy i podpory żelbetowe i strunobetonowe - słup o 1 żerdzi długości 10 m 22	stanow . stanow .	22.000	
				RAZEM	22.000
2	KNNR 5 0901-02	Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn - pojedynczy ŻN 10 19	słup słup	19.000	
				RAZEM	19.000
3	KNNR 5 0901-02	Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn - E-10,5/4,3 3	słup słup	3.000	
				RAZEM	3.000
4	KNNR 5 0903-04	Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn z żerdzi wirowanych -hak wiesz- kowy z uchwytem 28	szt. szt.	28.000	
				RAZEM	28.000
5	KNNR 5 0905-01	Montaż przewodów izolowanych linii napowietrznej nn typu AsXSn lub podobnych o przekroju 2x35 mm2 0.8	km.prz ew. km.prz ew.	0.800	
				RAZEM	0.800
6	KNNR 5 0906-02	Montaż skrzynki bezpiecznikowej w liniach napowietrznych nn z przewodów izolo- wanych 22	szt. szt.	22.000	
				RAZEM	22.000
7	KNNR 5 1002-01	Montaż wysięgników rurowych o długości 1,5 m na słupie 22	szt. szt.	22.000	
				RAZEM	22.000
8	KNNR 5 1004-02	Montaż opraw oświetlenia LED 30W na wysięgniku 22	szt. szt.	22.000	
				RAZEM	22.000
9	KNNR 5 1003-01	Montaż przewodów do opraw oświetleniowych YDY 3x2,5 - wciąganie w słupy i ru- ry osłonowe przy wysokości latarni do 4 m bez wysięgnika 22	kpl.prz ew. kpl.prz ew.	22.000	
				RAZEM	22.000
10	KNNR 5 1304-05	Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (pierwszy pomiar) 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
11	KNNR 5 1304-06	Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (każdy następny pomiar) 21	szt. szt.	21.000	
				RAZEM	21.000
12	KNNR 5 0907-02	Montaż uziomów lub przewodów uziemiających w gruncie kat.III 6	m m	6.000	
				RAZEM	6.000
13	KNNR 5 0907-05	Mechaniczne pograżanie uziomów pionowych prętowych w gruncie kat III 12	m m	12.000	
				RAZEM	12.000
14	kalk. własna	Inwentaryzacja geodezyjna 1	kpl kpl	1.000	
				RAZEM	1.000