

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNNR 5 1420-01	Wykopy mechaniczne pod słupy i podpory żelbetowe i strunobetonowe - słup o 1 żerdzi długości 10 m 14	stanow . stanow .	14.000	
				RAZEM	14.000
2	KNNR 5 0901-02	Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn - pojedynczy ŻN 10 10	słup słup	10.000	
				RAZEM	10.000
3	KNNR 5 0901-02	Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn - E-10,5/4,3 4	słup słup	4.000	
				RAZEM	4.000
4	KNNR 5 0903-04	Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn z żerdzi wirowanych -hak wiesz- kowy z uchwytem 14	szt. szt.	14.000	
				RAZEM	14.000
5	KNNR 5 0905-01	Montaż przewodów izolowanych linii napowietrznej nn typu AsXSn lub podobnych o przekroju 2x35 mm2 0.6	km.prz ew. km.prz ew.	0.600	
				RAZEM	0.600
6	KNNR 5 0906-02	Montaż skrzynki bezpiecznikowej w liniach napowietrznych nn z przewodów izolo- wanych 14	szt. szt.	14.000	
				RAZEM	14.000
7	KNNR 5 1002-01	Montaż wysięgników rurowych o długości 1,5 m na słupie 14	szt. szt.	14.000	
				RAZEM	14.000
8	KNNR 5 1004-02	Montaż opraw oświetlenia LED 30W na wysięgniku 14	szt. szt.	14.000	
				RAZEM	14.000
9	KNNR 5 1003-01	Montaż przewodów do opraw oświetleniowych - wciąganie w słupy i rury osłonowe przy wysokości latarni do 4 m bez wysięgnika 14	kpl.prz ew. kpl.prz ew.	14.000	
				RAZEM	14.000
10	KNNR 5 1304-05	Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (pierwszy pomiar) 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
11	KNNR 5 1304-06	Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (każdy następny pomiar) 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
12	KNNR 5 0907-02	Montaż uziomów lub przewodów uziemiających w gruncie kat.III 6	m m	6.000	
				RAZEM	6.000
13	KNNR 5 0907-05	Mechaniczne pograżanie uziomów pionowych prętowych w gruncie kat III 12	m m	12.000	
				RAZEM	12.000
14	kalk. własna	Inwentaryzacja geodezyjna 1	kpl kpl	1.000	
				RAZEM	1.000