

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Budowa Świetlicy Wiejskiej					
1 ROBOTY BUDOWLANE					
2					
1	KNR 0-23 d.2 2611-02	Przygotowanie podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - jednokrotne gruntowanie emulsją UNI-GRUNT ściany 172.98	m ²		
			m ²	172.980	
				RAZEM	172.980
2	KNR 0-23 d.2 2611-02	Przygotowanie podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - jednokrotne gruntowanie emulsją UNI-GRUNT - ościeża 15.27	m ²		
			m ²	15.270	
				RAZEM	15.270
3	KNR 0-23 d.2 2612-01	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi- przyklejenie płyt styropianowych do ścian 172.98	m ²		
			m ²	172.980	
				RAZEM	172.980
4	KNR 0-23 d.2 2612-02	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przyklejenie płyt styropianowych do ościeży 15.27	m ²		
			m ²	15.270	
				RAZEM	15.270
5	KNR 0-23 d.2 2612-03	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych do ścian z gazobetonu 865	szt		
			szt	865.000	
				RAZEM	865.000
6	KNR 0-23 d.2 2612-06	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przyklejenie warstwy siatki na ścianach 172.98	m ²		
			m ²	172.980	
				RAZEM	172.980
7	KNR 0-23 d.2 2612-07	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przyklejenie warstwy siatki na ościeżach 15.27	m ²		
			m ²	15.270	
				RAZEM	15.270
8	KNR 0-23 d.2 0931-01	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego gr. 2 mm wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - nałożenie podkładowej masy tynkarskiej 188.25	m ²		
			m ²	188.250	
				RAZEM	188.250
9	KNR 0-23 d.2 0932-02	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego DR 30 lub SN 30 gr. 3 mm wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - ściany płaskie i powierzchnie poziome 188.25	m ²		
			m ²	188.250	
				RAZEM	188.250
10	KNR 0-23 d.2 2612-08	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym 60.62	m		
			m	60.620	
				RAZEM	60.620
11	KNR 0-23 d.2 2612-09	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - zamocowanie listwy cokołowej 51.90	m		
			m	51.900	
				RAZEM	51.900
12	NNRNKB d.2 202 0541-01	(z.VI) Parapety z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu do 25 cm 5.64	m ²		
			m ²	5.640	
				RAZEM	5.640
13	KNR 0-12 d.2 0829-01	Licowanie ścian płytkami klinkierowymi na klej - cokoliki 15.57	m ²		
			m ²	15.570	
				RAZEM	15.570
14	Kalkulacja d.2 własna	Montaż instalacji elektrycznej 1	zest		
			zest	1.000	
				RAZEM	1.000