

## **Przedmiar robót**

### **Malowanie klatek schodowych**

Budowa: **Budynek mieszkalny wielorodzinny**

Obiekt lub rodzaj robót: **Jastrzębie-Zdrój ul.Morcinka 1-3**

Jednostka opracowująca kosztorys: **Mieski Zarząd Nieruchomości, ul. 1 Maja 55, 44-330 Jastrzębie-Zdrój**

Data opracowania:

**2021-01-04**

## Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	<b>Malowanie klatek schodowych</b>		
1	Element	<b>Malowanie klatek schodowych</b>		
1.1	KNR 202/1602/1 (1)	Rusztowania wewnętrzne drewniane na stemplach, 1-pomostowe do robót wykonywanych na sufitach w pomieszczeniach o wysokości do 5 m, nakłady podstawowe Krotność=2	m2	11,40
1.2	KNRW 401/1216/1	Zabezpieczenie drzwi folią Krotność=2	m2	33,75
1.3	KNR 401/701/2	Odbicie tynków wewnętrznych, na ścianach, filarach, pilastrach, do 5 m <sup>2</sup> , z zaprawy cementowo-wapiennej - przyjęto 2% Krotność=2	m2	1,13
1.4	KNR 401/1202/9	Zeskrobanie i zmycie starej farby emulsyjnej na ścianach powyżej lamperii, sufitach i biegach schodowych Krotność=2	m2	119,62
1.5	ORGB 202/1134/1 (2)	Gruntowanie podłóży, powierzchnie poziome, preparatem Atlas Uni Grunt Krotność=2	m2	40,96
1.6	ORGB 202/1134/2 (2)	Gruntowanie podłóży, powierzchnie pionowe, preparatem Atlas Uni Grunt Krotność=2	m2	191,18
1.7	KNR 202/1505/3	Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłóży gipsowych z gruntowaniem, 2-krotne Krotność=2	m2	175,88
1.8	KNR 401/1206/4 (1)	Malowanie farbami olejnymi tynków wewnętrznych, ściany, z 1-krotnym szpachlowaniem, 2-krotne Krotność=2	m2	56,26
1.9	KNR 401/1207/1 (1)	Malowanie farbami olejnymi pasów (cokołów) o wysokości do 20 cm, 1-krotne, farby olejne (cokoliki, przednózki, powierzchnie boczne schodów, pasek od spodu biegu) Krotność=2	m	121,80
1.10	KNR 401/1212/5 (1)	Malowanie farbą olejną elementów metalowych, kraty, drabinka na dach i balustrady z prętów prostych, 2-krotne wraz ze wzmocnieniem mocowania i naprawą Krotność=2	m2	18,28
1.11	KNR 401/1212/19 (1)	Malowanie farbą olejną elementów metalowych, grzejniki radiatorowe, 2-krotne	m2	1,44
1.12	KNR 401/1212/31 (1)	Malowanie farbą olejną elementów metalowych, rury 2-krotne	m	55,70
1.13	KNP 74/212/3 (1)	Malowanie liter i cyfr przy użyciu szablonu, wysokość liter/cyfr do 3cm-odtworzenie napisów na drzwiczkach zabezpieczeń głównych budynku	szt	14
1.14	KNR 401/1212/2 (1)	Malowanie farbą olejną elementów metalowych, powierzchnie pełne, szpachlowane 1-krotnie, 2-krotne - metalowe drzwiczki	m2	0,77
1.15	KNR 401/1209/12	Malowanie farbą olejną stolarki uprzednio malowanej, podokienniki i inne, 1-krotne, do 0,75 m <sup>2</sup> Krotność=2	m2	2,67
1.16	KNR 401/1209/10 (1)	Malowanie farbą olejną stolarki uprzednio malowanej- wyjście na dach, kłapa	m2	2,10
1.17	KNR 401/1202/8	Zeskrobanie i zmycie starej farby kredowej, pomieszczenia o powierzchni podłogi do 5 m <sup>2</sup> - zejście do piwnicy Krotność=2	m2	15,21
1.18	KNR 401/1204/1	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, sufity wewnętrzne (zejście do piwnicy) Krotność=2	m2	2,96
1.19	KNR 401/1204/2	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne (zejście do piwnicy) Krotność=2	m2	4,99
1.20	KNR 401/1206/3 (1)	Malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych, ściany, z 1-krotnym szpachlowaniem, 1-krotne (zejście do piwnicy) Krotność=2	m2	7,25
1.21	KNR 401/1215/8	Mycie po robotach malarskich, posadzki lastrykowe i betonowe - wycenienie należy uwzględnić mycie codziennie po zakończeniu prac R = 7,000 M = 1,000 S = 1,000 Krotność=2	m2	17,38
1.22	KNR 401/1215/9	Mycie po robotach malarskich, stopnie lastrykowe - wycenie uwzględnić mycie codziennie po zakończeniu prac R = 7,000 M = 1,000 S = 1,000 Krotność=2	szt	41,00
1.23	KNR 403/1130/1	Demontaż wyłączników światła czasowych, zaślepienie otworów Krotność=2	szt	5
1.24	KNR 403/308/2 (1)	Wymiana wyłączników przycisków-dzwonków do mieszkań, wyłącznika hermetycznego do piwnicy oraz wymiana lub uzupełnienie pokryw puszek elektr.	szt	10
1.25	KNR 403/601/3 (2)	Wymiana lamp oświetleniowych na nowe plafonery z czujnikami ruchu i zmierzchowymi (komplet) Krotność=2	szt	3
1.26	KNR 403/601/3 (2)	Wymiana lamp oświetleniowych zewnętrznych na nowe plafonery z czujnikami zmierzchowymi (komplet) Krotność=2	szt	1
1.27	KNBK 17/25/1	Demontaż i ponowny montaż skrzynek pocztowych, tablic ogłoszeń, koszyków na reklamy, regulaminu- należy uwzględnić wymianę tablic ogłoszeń na nowe Krotność=2	kpl	4
2	Element	<b>Wymiana drzwi do piwnicy</b>		
2.1	KNR 401/354/4	Wykucie z muru, ościeżnicy drewnianej, powierzchnia do 2 m <sup>2</sup> Krotność=2	szt	1

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
2.2	KNR 202/1016/2 (1)	Ościeżnice drzwiowe stalowe - drzwi do piwnicy Krotność=2	szt	1
2.3	KNR 202/9011/4 (1)	Skrzydła drzwiowe pełne o powierzchni ponad 1 m <sup>2</sup> Krotność=2	szt	1
2.4	KNBK 4/1901/1	Osadzenie ościeżnic metalowych pow. otworu do 2,0 m <sup>2</sup> Krotność=2	m <sup>2</sup>	1,60
3	Element	<b>Wywóz gruzu</b>		
3.1	KNR 401/108/9	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi do 1 km Krotność=2	m <sup>3</sup>	0,21
3.2	KNR 401/108/10	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km Krotność=9,00	m <sup>3</sup>	0,21