



DETAL D.04.1 - ZJAZD Z DROGI POWIATOWEJ

Rzut skala 1:100




Przekrój skala 1:100




Oznaczenia:

1.	kostka brukowa betonowa gr. 8 cm na PCP 1:4 gr. 3 cm
2.	podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0-31,5 mm $C_{60/30}$ gr. 10 cm
3.	podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0-31,5 mm $C_{60/30}$ gr. 20 cm
4.	warstwa mrozochronna z piasku gr. 30 cm
5.	podłoże gruntowe G1
6.	opornik betonowy 12x25 cm na ławie bet. z oporem z betonu C12/15
7.	krawężnik betonowy najazdowy 15x22 cm na ławie bet. z oporem z betonu C12/15
8.	istniejąca nawierzchnia asfaltowa


Szczegół konstrukcyjny
skala 1:10



skala 1:10/1:100



POZIOM ODNIESIENIA	57.00			
Rzędne niwelety	57.69	57.49	57.45	57.41
Rzędne istniejące	57.62	57.25	57.27	57.41
Różnice rzędnych	0.06	0.24	0.18	0.09
Elementy niwelety				
Elementy trasy				
Odległości	00.00	04.25	10.00	14.97
Kilometraż	0+000			0+015

		DW SPACE <i>s.p. z o.o.</i> z siedzibą w Łęgutach, oddział w Sopocie		81- 747 Sopot ul. Okrzei 13/4 tel. +48 601 667 710			
PROJEKT		ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENI PUBLICZNEJ NAD JEZIOREM KUKSY - etap I					
LOKALIZACJA		DZIAŁKI NR 193/1, 193/3, 193/4 i 192/1 OBR. MORANY, GMINA DZIERZGOŃ					
ZLECENIODAWCA		GMINA DZIERZGOŃ					
ZAKRES OPRACOWANIA		NAWIERZCHNIE I DROGI					
STADIUM		PROJEKT TECHNICZNY					
BRANŻA		DROGI					
TYTUŁ RYSUNKU		PROJEKT ZJAZDU NA DROGE POWIATOWĄ					
ARCHITEKTURA	ZESPÓŁ PROJEKTOWY		główny projektant: mgr.inż. Andrzej Zalewski upr. bud. WAM/0005/POOK/05 zespół projektowy: mgr.inż. Krzysztof Grajek upr. bud. POM/0337/WBD/15				
	DATA		06.2024		SKALA	1:500	NR RYS.