

KOSZTORYS ŚLEPY WĘZŁ KOMUNIKACYJNY BYDGOSZCZ BIELAWY - NAGŁOŚNIENIE PERONÓW

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

NAZWA INWESTYCJI: DOSTOSOWANIE OBIEKTÓW DLA POTRZEB OSÓB
NIEPEŁNOSPRAWNYCH I O OGRANICZONEJ MOŻLIWOŚCI
PORUSZANIA SIĘ, W RAMACH INWESTYCJI „ BUDOWA
WIADUKTÓW I PRZYSTANKÓW KOLEJOWYCH W BYDGOSKO-
TORUŃSKIM OBSZARZE METROPOLITALNYM BIŹ-CITY
BYDGOSZCZ

ADRES INWESTYCJI: WĘZŁ KOMUNIKACYJNY BYDGOSZCZ BIELAWY ULICA
KAMIENNA, INWALIDÓW

INWESTOR: ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH I KOMUNIKACJI PUBLICZNEJ W
BYDGOSZCZY

ADRES INWESTORA: UL.TORUŃSKA 174 A 85-001 BYDGOSZCZ

WYKONAWCA: ECO - INWESTMENT POLAND SP.Z O.O

ADRES WYKONAWCY: UL.FILTROWA 65/45 02-055 WARSZAWA

BRANŻE: TELETECHNICZNA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

MARCIN JANKOWSKI

DATA OPRACOWANIA: 2019-06-10

Stawka roboczogodziny 0,00 zł

POZIOM CEN: II KW 2019
SEKOCENBUD ()

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp]	0%R+0%S
Zysk [Z]	0%(R+Kp(R))+0%(S+Kp(S))
VAT [V]	0%

WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT BEZ PODATKU VAT:	0,00 zł
PODATEK VAT:	(0%) 0,00 zł
OGÓŁEM WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT:	0,00 zł

SŁOWNIE: zero i 00/100 zł

WYKONAWCA:



INWESTOR:

Tabela elementów scalonych

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Razem	Udział %
1	ROBOTY KABLOWE INSTALACJI NAGŁOŚNIENIA PERONÓW	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2	MONTAŻ URZĄDZEŃ NAGŁAŚNIANIA PERONÓW	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
3	POMIARY I KONFIGURACJE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4	DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	Kosztorys netto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	VAT 0%				0,00	0,00%
	Kosztorys brutto				0,00	0,00%

Słownie: **zero i 00/100 zł**

Kosztorys inwestorski uproszczony

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1		ROBOTY KABLOWE INSTALACJI NAGŁOŚNIENIA PERONÓW				0,00
1 d.1	KNNR 5 0203-05	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² wciągane w kanały zamknięte - w kanalizację techniczną - kabel RPX 4x1,2	m	475,000	0,00	0,00
2 d.1	KNNR 5 0203-01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² wciągane słupów oświetleniowych - kabel RPX 4x1,2	m	75,000	0,00	0,00
3 d.1	KNNR 5 0206-01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² układane n.t. na betonie - kabel RPX 4x1,2	m	100,000	0,00	0,00
4 d.1	KNR 5-08 0403-01	Montaż złącza kablowego do kabla RPX - analogia	szt.	2,000	0,00	0,00
Razem dział: ROBOTY KABLOWE INSTALACJI NAGŁOŚNIENIA PERONÓW						0,00
2		MONTAŻ URZĄDZEŃ NAGŁAŚNIANIA PERONÓW				0,00
5 d.2	KNR 5-06 0203-09	Instalowanie wolnostojących wzmacniaczy mocy 480 W - 6 strefowych ,100W	wzm	1,000	0,00	0,00
6 d.2	KNR 5-06 0203-06	Instalowanie wzmacniaczy sygnału	wzm	4,000	0,00	0,00
7 d.2	KNR 5-06 0304-01	Instalowanie pulpitu mikrofonowego z mikrofonem	kpl	1,000	0,00	0,00
8 d.2	KNR 5-06 0401-04	Instalowanie zestawów głośnikowych odsłuchowych o mocy 30-100[W]	szt.	25,000	0,00	0,00
Razem dział: MONTAŻ URZĄDZEŃ NAGŁAŚNIANIA PERONÓW						0,00
3		POMIARY I KONFIGURACJE				0,00
9 d.3	KNR 5-06 0501-03	Konfiguracja wzmacniacza i mikrofonu	zesp	1,000	0,00	0,00
10 d.3		Wykonanie pomiarów nagłośnienia	kpl	1,000	0,00	0,00
Razem dział: POMIARY I KONFIGURACJE						0,00
4		DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA				0,00
11 d.4		Dokumentacja powykonawcza	kpl	3,000	0,00	0,00
Razem dział: DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA						0,00
Kosztorys netto			0,00			
VAT 0%			0,00			
Kosztorys brutto			0,00			