

KOSZTORYS ŚLEPY WĘZEŁ KOMUNIKACYJNY BYDGOSZCZ LEŚNE- INSTALACJA PRZYZYWOWA I PANEL LCD Z CENĄ PRZY KASIE

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

NAZWA INWESTYCJI: DOSTOSOWANIE OBIEKTÓW DLA POTRZEB OSÓB
NIEPEŁNOSPRAWNYCH I O OGRANICZONEJ MOŻLIWOŚCI
PORUSZANIA SIĘ, W RAMACH INWESTYCJI „ BUDOWA
WIADUKTÓW I PRZYSTANKÓW KOLEJOWYCH W BYDGOSKO-
TORUŃSKIM OBSZARZE METROPOLITALNYM BiT-CITY
BYDGOSZCZ

ADRES INWESTYCJI: WĘZEŁ KOMUNIKACYJNY BYDGOSZCZ BIELAWY ULICA
KAMIENNA, INWALIDÓW

INWESTOR: ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH I KOMUNIKACJI PUBLICZNEJ W
BYDGOSZCZY

ADRES INWESTORA: UL.TORUŃSKA 174 A 85-001 BYDGOSZCZ

WYKONAWCA: ECO - INWESTMENT POLAND SP.Z O.O

ADRES WYKONAWCY: UL.FILTROWA 65/45 02-055 WARSZAWA

BRANŻE: TELETECHNICZNA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

MARCIN JANKOWSKI

DATA OPRACOWANIA: 2019-06-10

Stawka roboczogodziny 0,00 zł

POZIOM CEN: II KW 2019
SEKOCENBUD ()

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp]	0%R+0%S
Zysk [Z]	0%(R+Kp(R))+0%(S+Kp(S))
VAT [V]	0%

WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT BEZ PODATKU VAT:	0,00 zł
PODATEK VAT:	(0%) 0,00 zł
OGÓŁEM WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT:	0,00 zł

SŁOWNIE: zero i 00/100 zł

WYKONAWCA:

INWESTOR:



Tabela elementów scalonych

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Razem	Udział %
1	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE DLA MONTAŻU INSTALACJI TELETECHNICZNEJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2	MONTAŻ PRZEWODÓW INSTALACJI TELETECHNICZNEJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
3	MONTAŻ URZĄDZEN INSTALACJI TELETECHNICZNEJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4	POMIARY , URUCHOMIENIE , DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	Kosztorys netto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	VAT 0%				0,00	0,00%
	Kosztorys brutto				0,00	0,00%

Słownie: **zero i 00/100 zł**

Kosztorys inwestorski uproszczony

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE DLA MONTAŻU INSTALACJI TELETECHNICZNEJ				0,00
1 d.1	KNNR 5 0103-01	Rury winidurkowe o śr.do 20 mm układane n.t. na betonie - rurki PCV 18[mm]	m	60,000	0,00	0,00
2 d.1	KNNR 5 0110-03	Listwy elektroinstalacyjne z PCW (naścienne, przypodłogowe) - korytka PCV 20x20 - w kasach	m	10,000	0,00	0,00
Razem dział:		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE DLA MONTAŻU INSTALACJI TELETECHNICZNEJ				0,00
2		MONTAŻ PRZEWODÓW INSTALACJI TELETECHNICZNEJ				0,00
3 d.2	KNNR 5 0203-01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 wciągane do rur -przewód F/UTP 4x2x0,5 kat e	m	60,000	0,00	0,00
4 d.2	KNNR 5 0212-01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w listwach i kanałach elektroinstalacyjnych - YLY 2x2,5[mm2]	m	10,000	0,00	0,00
5 d.2	KNNR 5 0207-04	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane na konstrukcji metalowej - przewód YLY 2x2,5[mm2]	m	20,000	0,00	0,00
6 d.2	KNNR 5 0206-05	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 12.5 mm2 układane n.t. na podłożu innym niż betonowe - przewód F/UTP 4x2x0,5 kat 5	m	100,000	0,00	0,00
7 d.2	KNNR 5 0206-05	Montaż przewodu wyświetlacza LCD-kasa - przez analogię	szt	1,000	0,00	0,00
Razem dział:		MONTAŻ PRZEWODÓW INSTALACJI TELETECHNICZNEJ				0,00
3		MONTAŻ URZĄDZEŃ INSTALACJI TELETECHNICZNEJ				0,00
8 d.3	KNNR 5 0404-01	Montaż terminalu kasującego - centralki - przez analogię	szt.	1,000	0,00	0,00
9 d.3	KNNR 5 0406-01	Montaż zasilacza buforowego 12[V] w obudowie	szt.	1,000	0,00	0,00
10 d.3	KNNR 5 0406-01	Montaż przycisku przywoławczego pociąganego	szt.	2,000	0,00	0,00
11 d.3	KNNR 5 0406-01	Montaż lampek sygnalizacyjno-akustycznych - przez analogię	szt.	4,000	0,00	0,00
12 d.3	KNNR 5 0407-03	Montaż zabezpieczenia S 301 B6 w rozdzielnicach	szt.	1,000	0,00	0,00
Razem dział:		MONTAŻ URZĄDZEŃ INSTALACJI TELETECHNICZNEJ				0,00
4		POMIARY , URUCHOMIENIE , DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA				0,00
13 d.4		Pomiary i uruchomienie systemu	kpl	1,000	0,00	0,00
14 d.4		Dokumentacja powykonawcza	kpl	1,000	0,00	0,00
Razem dział:		POMIARY , URUCHOMIENIE , DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA				0,00
Kosztorys netto			0,00			
VAT 0%			0,00			
Kosztorys brutto			0,00			