

KOSZTORYS OFERTOWY

NAZWA INWESTYCJI : Dostosowanie obiektów dla potrzeb osób niepełnosprawnych i o ograniczonej możliwości poruszania się,
w ramach inwestycji "Budowa wiaduktów i przystanków kolejowych w bydgosko-toruńskim obszarze
metropolitalnym BiT-City Bydgoszcz"
ADRES INWESTYCJI : Węzeł komunikacyjny Bydgoszcz Bielawy
INWESTOR : Miasto Bydgoszcz
ADRES INWESTORA : ul. Jezuicka 1 Bydgoszcz
BRANŻA : Elektryczna
SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Ewa Piotrowicz
DATA OPRACOWANIA : 06.2019

Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0.00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

WYKONAWCA :



Data opracowania
06.2019

INWESTOR :

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Cena jedn.	Koszt jedn	Ilość	Wartość
1 Oświetlenie dworzec Bielawy								
1	KNP 18 0848-04.01	Demontaż opraw na słupie	szt.				17	
	999	-- Robocizna --	r-g	1.2200	0.00	0.0000		
	00001	-- Sprzęt -- podnośnik	m-g	1.0000	0.00	0.0000		
Razem pozycja 1						0.0000	17.000	0.00
2	KNNR 5 070103	Demontaż kostki chodnikowej	m3				29	
	999	-- Robocizna --	r-g	3.6500	0.00	0.0000		
Razem pozycja 2						0.0000	29.000	0.00
3	KNNR 5 070103	Ponowne ułożenie kostki	m3				29	
	999	-- Robocizna --	r-g	3.6500	0.00	0.0000		
Razem pozycja 3						0.0000	29.000	0.00
4	KNNR 5 070103	Ręczne kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. IV	m3				29	
	999	-- Robocizna --	r-g	3.6500	0.00	0.0000		
Razem pozycja 4						0.0000	29.000	0.00
5	KNNR 5 070602	Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0.6 m Krotność = 2	m				29	
	999	-- Robocizna -- 0.0179*2=	r-g	0.0358	0.00	0.0000		
	1601801	-- Materiały -- Piasek naturalny kopany 0.076*2=	m3	0.1520	0.00	0.0000		
	0000000	materiały pomocnicze	%	2.5000	0.00	0.0000		
	39811	-- Sprzęt -- samochód samowyladowczy 5 t 0.0114*2=	m-g	0.0228	0.00	0.0000		
Razem pozycja 5						0.0000	29.000	0.00
6	KNNR 5 130203	Badanie linii kablowej N.N.- kabel 4żyłowy	odc.				2	
	999	-- Robocizna --	r-g	1.8000	0.00	0.0000		

Kosztorys ofertowy Bielawy

Razem pozycja 6						0.0000	2.000	0.00
7 d.1	KW	Wprowadzenie kabla słupa oświetleniowego -- Robocizna --	szt.				2	
999		6*0.955= -- Materiały --	r-g	5.7300	0.00	0.0000		
7640100		Opaska kablowa OKi - ocechowana	szt	1.0000	0.00	0.0000		
1030499		wazelina techniczna	kg	0.1500	0.00	0.0000		
		pianka ognioodporna'	kpl.	1.0000	0.00	0.0000		
0000000		materiały pomocnicze	%	2.0000	0.00	0.0000		
Razem pozycja 7						0.0000	2.000	0.00
8 d.1	KNNR 5 070703	Układanie kabli YKY 3x2,5mm2 w rowach kablowych ręcznie -- Robocizna --	m				37	
999		-- Materiały --	r-g	0.1070	0.00	0.0000		
7999999		kable YKY 5x2,5mm2	m	1.0400	0.00	0.0000		
1030499		wazelina techniczna	kg	0.0130	0.00	0.0000		
7640100		Opaska kablowa OKi - ocechowana	szt	0.1000	0.00	0.0000		
1560199		folia kalandrowana	m2	0.4200	0.00	0.0000		
8190601		słupki oznaczeniowe typu SO 115x20x30 cm	szt	0.0150	0.00	0.0000		
Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Cena jedn.	Koszt jedn	Ilość	Wartość
	0000000	materiały pomocnicze	%	2.5000	0.00	0.0000		
	39000	-- Sprzęt -- środek transportowy	m-g	0.0149	0.00	0.0000		
	39971	przyczepa do przewożenia kabli"	m-g	0.0045	0.00	0.0000		
	39100	ciągnik kołowy'	m-g	0.0045	0.00	0.0000		
	31100	żuraw samochodowy"	m-g	0.0045	0.00	0.0000		
Razem pozycja 8						0.0000	37.000	0.00
9 d.1	KNR 5-10 0303-02	Układanie rur ochronnych z PCW o śr. do 110 mm w wykopie -- Robocizna --	m				29	
999		0.1342*0.955= -- Materiały --	r-g	0.1282	0.00	0.0000		
5631290		rury przepustowe z PCW	m	1.0400	0.00	0.0000		

Kosztorys ofertowy Bielawy

	5644302	dwukielich śr. 110 mm'	szt	0.3000	0.00	0.0000		
	0000000	materiały pomocnicze	%	2.0000	0.00	0.0000		
	39511	-- Sprzęt -- samochód dostawczy 0.9 t'	m-g	0.0040	0.00	0.0000		
	39521	samochód skrzyniowy do 5 t	m-g	0.0073	0.00	0.0000		
Razem pozycja 9						0.0000	29.000	0.00
10 d.1	KNP 18 2208- 02.02	Montaż opraw oświetleniowych	opr.				17	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.8600	0.00	0.0000		
		-- Materiały -- oprawa LED oświetleniowa na słupie	???	1.0000	0.00	0.0000		
Razem pozycja 10						0.0000	17.000	0.00
11 d.1	KNP 18 2208- 02.02	Montaż taśmy LED w gablocie informacyjnej	opr.				3	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.8600	0.00	0.0000		
		-- Materiały -taśma led w gablocie	???	1.0000	0.00	0.0000		
Razem pozycja 11						0.0000	3.000	0.00
12 d.1	KNP 18 2208- 02.02	Montaż trafo 24V we wnęce słupowej	opr.				3	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.8600	0.00	0.0000		
		-- Materiały -trafo 24V	???	1.0000	0.00	0.0000		
Razem pozycja 12						0.0000	3.000	0.00
Ogółem wartość kosztorysowa robót								0.00

Słownie: zero i 00/100 zł

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1 Oświetlenie dworzec Bielawy					
1	KNP 18	Demontaż opraw na słupie	szt.		
d.1	0848-04.01	17	szt.	17.000	
				RAZEM	17.000
2	KNNR 5	Demontaż kostki chodnikowej	m3		
d.1	0701-03	29	m3	29.000	
				RAZEM	29.000
3	KNNR 5	Ponowne ułożenie kostki	m3		
d.1	0701-03	29	m3	29.000	
				RAZEM	29.000
4	KNNR 5	Ręczne kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. IV	m3		
d.1	0701-03	29	m3	29.000	
				RAZEM	29.000
5	KNNR 5	Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0.6 m	m		
d.1	0706-02	Krotność = 2 29	m	29.000	
				RAZEM	29.000
6	KNNR 5	Badanie linii kablowej N.N.- kabel 4-żyłowy	odc.		
d.1	1302-03	2	odc.	2.000	
				RAZEM	2.000
7	KW	Wprowadzenie kabla słupa oświetleniowego	szt.		
d.1		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000

Kosztorys ofertowy Bielawy

8 d.1	KNNR 5 0707-03	Układanie kabli YKY 3x2,5mm2 w rowach kablowych ręcznie	m		
		37	m	37.000	
				RAZEM	37.000
9 d.1	KNR 5-10 0303-02	Układanie rur ochronnych z PCW o śr. do 110 mm w wykopie	m		
		29	m	29.000	
				RAZEM	29.000
10 d.1	KNP 18 2208-02.02	Montaż opraw oświetleniowych	opr.		
		17	opr.	17.000	
				RAZEM	17.000
11 d.1	KNP 18 2208-02.02	Montaż taśmy LED w gablocie informacyjnej	opr.		
		3	opr.	3.000	
				RAZEM	3.000
12 d.1	KNP 18 2208-02.02	Montaż trafo 24V we wnęce słupowej	opr.		
		3	opr.	3.000	
				RAZEM	3.000

TABELA WARTOŚCI ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp.	Pozycje kosztorysowe	Nazwa	Uproszczone	Wartość zł	Jedn. miary	Ilość jedn.	Wskaźnik na jednostkę zł	Udział procentowy
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Kosztorys netto		0.00				0.00%
		Podatek Vat		0.00				0.00%
		Razem brutto		0.00				0.00%
Ogółem wartość kosztorysowa robót				0.00				

Słownie: zero i 00/100 zł