

**NAZWA ZADANIA:**

**Dostosowanie obiektów dla potrzeb osób niepełnosprawnych  
i o ograniczonej możliwości poruszania się, w ramach inwestycji.:  
„Budowa wiaduktów i przystanków kolejowych  
w bydgosko-toruńskim obszarze metropolitalnym BiT-City Bydgoszcz”**

**NAZWA I ADRES OBIEKTU:**

Węzeł komunikacyjny Bydgoszcz Bielawy  
ulica Kamienna, Inwalidów

**FAZA PROJEKTU:**

KOSZTORYS OFERTOWY

**OPRACOWANIE:**

PERONY I MAŁA ARCHITEKTURA – BYDGOSZCZ BIELAWY

**WYKONAWCA:**

ECO-INVESTMENT  
POLAND Sp. z o.o.  
ul. Filtrowa 65/45  
02-055 Warszawa

**ZAMAWIAJĄCY:**

Zarząd Dróg Miejskich  
i Komunikacji Publicznej  
w Bydgoszczy  
ul. Toruńska 174a  
85-844 Bydgoszcz

**INWESTOR:**

Miasto Bydgoszcz  
ul. Jezuicka 1  
85-102 Bydgoszcz

FUNKCJA/BRANŻA	IMIĘ I NAZWISKO	NR UPRAWNIEŃ	PODPIS
OPRACOWAŁ	Łukasz Jamiński	KUP/0179/PBKI/18	

DATA: 06.2019r.	NR UMOWY: <b>65/IR/19 z dnia 19.03.2019 r.</b>	EGZ.:
--------------------	---	-------

L.p.	SST	Element rozliczeniowy	Jednostka	Ilość	Cena	Wartość
1	2	3	4	5	6	7
1 Roboty rozbiórkowe						
1	PR.01.00.00	Demontaż płyt peronowych	szt.	100		
2	PR.01.00.00	Ścięcie ścianek peronowych typu L	szt.	100		
3	PR.01.00.00	Demontaż gablot	szt.	2		
4	PR.01.00.00	Rozbiórka segmentów ławek	szt.	4		
5	PR.01.00.00	Demontaż wiaty	szt.	1		
6	PR.01.00.00	Rozbiórka ogrodzenia	mb	14		
7	PR.01.00.00	Demontaż poręczy	mb	28		
Razem: 1. Roboty rozbiórkowe						- zł
2 Roboty budowlane						
1	PR.02.02.00	Wykonanie podbudowy z chudego betonu	m <sup>2</sup>	280		
2	PR.02.01.00	Montaż zdemontowanych płyt peronowych	szt.	100		
3	PR.02.02.00	Zabudowa nawierzchni z kostki betonowej	m <sup>2</sup>	15.2		
4	PR.02.02.00	Zabudowa płytek ryflowanych (ścieżek prowadzących)	mb	87		
5	PR.02.02.00	Zabudowa pól uwagi	szt.	30		
6	PR.02.02.00	Wykonanie ścieżek prowadzących klejonych do istniejącej nawierzchni	mb	12.8		
7	PR.02.02.00	Wykonanie pól uwagi klejonych do istniejącej nawierzchni	m <sup>2</sup>	2.83		
8	PR.04.00.00	Wykonanie separatorów drogowych	mb	19.4		
Razem: 2. Roboty budowlane						- zł
3. Wyposażenie peronów						
1	PR.03.00.00	Montaż zdemontowanych gablot wraz z wykonaniem fundamentów	szt.	2		
2	PR.03.00.00	Montaż zdemontowanej wiaty wraz z wykonaniem fundamentów	szt.	1		
3	PR.03.00.00	Montaż piktogramów P1	szt.	2		
4	PR.03.00.00	Montaż piktogramów P2	szt.	2		
5	PR.03.00.00	Montaż piktogramów P3	szt.	4		
6	PR.03.00.00	Montaż zdemontowanego ogrodzenia	mb	14		
Razem: 3. Wyposażenie peronów						- zł
p.o. Bydgoszcz Bielawy						- zł