WOJEWÓDZKIE CENTRUM SZPITALNE
KOTLINY JELENIOGÓRSKIEJ
58 - 506 Jelenia Góra, ul. Ogińskiego 6
NIP: 611-12-13-469, REGON: 000293640

NZ/…..196……../2021 Jelenia Góra, dnia 08.04.2021 r.

DO WYKONAWCÓW

Dot. ZP/PN/08/02/2021 Modernizacja stacji S2 – wymiana transformatorów w budynku WCSKJ. BZP: 2021/00025479 OPUBLIKOWANE DNIA 31.03.2021 R.

Wojewódzkie Centrum Szpitalne Kotliny Jeleniogórskiej z siedzibą przy ul. Ogińskiego 6, 58-506 Jelenia Góra jako Zamawiający informuje, że wpłynęły zapytania do postępowania jak w tytule. Poniżej przesyłamy treść pytań wraz z odpowiedziami.

ZESTAW 4:

PYTANIE:
Proszę o podanie dokładnych napięć na jakie mają być wykonane transformatory oraz jednoznaczne zdefiniowane czy Zamawiający dopuszcza transformatory AL/AL są prawie o połowę tańsze od podobnych Cu/Cu.

ODPOWIEDŹ:

Napięcie górne: 21000 +5%V

Napięcie dolne: 400/231V

Zamawiający dopuszcza transformatory typu AL/AL

ZESTAW 5:

PYTANIE:
Proszę o podanie, które pola rozdzielnicy nn są zasilające oraz jakie obecnie jest połączenie pomiędzy transformatorami a rozdzielnicą nn.

ODPOWIEDŹ:
Pole zasilające Transformator nr 2 (sekcja I): pole nr 6

Pole zasilające Transformator nr 4 (sekcja II): pole nr 11

W załączniku zdjęcia poglądowe i schemat rozdzielni nN

Połączenie pomiędzy transformatorem a rozdzielnią nN stanowi tor szynowy (zdjęcie poglądowe w załączeniu)

Pozostałe zapisy SWZ utrzymują dotychczasowe brzmienie przy uwzględnieniu wcześniejszych odpowiedzi. Powyższe informacje stanowią integralna część warunków zamówienia i dotyczą wszystkich Wykonawców biorących udział w w/w postępowaniu.

Z poważaniem

PRZEMYSŁAW BOGDANOWICZ

Elektronicznie podpisany przez PRZEMYSŁAW BOGDANOWICZ
Data: 2021.04.08 13:17:01 +02'00'