OZNACZENIA

SYMBOL	WYSZCZEGÓLNIENIE
	INSTALACJA KANALIZACYJNA SANITARNA PODPOSADZKOWA
	INSTALACJA KANALIZACYJNA DESZCZOWA
	PION INST. KANALIZACYJNEJ SANITARNEJ / DESZCZOWEJ
	RURA OZNOBIONA
KS160 i=1,5%	ŚREDNICA/SPADEK
RDR=-1,68	OZNACZENIE ELEMENTU/ RZĘDNA DNA RUROCIĄGU

UWAGI

1. Roboty prowadzone mają być zgodnie z polskimi przepisami i normami oraz zasadami wiedzy technicznej. Prace budowlane wykonywać zgodnie z zasadami sztuki budowlanej pod nadzorem osób uprawnionych. Zakres wykonania i obowiązki przy robotach budowlanych – zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych.
2. Rysunki należy czytać w powiązaniu z opisem technicznym oraz zestawieniami urządzeń i materiałów. W razie potrzeby rozpoznać fazowo z opracowaniami branżowymi. Implementacja branży technikotechnicznej jest nadrzędna względem opracowań branżowych. Wszelkie ewentualne rozbieżności należy skonsultować z głównym projektantem i projektantami branżowymi.
3. Wszystkie rozwiązania systemowe, technologiczne i materiałowe powinny posiadać odpowiednie dopuszczenia, certyfikaty i atesty oraz powinny być wykonane ściśle wg zaleceń i instrukcji producenta.
4. Wszystkie zamienne materiały wymagają zgody Klienta.
5. Wszystkie wymiary należy sprawdzić na budowie.
6. Przejścia instalacyjne przez ściany i stropy oddzielenia p.poż należy wykonać i uszczelnić zgodnie z odpowiednimi przepisami.
7. Wyjście z posadzki na zewnątrz budynku poniżej poziomu terenu wykonać stosując certyfikowane przepusty wodo-gazoszczelne.

UWAGI BRANŻOWE

1. Kanalizację należy układać ze spadkiem pokazanym na rzucie i profilach.
2. Uszczelnienia rur i wykonanie przejść szczelnych należy wykonać zgodnie z technologią wykonywania płyty fundamentowej.

SCHEMAT ETAPOWANIA

PRACOWNIA PROJEKTOWA: BCM ARCHITEKCI SP. Z O.O. ul. Purkyniego 1/413, 50-155 Wrocław		
INWESTOR: GMINA CZERNICA ul. Kolejowa 3, 55-003 Czernica		STADIUM: PROJEKT WYKONAWCZY
ADRES OBIEKTU: NADOLICE WIELKIE ul. Wiejska, 55-003 Nadolice Wielkie działki nr: 309/1026, 309/1027; AM-01; Nadolice Wielkie		DATA OPRACOWANIA: 16.09.2024
TEMAT: ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ		
PROJEKTANT: mgr inż. Krzysztof Kukułka	NR UPRAWNIEŃ: 392/DOŚ/11	PODPIS:
SPRAWDZAJĄCY: mgr inż. Aleksandra Wszoła	309/DOŚ/11	
SKALA: 1:100	TEMAT RYSUNKU: RZUT PARTER - BLOK SZKOLNY 1-3 I BLOK SPORTOWY - - INSTALACJE PODPOSADZKOWE	NR RYSUNKU: IS.PW.E1.2.P