




PRZEKRÓJ POPRZECZNY AA'




PRZEKRÓJ POPRZECZNY BB'




PRZEKRÓJ PODŁUŻNY CC'



PRZEKRÓJ PODŁUŻNY DD'



PRZEKRÓJ PODŁUŻNY EE'



LEGENDA

- A** Drewniane stopnie wykonane z sosnowych pali o średnicy 25 cm, długości 100 cm
Fundament betonowy C25/C30
Grunt rodzimy
- B** Piasek - 40 cm warsta piasku, wymytego, wolnego od cząsteczek glinu i mialu o frakcji 0-2 mm
Geowłóknina o gramaturze 125g/m²
Kruszywo łamane - stalizowane mechaniczne, gr. 15 cm, frakcja 0-32 mm
Grunt rodzimy
- C** Palisada drewniana o śred. 6 cm, dł. 60 cm, z drzewa sosnowego
Fundament betonowy C25/C30
Grunt rodzimy
- D** Betonowa palisada o średnicy 20 cm, wysokość od 60 - 100 cm
Fundament betonowy C25/C30
Grunt rodzimy



4GARDENS S.C.
ul. Aleksandra Fredry 2
30-605 Kraków
biuro@4gardens.com.pl
www.4gardens.com.pl

inwestycja	Budowa obiektów małej architektury w miejscu publicznym w ramach realizacji zadania pn. Opracowania kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budowy parku linowego i tras wspinaczkowych na terenie ogródka jordanowskiego przy ul. Orlej, dz. nr 356/2 obr.21 jedn. ew. Krowodrza, Dzielnica VII Zwierzyniec		
adres	Działka ewidencyjna nr: 356/2, obręb K-21, jednostka ewidencyjna Krowodrza przy ul. Orlej w Krakowie		
inwestor	Gmina Miejska Kraków, z siedzibą w Krakowie (31-004), Pl. Wszystkich Świętych 3-4 Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie ul. Reymonta 20, 30-059 Kraków		
treść rysunku	PLAC ZABAW - ZAGOSPODAROWANIE TERENU - PRZEKROJE	stadium PROJEKT TECHNICZNY	data V 2023
PROJEKTANT GŁÓWNY			
branża	projektant	podpis	
Architektura	mgr inż. arch. Marcin Galas Upr. nr 451/2001		
ZESPÓŁ PROJEKTOWY			
branża	projektant	podpis	
Architektura krajobrazu	mgr inż. arch. kraj. Joanna Lasek		
	mgr inż. arch. kraj. Paulina Cwiertnia		
nr rysunku Rys. nr PT_PL_02			skala/ arkusz 1:100/297X420