

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>Kosztyorys inwestorski przebudowy ul. Akacyjowej w m. Stobno</b>					
<b>1</b>		<b>Roboty przygotowawcze</b>			
1	KNR 2-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym	km		
d.1	0119-03	0.999	km	0.999	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.999</b>
<b>2</b>		<b>Roboty ziemne</b>			
2	KNR 2-01	Roboty ziemne wykon.koparkami przedsiębiornymi o poj.łyżki 0.15 m3 w gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowładowczymi na odległość do 1 km	m <sup>3</sup>		
d.2	0201-02	(750-480)*5*0.27+(400-365)*5*0.15	m <sup>3</sup>	390.750	
				<b>RAZEM</b>	<b>390.750</b>
3	KNR 2-25	Nawierzchnie z płyt wielootworowych - wykonanie koryta	m <sup>2</sup>		
d.2	0407-01	analogia	m <sup>2</sup>	1687.605	
		(15-6.25)*5+(10+20)*5+(9.5*4)+(36-3.14*36/4)*2+1.5*(999-8.75-30)	m <sup>2</sup>		
				<b>RAZEM</b>	<b>1687.605</b>
4	KNR 2-31	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV	m <sup>2</sup>		
d.2	0101-01	(999-8.75-30)*(5-1.5)	m <sup>2</sup>	3360.875	
				<b>RAZEM</b>	<b>3360.875</b>
<b>3</b>		<b>Podbudowa i nawierzchnia</b>			
5	KNR 2-25	Nawierzchnie z płyt wielootworowych - wykonanie podsypki piaskowej gr.10cm	m <sup>2</sup>		
d.3	0407-02	1687.605	m <sup>2</sup>	1687.605	
				<b>RAZEM</b>	<b>1687.605</b>
6	KNR 2-25	Nawierzchnie z płyt wielootworowych (płyty o powierzchni do 1 m2) - budowa (dwa rzędy - pod koła pojazdu)	m <sup>2</sup>		
d.3	0407-03	1687.605	m <sup>2</sup>	1687.605	
				<b>RAZEM</b>	<b>1687.605</b>
7	KNR 2-31	Nawierzchnia z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu	m <sup>2</sup>		
d.3	0114-07	22 cm	m <sup>2</sup>	3360.875	
	0114-08	analogia	m <sup>2</sup>	3360.875	
				<b>RAZEM</b>	<b>3360.875</b>
<b>4</b>		<b>Oznakowanie</b>			
8	KNR 2-31	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 50 mm	szt.		
d.4	0702-01	1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
9	KNR 2-31	Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni do 0.3 m2 - "stop" B-20	szt.		
d.4	0703-01	1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
<b>5</b>		<b>Inne</b>			
10	KNR 2-31	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych	szt.		
d.5	1406-04	3	szt.	3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
11	kalk. własna	Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza	kpl.		
d.5		1	kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>