
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI: Remont sufitu sali lustrzanej w budynku Urzędu Miasta i Gminy Skoki
ADRES INWESTYCJI: ul. Clastowicza 11, 62-085 Skoki
NAZWA INWESTORA: Urząd Miasta i Gminy Skoki
ADRES INWESTORA: Ciastowicza 11, 62-085 Skoki
ADRES WYKONAWCY: ,
SPORZĄDZIŁ KALKULACJE: EPCM Rafał Wróbel
DATA OPRACOWANIA: 03.06.2024

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania
03.06.2024

Data zatwierdzenia

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
OBMIAR:					
1		Prace budowlane przygotowawcze i demontażowe			
1 d.1	KNR 0-21 4007-03	Zabezpieczenie podłogi - analogia - Ślepa podłoga z płyt wiórowych płasko prasowanych, zwykłych o grubości 20 mm	m2		
		167,75	m2	167,750	
				RAZEM	167,750
2 d.1	KNR 2-02 0607-01	Zabezpieczenie podłogi - Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne, z folii polietylenowej szerokiej. Izolacja pozioma.	m2		
		167,75	m2	167,750	
				RAZEM	167,750
3 d.1	KNR 9-29 0107-05	Rozbiórka okładzin sufitowych z płyt gips-karton., przy pow. rozbiórki ponad 5 m2 oraz okładzinie podwójnej	m2		
		167,75	m2	167,750	
				RAZEM	167,750
4 d.1	BO-01 BO01 -0104-05	Demontaż izolacji z płyt z wełny poziomej	m2		
		167,75	m2	167,750	
				RAZEM	167,750
5 d.1	BO-01 BO01 -0104-05	Kalkulacja własna - Demontaż i magazynowanie kurtyny materiałowej wraz z zabezpieczeniem przewodnic	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
6 d.1	AW AW	Kalkulacja własna - wywóz i utylizacja odpadów			
		38		38,000	
				RAZEM	38,000
2		Prace budowlane			
7 d.2	NNRNKB 202 2702-02	Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych z zastosowaniem profili poprzecznych o dług. 60cm i 120cm (Orgbud W-wa)	m2		
		167,75	m2	167,750	
				RAZEM	167,750
8 d.2	KNR 9-12 0301-08	Izolacje cieplne i akustyczne stropów i poddaszy wykonane płytami z wełny mineralnej gr. 20 cm, układanymi nad sufitem podwieszanym	m2		
		167,75	m2	167,750	
				RAZEM	167,750
9 d.2	KNNR 2 0604-02	Izolacja z folii polietylenowej przymocowanej do konstrukcji drewnianej	m2		
		167,75	m2	167,750	
				RAZEM	167,750
3		Prace elektryczne			
10 d.3	KNNR 9 0502-01	Wymiana opraw compact montowanych w sufitach podwieszonych	szt		
		20	szt	20,000	
				RAZEM	20,000
11 d.3	KNKRB 5 0801-03	Sprawdzenie i pomiary. Sprawdzenie punktu odbioru energii - instalacja klimatyzacji	szt		
		8	szt	8,000	
				RAZEM	8,000
12 d.3	KNKRB 5 0204-01	Linie prowadzone w rurach winidurkowych na tynku na podłożu betonowym. Układanie rur pojedynczo, o średnicy do 20 mm - zasilanie urządzeń klimatyzacyjnych	m		
		100	m	100,000	
				RAZEM	100,000
13 d.3	KNNR 5 0202-01	Przewody izolowane układane w gotowych korytkach. Przewód o przekroju 2,5 mm2	m		
		100	m	100,000	
				RAZEM	100,000

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
14 d.3	BO-01 BO01 -0104-05	Kalkulacja własna - wykonanie oznaczenia obwodów dołożonych i aktualizacja opisów obwodów w RGNN	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
15 d.3	KNKRB 5 0205-01	Linie prowadzone w rurach winidurkowych o średnicy do 20 mm, na drewnie - przedłużenie zasilania do opraw oświetleniowych	m		
		13	m	13,000	
				RAZEM	13,000
16 d.3	KNKRB 5 0207-02	Przewody izolowane wciągane do rur, przekrój żyły do 2,5 mm ²	m		
		13	m	13,000	
				RAZEM	13,000
4		Prace instalacyjne klimatyzacyjne i wentylacyjne			
17 d.4	KNR-W 7-28 0206-03	Przebicie otworów o powierzchni do 0,1 m ² dla przewodów klimatyzacyjnych, w ścianach betonowych grubości do 20 cm	otwór		
		3	otwór	3,000	
				RAZEM	3,000
18 d.4	AW AW	Montaż instalacji klimatyzacji typu kasetonowej o mocy chłodniczej 4,5 kW. Odległość jednostek wewnętrznych od agregatu zewnętrznego do 25 m	kpl		
		5	kpl	5,000	
				RAZEM	5,000
19 d.4	KNR 9-25 0103-01	Izolacja rurociągów instalacji freonowej klimatyzacji otulinami Armaflex o grubości 13 mm, przy średnicy zewnętrznej rurociągu: 6-12 mm	m		
		27	m	27,000	
				RAZEM	27,000
20 d.4	KNKRB 4-I 0111-07	Rurociągi kanalizacyjne z PCW łączone metodą wciskową o średnicy nominalnej 40-50 mm - skropliny	m		
		31	m	31,000	
				RAZEM	31,000
21 d.4	KNR 9-25 0109-11	Izolacja rurociągów wentylacyjnych otulinami Armaflex o grubości 50 mm, przy średnicy zewnętrznej rurociągu: 168 mm	m		
		27	m	27,000	
				RAZEM	27,000
5		Prace wykończeniowe			
22 d.5	BO-01 BO01 -0104-05	Kalkulacja własna - Dostawa i montaż kurtyn materiałowych zasłaniających okna - wymiar 550*350 cm	kpl		
		20	kpl	20,000	
				RAZEM	20,000
23 d.5	BO-01 BO01 -0104-05	Kalkulacja własna - Dostawa i montaż przewodnic szynowych pod kurtyny materiałowe - długość pojedynczego elementu 270 cm	kpl		
		10	kpl	10,000	
				RAZEM	10,000

	Spis treści	
Strona Tytułowa		1
Ogólna charakterystyka obiektu		2
Obmiar		3
1 Prace budowlane przygotowawcze i demontażowe		3
2 Prace budowlane		3
3 Prace elektryczne		3
4 Prace instalacyjne klimatyzacyjne i wentylacyjne		4
5 Prace wykończeniowe		4
Spis treści		5