

PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45342000-6 Wznoszenie ogrodzeń
45340000-2 Instalowanie ogrodzeń, płotów i sprzętu ochronnego

NAZWA INWESTYCJI : BUDOWA OGRODZENIA
ADRES INWESTYCJI : KĘBŁOWO, DZ. NR 725/3, GM. LUZINO
INWESTOR : GMINNY OŚRODEK SPORTU REKREACJI I TURYSTYKI
ADRES INWESTORA : 82 - 242 LUZINO , UL. MICKIEWICZA 22

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. ANDRZEJ POTRYKUS (BUDOWLANA)
DATA OPRACOWANIA : 03.11. 2021r.

KIEROWNIK BUDOWY
Up. bud. kons. bud. 500/1700/2015
Bez ograniczeń
Nr ewid. 319/Gd/2012 PSM/50/3966/01

Stawka roboczogodziny :
Poziom cen :

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp] % R, S
Zysk [Z] % R+Kp(R), S+Kp(S)
VAT [V] % $\Sigma(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S))$

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł
Podatek VAT : zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
03.11. 2021r.

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		BUDOWA OGRODZENIA			
1	KALKULACJA WŁASNA	WYTYCZENIE OGRODZENIA I INWENTARYZACJA GEODEZYJNA	KPL.		
d.1		1.0	KPL.	1.000	
				RAZEM	1.000
2	KNR 2-01	Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0.2 m2 i głębokości do 1.0 m (kat.gr.III)	dół.		
d.1	0312-10	114.0	dół.	114.000	
				RAZEM	114.000
3	KNR 2-02	Stopy fundamentowe betonowe, o objętości do 0,5 m3 - ręczne układanie betonu	m ³		
d.1	0203-01	7.70	m ³	7.700	
				RAZEM	7.700
4	KNR 2-02	Montaż słupków ogrodzeniowych systemowych zamkniętych 60x40x2, wysokości 260.0 cm ocynkowanych ogniowo i malowanych proszkowo	szt.		
d.1	1217-02	114.0	szt.	114.000	
				RAZEM	114.000
5	KNR 2-31	Rowki pod cokół z elementów prefabrykowanych	m		
d.1	0401-02	290.0	m	290.000	
				RAZEM	290.000
6	KNR 2-31	Montaż cokołu prefabrykowanego betonowego o wym. 250.0 x 30.0 x 5 cm na podsypce piaskowej	KPL.		
d.1	0407-04	116.0	KPL.	116.000	
				RAZEM	116.000
7	KNR 2-02	Osadzenie przeseł z paneli metalowych systemowych ogrodzeniowych RAL 6005 o wym. 170.0 x 250.0 cm, drut gr. 5mm szt.116	m ²		
d.1	1805-11	493.0	m ²	493.000	
				RAZEM	493.000
8	KNR 2-25	Montaż furtki stalowej panelowej z kompletem słupków oraz kluczy o wym. 120.0 x 180.0 cm 2.0 szt.	m ²		
d.1	0313-01	4.30	m ²	4.300	
				RAZEM	4.300
9	KNR-W 2-02	Montaż bram wjazdowych dwuskrzydłowych rozwierane z kompletem słupków o wymiarach 400.0 x 180.0 cm szt.2	kpl.		
d.1	1808-02	2.0	kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Il wyk.	Cena jedn.	Wartość
1.	słupek metalowy o wym. 60 x 40 mm, wysokości 2.60m	m	296.4000	296.4000		
2.	Brama wjazdowa panelowa dwuskrzydłowa z kompletem słupków o wymiarach 400.0 x 180.0 cm	m/2	14.4000	14.4000		
3.	panel ogrodzeniowy powlekany RAL 6005 o wym. 170.0 x 250.0 cm	m/2	493.0000	493.0000		
4.	gwoździe budowlane okrągłe gołe	kg	4.6970	4.6970		
5.	furtka rozwierana panelowa o wym. 120.0 x 180.0cm z kompletem słupków	m ²	4.4720	4.4720		
6.	zawiasy pasowe	szt.	4.6870	4.6870		
7.	cement portlandzki zwykły bez dodatków 35	t	0.0116	0.0116		
8.	płyta betonowa - cokół betonowy o wym. 250.0 x 30.0 x 5.0 cm	kpl.	118.3200	118.3200		
9.	beton zwykły z kruszywa naturalnego	m ³	9.9655	9.9655		
10.	zaprawa cementowa M 7	m ³	0.0200	0.0200		
11.	deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III	m ³	0.1771	0.1771		
12.	woda	m ³	0.0464	0.0464		
13.	materiały pomocnicze	zł				
					RAZEM	

Słownie:

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	środek transportowy	m-g	0.0400		
2.	samochód skrzyniowy do 5 t	m-g	2.1500		
3.	środek transportowy	m-g	2.0782		
RAZEM					

Słownie:

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	robocizna	r-g	1068.2013		
				RAZEM	

Słownie: