Przekrój normalny
ul.Kadetów

Skala 1:50
[m]

jezdnia



kostka brukowa betonowa - 6 cm

podsypka cementowo-piaskowa - 4 cm

podbudowa betonowa C12/15 - 20cm

wzmocnienie podłoża mieszanką związaną cementem C1,5/2 - 15 cm

kostka brukowa betonowa - 8 cm

podsypka cementowo-piaskowa - 4 cm

podbudowa betonowa C12/15 - 20cm

wzmocnienie podłoża mieszanką związaną cementem C1,5/2 - 15 cm

krawężnik bet. najazdowy 15 x 22 cm

podsypka cem. - piaskowa 3 cm

ława betonowa C12/15 z oporem

Zamawiający:
Gmina Białe Błota
86-005 Białe Błota
ul. Szubińska 7

Wykonawca:
"AGADOR s.c."
Krzysztof Żarkow Elżbieta Żarkow
85-165 Bydgoszcz, ul. Tucholska 7/55
pracownia:
85-171 Bydgoszcz, ul. Wojska Polskiego 19b
tel./fax: 52 348 95 84
biuro.agador@interia.eu

Obiekt i temat zadania:
PRZEBUDOWA ULICY KADETÓW W BIAŁYCH BŁOTACH WRAZ Z BUDOWĄ KANALIZACJI DESZCZOWEJ
działki: 1441, 500/8, 1445, 468/199, 485, 1440 obręb Białe Błota, gm. Białe Błota

Nr rys.: 4/1
Branża: Drogi
Data: 22.05.2018
Skala: 1:50
Temat: PRZEKRÓJ NORMALNY - ul.Kadetów
Faza: PB

Projektował: inż. K. Żarkow
upr. bud. do projekt. bez ograniczeń w specj. drogi - nr GP-KZ-7342/570/94
Opracował: mgr inż. S. Grabowski
Sprawdził: