

- strona internetowa Zamawiającego -

ODPOWIEDZI NA PYTANIA

Dotycząca: „**Olimpijski Augustów – hale, boiska, bieżnie – rozbudowa infrastruktury sportowej i rekreacyjnej w uzdrowisku**”

A. Zamawiający zmienia załączniki do SWZ:

- 1) Dokumentacja Zadanie 1 obiekt 1B – dokumentacja w wersji elektronicznej została uporządkowana branżowo

- B. Na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.) – dalej „ustawa Pzp”, Zamawiający – Gmina Miasto Augustów, ul. Młyńska 35, 16-300 Augustów **przekazuje treść zapytań dotyczących Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) wraz z udzielonymi odpowiedziami.**

Pytanie nr 1

Prosimy o uzupełnienie o wszystkie rysunki dotyczące sieci zewnętrznych dla zadania nr 1 obiekt nr 2.

Odpowiedź

Odp. Zamawiający dołączył dokumentację.

Pytanie nr 2

Na sali gimnastycznej w ścianie szczytowej w osi 4 na rzucie poziomym oraz przekroju pionowym mowa jest o witrynie aluminiowej EI60 o wymiarach 24,0x2,4m.

Powyższej witryny brak jest w zestawieniu stolarki oraz w przedmiarach.

Czy powyższa witryna rzeczywiście będzie, gdyż z rzutu poziomego to też, tak jednoznacznie nie wynika (gdyż witryna niby jest wrysowana ale wrysowana jest razem ze ścianą z bloczków silikatowych).

Odpowiedź

Witrynę należy skosztorysować i wykonać.

Witryna znajduje się na wszystkich elementach dokumentacji rysunkowej i w opisie. Szczegół elementu znajduje się w części konstrukcyjnej dokumentacji, wraz z żelbetowymi nadprożami.

Na rzutach architektury nie jest zaznaczona ściana z bloczków, tylko przebieg ściany oddzielenia ppoż – kolor czerwony.



ZP.271.20.2022

Pytanie nr 3

Prosimy o potwierdzenie, że dla zadania 1 obiekt 2, dla boiska wielofunkcyjnego, inwestor rezygnuje z wykonania piłkochwyłów. Na planie zagospodarowania są piłkochwyły. W przedmiarze brak piłkochwyłów. Brak rysunków szczegółowych dotyczących piłkochwyłów.

Odpowiedź

Inwestor nie rezygnuje z piłkochwyłów. Są one ujęte w przedmiarze, pozycje nr 4.1.4 i 4.1.5.

Dla boiska jest sporządzony szczegółowy rysunek nr A.2 PROJEKT BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO.

Pytanie nr 4

W przypadku, gdy ww. piłkochwyły mają być wykonane w tym postępowaniu przetargowym, prosimy o uzupełnienie dokumentacji technicznej w tym zakresie.

Odpowiedź

Dla boiska jest sporządzony szczegółowy rysunek nr A.2 PROJEKT BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO.

Pytanie nr 5

Prosimy o potwierdzenie, że pod boiskiem wielofunkcyjnym i bieżnią dla zadania 1 obiekt 2, ma pozostać linia kanalizacji ks 750. W przypadku konieczności wykonania jej by-passu, prosimy o uzupełnienie dokumentacji technicznej w tym zakresie.

Odpowiedź

Tak, kanalizacja ks 750 ma pozostać pod boiskiem

Pytanie nr 6

Uwzględniając badania geologiczne, dla zadania 1 obiekt 2, dla boiska wielofunkcyjnego i rozbieg skoku w dal wraz z piaskownicą, konieczna jest wymiana gruntu na głębokość aż 1,05 m poniżej terenu. Czy Inwestor potwierdza taką konieczność? Czy wykonawcy mają wycenić a później wykonać boisko bez tej wymiany.

Odpowiedź

Tak, potwierdzamy taką konieczność. Proszę skosztorysować i wykonać wymianę gruntu tak jak jest to opisane w dokumentacji.

Pytanie nr 7

Uwzględniając badania geologiczne, dla zadania 1 obiekt 2, dla bieżni 100 m, konieczna jest wymiana gruntu na głębokość ok. 0,70 m poniżej terenu. Czy Inwestor potwierdza taką konieczność?

Czy wykonawcy mają wycenić a później wykonać bieżnię bez tej wymiany.

Odpowiedź

Tak, potwierdzamy taką konieczność. Proszę skosztorysować i wykonać wymianę gruntu zgodnie z dokumentacją.



AUGUSTÓW

ZP.271.20.2022

C. Jednocześnie Zamawiający informuje, iż pozostała treść Specyfikacji Warunków Zamówienia pozostaje bez zmian.

**BURMISTRZ
Miasta Augustowa
Mirośław Karolczuk**

.....
(Kierownik Zamawiającego
lub osoba upoważniona)

Urząd Miejski w Augustowie

ul. Młyńska 35, 16-300 Augustów, tel.: 87 643-42-10, faks: 87 643-42-11
www.urzad.augustow.pl, e-mail: urzad.miejski@urzad.augustow.pl