

KOSZTORYS OFERTOWY

NAZWA INWESTYCJI : Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej w leśniczówce Dunaj (110/104)
ADRES INWESTYCJI : Dunaj 36, 06-560 Konopki, gm. Stupsk
INWESTOR : Nadleśnictwo Ciechanów
ADRES INWESTORA : 06-400 Ciechanów, ul. Płocka 21 c
BRANŻA : Budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE :

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : 0.00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej w budynku leśniczówki Dunaj, nr inw. 110/104					
1 Roboty demontażowe i przygotowawcze					
1	KNR-W 4-01 d.1 0353-11	Ostrożne wykucie z muru podokienników zewnętrznych z blachy powlekanej, na czas wymiany okien 0.6*3+1.55*7+1.25	m m	13.90	13.90
2	KNR-W 4-01 d.1 0353-03	Wykucie z muru okien drewnianych o powierzchni do 1 m2 3	szt. szt.	3.00	3.00
3	KNR-W 4-01 d.1 0353-04	Wykucie z muru okien drewnianych o powierzchni do 2 m2 1	szt. szt.	1.00	1.00
4	KNR-W 4-01 d.1 0353-05	Wykucie z muru okien drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 7*1.45*1.45	m ² m ²	14.72	14.72
5	KNR-W 4-01 d.1 0353-04	Wykucie z muru ościeżnicy i drzwi drewnianych o powierzchni do 2 m2 - drzwi wejściowe główne do budynku 1	szt. szt.	1.00	1.00
6	KNR 4-01 d.1 0108-09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km 0.95*1.4	m ³ m ³	1.33	1.33
7	KNR 4-01 d.1 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km - do 10 km Krotność = 9 0.95*1.4	m ³ m ³	1.33	1.33
8	analiza włas- d.1 na	Koszty składowania materiałów z rozbiórki na wysypisku smieci 1	kpl. kpl.	1.00	1.00
2 Montaż nowej stolarki okiennej zewnętrznej					
9	KNR-W 2-02 d.2 1001-01	Okna drewniane zespolone wzmocnione, trzyszybowe, szkło niskoemisyjne, przestrzeń międzyszybowa wypełniona argonem, mieszkaniowe fabrycznie wykończone o powierzchni do 1.0 m2, wsp. Uw - 1,08 Wm2K, kolor biały, drewno sosnowe 0.5*0.5+2*0.55*0.55	m ² m ²	0.86	0.86
10	KNR-W 2-02 d.2 1001-02	Okna drewniane zespolone wzmocnione, szkło niskoemisyjne, przestrzeń międzyszybowa wypełniona argonem, mieszkaniowe fabrycznie wykończone o powierzchni do 2.0 m2, wsp. Uw - 0,85 Wm2K, kolor biały, drewno sosnowe 1.15*1.15	m ² m ²	1.32	1.32
11	KNR-W 2-02 d.2 1001-03	Okna drewniane zespolone wzmocnione, szkło niskoemisyjne, przestrzeń międzyszybowa wypełniona argonem, mieszkaniowe fabrycznie wykończone o powierzchni ponad 2.0 m2, wsp. Uw - 0,84 Wm2K, kolor biały, drewno sosnowe, wsp. izolacyjności akustycznej Rw= 36 dB, szklenie 4TP/14Ar/4/14Ar/4TP 7*1.45*1.45	m ² m ²	14.72	14.72
3 Montaż stolarki drzwiowej zewnętrznej - drzwi wejściowe główne					
12	KNR 0-19 d.3 1023-12 analogia	Montaż drzwi stalowych zewnętrznych ocieplonych wraz z ościeżnicą, z obróbką osadzenia - drzwi wejściowe główne do budynku 0.9*2.05	m ² m ²	1.85	1.85
4 Roboty towarzyszące wewnętrzne					
13	KNR AT-40 d.4 0106-02 analogia	Oczyszczenie parapetu drewnianego ze starych powłok lakieru - klatka schodowa - poddasze 1.45*0.3	m ² m ²	0.44	0.44
14	KNR AT-40 d.4 0106-03 analogia	Ręczne gruntowanie parapetu drewnianego przed zastosowaniem lakieru 0.44	m ² m ²	0.44	0.44
15	KNR-W 4-01 d.4 0631-01	Lakierowanie parapetu drewnianego lakierem bezbarwnym, nie łuszczącym się i nie pękającym 0.44	m ² m ²	0.44	0.44
16	KNR-W 4-01 d.4 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - ościeża wewnętrzne okienne i drzwiowe	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		(5.0+7*1.45*3+2*0.55*3+0.5*3+1.15*3)*0.26	m ²	11.36	
				RAZEM	11.36
17	NNRNKB d.4 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie ościeży wewnętrznych preparatami gruntującymi - przed malowaniem (5.0+7*1.45*3+2*0.55*3+0.5*3+1.15*3)*0.26	m ² m ²	 11.36	
				RAZEM	11.36
18	KNR-W 2-02 d.4 1510-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi ościeży wewnętrznych 11.36	m ² m ²	 11.36	
				RAZEM	11.36
19	KNR-W 4-01 d.4 1209-11	Dwukrotne malowanie farbą olejną podokienników betonowych wewnętrznych - kuchnia, hol na parterze i pokoje na parterze i poddaszu (dwa na parterze i dwa na poddaszu) 6	szt. szt.	 6.00	
				RAZEM	6.00
5		Roboty towarzyszące zewnętrzne			
20	KNR-W 4-01 d.5 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - ościeża zewnętrzne okienne i drzwiowe (5.0+7*1.45*3+2*0.55*3+0.5*3+1.15*3)*0.25	m ² m ²	 10.93	
				RAZEM	10.93
21	NNRNKB d.5 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie ościeży zewnętrznych przed malowaniem (5.0+7*1.45*3+2*0.55*3+0.5*3+1.15*3)*0.25	m ² m ²	 10.93	
				RAZEM	10.93
22	KNR-W 4-01 d.5 1204-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi ościeży zewnętrznych 10.93	m ² m ²	 10.93	
				RAZEM	10.93
23	NNRNKB d.5 202 0541-02	Ponowny montaż parapetów zewnętrznych uprzednio zdemontowanych z blachy powlekaniej 13.9*0.35	m ² m ²	 4.87	
				RAZEM	4.87

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej w budynku leśniczówki Dunaj, nr inw. 110/104						
1		Roboty demontażowe i przygotowawcze				
1	KNR-W 4-01 d.1 0353-11	Ostrożne wykucie z muru podokienników zewnętrznych z blachy powlekanej, na czas wymiany okien	m	13.90	0.00	0.00
2	KNR-W 4-01 d.1 0353-03	Wykucie z muru okien drewnianych o powierzchni do 1 m2	szt.	3.00	0.00	0.00
3	KNR-W 4-01 d.1 0353-04	Wykucie z muru okien drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.	1.00	0.00	0.00
4	KNR-W 4-01 d.1 0353-05	Wykucie z muru okien drewnianych o powierzchni ponad 2 m2	m ²	14.72	0.00	0.00
5	KNR-W 4-01 d.1 0353-04	Wykucie z muru ościeżnicy i drzwi drewnianych o powierzchni do 2 m2 - drzwi wejściowe główne do budynku	szt.	1.00	0.00	0.00
6	KNR 4-01 0108- d.1 09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m ³	1.33	0.00	0.00
7	KNR 4-01 0108- d.1 10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km - do 10 km Krotność = 9	m ³	1.33	0.00	0.00
8	analiza własna d.1	Koszty składowania materiałów z rozbiórki na wysypisku smieci	kpl.	1.00	0.00	0.00

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
2		Montaż nowej stolarki okiennej zewnętrznej				
9 d.2	KNR-W 2-02 1001-01	Okna drewniane zespolone wzmocnione, trzyszybowe, szkło niskoemisyjne, przestrzeń międzyszybowa wypełniona argonem, mieszkaniowe fabrycznie wykończone o powierzchni do 1.0 m2, wsp. Uw - 1,08 Wm2K, kolor biały, drewno sosnowe	m ²	0.86	0.00	0.00
10 d.2	KNR-W 2-02 1001-02	Okna drewniane zespolone wzmocnione, szkło niskoemisyjne, przestrzeń międzyszybowa wypełniona argonem, mieszkaniowe fabrycznie wykończone o powierzchni do 2.0 m2, wsp. Uw - 0,85 Wm2K, kolor biały, drewno sosnowe	m ²	1.32	0.00	0.00
11 d.2	KNR-W 2-02 1001-03	Okna drewniane zespolone wzmocnione, szkło niskoemisyjne, przestrzeń międzyszybowa wypełniona argonem, mieszkaniowe fabrycznie wykończone o powierzchni ponad 2.0 m2, wsp. Uw - 0,84 Wm2K, kolor biały, drewno sosnowe, wsp. izolacyjności akustycznej Rw= 36 dB, szklenie 4TP/14Ar/4/14Ar/4TP	m ²	14.72	0.00	0.00

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
3		Montaż stolarki drzwiowej zewnętrznej - drzwi wejściowe główne				
12 d.3 12	KNR 0-19 1023- analogia	Montaż drzwi stalowych zewnętrznych ocieplonych wraz z ościeżnicą, z obróbką osadzenia - drzwi wejściowe główne do budynku	m ²	1.85	0.00	0.00

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
4		Roboty towarzyszące wewnętrzne				
13 d.4	KNR AT-40 0106-02 analogia	Oczyszczenie parapetu drewnianego ze starych powłok lakieru - klatka schodowa - poddasze	m ²	0.44	0.00	0.00
14 d.4	KNR AT-40 0106-03 analogia	Ręczne gruntowanie parapetu drewnianego przed zastosowaniem lakieru	m ²	0.44	0.00	0.00
15 d.4	KNR-W 4-01 0631-01	Lakierowanie parapetu drewnianego lakierem bezbarwnym, nie tuszczącym się i nie pękającym	m ²	0.44	0.00	0.00
16 d.4	KNR-W 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - ościeża wewnętrzne okienne i drzwiowe	m ²	11.36	0.00	0.00
17 d.4	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie ościeży wewnętrznych preparatami gruntującymi - przed malowaniem	m ²	11.36	0.00	0.00
18 d.4	KNR-W 2-02 1510-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi ościeży wewnętrznych	m ²	11.36	0.00	0.00
19 d.4	KNR-W 4-01 1209-11	Dwukrotne malowanie farbą olejną podokienników betonowych wewnętrznych - kuchnia, hol na parterze i pokoje na parterze i poddaszu (dwa na parterze i dwa na poddaszu)	szt.	6.00	0.00	0.00

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
5		Roboty towarzyszące zewnętrzne				
20 d.5	KNR-W 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - ościeża zewnętrzne okienne i drzwiowe	m ²	10.93	0.00	0.00
21 d.5	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie ościeży zewnętrznych przed malowaniem	m ²	10.93	0.00	0.00
22 d.5	KNR-W 4-01 1204-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi ościeży zewnętrznych	m ²	10.93	0.00	0.00
23 d.5	NNRNKB 202 0541-02	Ponowny montaż parapetów zewnętrznych uprzednio zdemontowanych z blachy powlekanej	m ²	4.87	0.00	0.00
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						0.00

Słownie: zero i 00/100 zł