

## PRZEDMIAR

Remont drogi powiatowej nr 1881T w miejscowości Wola Wiśniowa od km 0+829 do km 0+970

| Lp                                       | Podstawa   | Opis robót  | Jedn.<br>miary | Ilość  |
|--|------------|---|----------------|--------|
| <b>I. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>          |            |   |                |        |
| 1  | D-01 02.02 | Mechaniczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) grubość warstwy 10 cm, z wywiezieniem nadmiaru humusu na odległość do 2 km<br>28,20 | m <sup>3</sup> | 28,20  |
| 2  | D-04 03.01 | Mechaniczne oczyszczenie warstw konstrukcyjnych<br>564,00   | m <sup>2</sup> | 564,00 |
| <b>II. NAWIERZCHNIA DROGI POWIATOWEJ</b> |            |   |                |        |
| 3  | D-05 03.05 | Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC 16W warstwa wiążąca, wzmacniająca – grub. warstwy 4 cm<br>580,92                              | m <sup>2</sup> | 580,92 |
| 4  | D-04 03.01 | Skropienie mechanicznie warstw konstrukcyjnych bitumicznych<br>564,00   | m <sup>2</sup> | 564,00 |
| 5  | D-05 03.05 | Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC 11S warstwa ścieralna - grub. warstwy 4 cm<br>564,00  | m <sup>2</sup> | 564,00 |
| <b>III. PODBUDOWY</b>                    |            |   |                |        |
| 6  | D-04 04.01 | Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie frakcji 0-31,5 mm, grubość warstwy 20 cm<br>775,50                  | m <sup>2</sup> | 775,50 |
| <b>IV. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE</b>          |            |   |                |        |
| 7  | D-02.03.01 | Wykonanie nasypów mechanicznie z gruntu uzyskanego z wykopu lub z dowozu - przestrzeń za utwardzonym poboczem<br>39,48                      | m <sup>3</sup> | 39,48  |
| 8  | D-04 04.02 | Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego frakcji 0-31,5 mm, warstwa górna grubości 8 cm - utwardzenie poboczy<br>211,50                      | m <sup>2</sup> | 211,50 |
| 9  | D-04 04.02 | Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego frakcji 0-31,5 mm, warstwa górna grubości 20 cm - utwardzenie nawierzchni na zjazdach<br>100,00     | m <sup>2</sup> | 100,00 |