

KOSZTORYS OFERTOWY

Remont drogi powiatowej nr 1881T w miejscowości Wola Wiśniowa od km 0+829 do km 0+970

Lp	Podstawa	Opis robót	Jedn. miary	Ilość	Cena jedn.	Wartość
I. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE						
1	D-01 02.02.	Mechaniczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) grubość warstwy do 20 cm, z wywiezieniem nadmiaru humusu na odległość do 2 km	m ³	28,20		
2	D-04 03.01	Mechaniczne oczyszczenie warstw konstrukcyjnych	m ²	564,00		
II. NAWIERZCHNIA DROGI POWIATOWEJ						
3	D-05 03.05	Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC 16W warstwa wiążąca, wzmacniająca – grub. warstwy 4 cm	m ²	580,92		
4	D-04 03.01	Skropienie mechanicznie warstw konstrukcyjnych bitumicznych	m ²	564,00		
5	D-05 03.05	Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC 11S warstwa ścieralna - grub. warstwy 4 cm	m ²	564,00		
III. PODBUDOWY						
6	D-04 04.01	Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie frakcji 0-31,5 mm, grubość warstwy 20 cm	m ²	775,50		
IV. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE						
7	D-02.03.01	Wykonanie nasypów mechanicznie z gruntu uzyskanego z wykopu lub z dowozu - przestrzeń za utwardzonym poboczem	m ³	39,48		
8	D-04 04.02	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego frakcji 0-31,5 mm, warstwa górna grubości 8 cm - utwardzenie poboczy	m ²	211,50		
9	D-04 04.02	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego frakcji 0-31,5 mm, warstwa górna grubości 20 cm - utwardzenie nawierzchni na zjazdach	m ²	100,00		
RAZEM WARTOŚĆ ROBOT						
PODATEK VAT (23%)						
RAZEM WARTOŚĆ BRUTTO						