

PRZEDMIAR ROBÓT 100-22-004

CPV:

Budowa: Remont - nakładka bitumiczna
 Obiekt: Droga gminna os. Cieniste w m. Dalki
 Rodzaj robót: Remont nawierzchni bitumicznej
 Lokalizacja: os. Cieniste w m. Dalki

Zamawiający: Gmina Gniezno
 Al. Reymonta 9-11
 62-200 Gniezno

PRZEDMIAR 100-22-004

Strona 1

27-10-2022
 SYKAL-NET

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ
1		CPV 45000000-7: Roboty budowlane - nakładka bit m. Dalki os. Cieniste dł. 30 mb			
1	10	KNR 231-08-03-03-00	Mechaniczne rozebranie nawierzchni bitumicznej grub 3 cm (0-4,0 cm)	m ²	8,000
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> Frezowanie poczatek	<i>Obliczenie ilości</i> 4,0*2,0	8,000
1	20	KNR 231-10-04-06-00	Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni bitumicznej	m ²	120,000
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> Obmiar	<i>Obliczenie ilości</i> 4,0*30	120,000
1	30	KNR 231-01-14-07-00	Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego twardego grub 8 cm 0/31,5 mm do grub 5 cm. Krotność = 0,625	m ²	120,000
1	40	KNR 231-10-04-07-00	Skropienie nawierzchni emulsją asfaltową min 0,5 kg/m ²	m ²	120,000
1	50	KNR 231-03-11-05-00	Nawierzchnia grysowo-zwirowo-asfaltowa warstwa ściernalna AC11S grub 3 cm	m ²	120,000
1	60	KNR 231-03-11-06-00	Nawierzchnia grysowo-zwirowo-asfaltowa warstwa ściernalna AC11S - dodatek za 1 cm	m ²	120,000
1	70	KNR 231-14-02-02-00	Ręczne plantowanie pobocza wraz z uzupełnieniem zaniżeń gruntem	m ²	50,000
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> Obmiar	<i>Obliczenie ilości</i> 0,5*50*2	50,000