

Przedmiar robót				
Droga wojewódzka Nr 727 – remont drogi od km 11+000 do km 11+400 oraz od km 11+850 do km 12+400 (950 m)				
Lp.	ST	Podstawa, opis robót	Jm	Ilość
I. Roboty przygotowawcze				
1	D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, na drogach w terenie równinnym	km	0,95
2	D-05.03.11	Frezowanie nawierzchni asfaltowej na śr gr 2 cm wraz z odwozem urobku na odległość do 15 km 920*6,1 =	m ²	5 612
II. Roboty nawierzchniowe				
1	D-04.03.01	Oczyszczenie i skropienie istniejącej nawierzchni 920*6,1 =	m ²	5 612
2	D-05.03.05a	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych masa AC11S PMB 45/80-55 - warstwa ścieralna o grubości po zagęszczeniu 4cm 920*6,1 =	m ²	5 612
III. Pobocza, rowy i zjazdy				
1	D-06.04.01	Wykonanie odmulenia rowu na śr. gł. 30 cm wraz z profilowaniem skarp z odwozem urobku na odl. 15 km 540*2-60=	m	1 020
2	D-06.03.01a	Wykonanie poboczy z mieszanki kruszywa 0-31,5 i destruktu (50%/50%) gr. 15 cm z wykonaniem koryta i zagęszczeniem 920*2*1,25=	m ²	2 300
3	D-06.03.01a	Wykonanie zjazdów z mieszanki kruszywa 0-31,5 i destruktu (50%/50%) gr. 15 cm z wykonaniem koryta i zagęszczeniem 15*16=	m ²	240
IV. Organizacja ruchu				
1	D-07.01.01	Oznakowanie poziome grubowarstwowe chemoutwardzalne	m ²	320
2	D-07.02.02	Montaż słupków hektometrowych	szt.	20