



Nazwa inwestycji:	Przebudowa układu komunikacyjnego przy urzędzie gminy w miejscowości Sękowa w ramach zadania: Modernizacja drogi Sękowa - Siary "Górki" w miejscowości Siary i Sękowa oraz przebudowa układu komunikacyjnego przy urzędzie gminy w miejscowości Sękowa
Zamierzenie budowlane:	PRZEBUDOWA I REMONT DROGI GMINNEJ ORAZ OBSZARU FUNKCJI PUBLICZNYCH WRAZ Z ELEMENTAMI MAŁEJ ARCHITEKTURY
Adres obiektu:	Województwo małopolskie, powiat gorlicki, Gmina Sękowa
Rodzaj projektu:	PROJEKT WYKONAWCZY
Branża:	1.DROGOWA
Tom:	PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU
Spis zawartości:	Strona 2

INWESTOR :

	GMINA SĘKOWA 38-307 SĘKOWA 252
---	---

JEDNOSTKA PROJEKTOWA :

	BIURO PROJEKTÓW INŻYNIERSKICH "W3D" WIĘCEK JAKUB 32-442 KRZYWACZKA 159
---	---

Funkcja:	Tytuł, imię i nazwisko	Specjalność	Nr uprawnień	Data	Podpis
Opracował:	mgr inż. Szymon Więcek	drogowa	MAP/0260/POOD/09	02.2023	

Krzywaczka, luty 2023 r.

SPIS ZAWARTOŚCI

I. CZĘŚĆ OPISOWA

1.	INWESTOR	3
2.	PRZEDMIOT PROJEKTU	3
3.	PODSTAWA OPRACOWANIA	3
4.	CEL I ZAKRES OPRACOWANIA	3
5.	OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO	4
6.	OPIS OZNAKOWANIA	4
7.	ELEMENTY BEZPIECZEŃSTWA RUCHU	4
8.	UZASADNIENIE ZMIANY ORGANIZACJI RUCHU	4
9.	TERMIN WPROWADZENIA ORGANIZACJI RUCHU	4

II. CZĘŚĆ RYSUNKOWA

1.	ORIENTACJA	RYS. 1
2.	PLAN SYTUACYJNY	RYS. 2

I. CZĘŚĆ OPISOWA

1. Inwestor

Inwestor: Gmina Sękowa, 38-307 Sękowa 252

2. Przedmiot projektu

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy – projekt stałej organizacji ruchu dla zadania pn.: „**Przebudowa układu komunikacyjnego przy Urzędzie Gminy Sękowa**”

3. Podstawa opracowania

- Podstawą opracowania projektu jest umowa zawarta pomiędzy Gminą Sękowa z siedzibą 38- 307 Sękowa 252, a Biurem Projektów Inżynierskich „W3d” Więcek Jakub z siedzibą 32-442 Krzywaczka 159.
- Podkład sytuacyjno-wysokościowy w skali 1:500,
- Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 roku w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem, Dziennik Ustaw Nr 177 z dnia 14 października 2003 roku, poz. 1729,
- Rozporządzenia Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 roku, w sprawie znaków i sygnałów drogowych, Dziennik Ustaw Nr 170, poz. 1393, z dnia 12 października 2002 roku,
- Załączniki nr 1–4 do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku, w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach, Dziennik Ustaw – załącznik do Nr 220, poz. 2181 z dnia 23 grudnia 2003 roku,
- Ustawa Prawo o Ruchu Drogowym z dnia 20.06.1997r. z późniejszymi zmianami, Dziennik Ustaw Nr 98, poz. 602 z 1997r.,
- Ustawa o drogach publicznych Dziennik Ustaw z 1985 r. Nr 14, poz. 60 z późn. zm.,
- Inwentaryzacja oznakowania.

4. Cel i zakres opracowania

Celem opracowania jest projekt stałej organizacji ruchu.

W zakres opracowania wchodzi:

- przebudowa drogi gminnej
- budowa chodnika
- przebudowie parkingu

Zakres opracowanie jest projekt stałej organizacji ruchu w związku z przebudową układu komunikacyjnego przy urzędzie Gminy Sękowa. Celem jest sporządzenie projektu stałej organizacji ruchu po ww. przebudowie zgodnej z obowiązującymi przepisami.

5. Opis stanu istniejącego

Przedmiotowe opracowanie znajduje się w południowo – wschodniej części Polski, w województwie małopolskim, w powiecie gorlickim, na terenie Gminy Sękowa. Jest to droga gminna publiczna. Droga gminna posiada przekrój o zmiennej szerokości jezdni od ok. 2,5 m do 4,50 m oraz pobocza.

6. Opis oznakowania

Przebudowa układu komunikacyjnego przy urzędzie Gminy Sękowa ma na celu poprawę bezpieczeństwa poprzez korektę sytuacyjną i wysokościową ulicy oraz segregację wszystkich uczestników ruchu m.in. poprzez budowę chodnika i parkingów.

W związku z projektowaną szerokością drogi gminnej, w miejscach gdzie nie będzie krawężnika zaprojektowano poziome oznakowanie krawędziowe w postaci linii P-7d.. Na części w bliskiej odległości od miejsc rekreacyjnych, przedszkola budynku UG Sękowa oraz OSP Sękowa zdecydowano się usytuować znaki D-40 „Strefa zamieszkania”

Na połączeniu dróg zdecydowano się zaprojektować mini rondo, które będzie oznakowane na wlotach znakami A-7 i C-13 oraz linią krawędziową P-7c

Oznakowano znakami C13/16 ścieżkę pieszo rowerową, a także zaprojektowano znaki C-13a na końcach ścieżki rowerowej.

Na wlocie skrzyżowania z DW pozostawiono znak B-20.

Na parkingach zaprojektowano w sumie 4 miejsca dla niepełnosprawnych.

7. Elementy bezpieczeństwa ruchu

Na odcinku gdzie zaprojektowano chodnik, a jest duża skarpa zaprojektowano ogrodzenie segmentowe U-12a, zaś w rejonie przepustu zaprojektowano bariery stalowe U-14a

8. Uzasadnienie zmiany organizacji ruchu

Zmiana organizacji ruchu ma na celu korektę organizacji ruchu po przebudowie układu komunikacyjnego

9. Termin wprowadzenia organizacji ruchu


Planowany termin wprowadzenia nowej organizacji ruchu - rok 2023.

Opracował:

mgr inż. Szymon Więcek

II. CZĘŚĆ RYSUNKOWA

1. ORIENTACJA RYS. 1
2. PLAN SYTUACYJNY RYS. 2



INWESTOR:

GMINA SĘKOWA
38-307 Sekowa 252



WYKONAWCA:

Biurow Projektów Inżynierskich "W3d" Więcek Jakub
Krzywaczka 159, 32-442 Krzywaczka



NAZWA INWESTYCJI:

**PRZEBUDOWA UKŁADU KOMUNIKACYJNEGO
PRZY URZEDZIE GMINY W MIEJSCOWOŚCI SĘKOWA**

ZAMIERZENIE BUDOWLANE:

**PRZEBUDOWA I REMONT DROGI GMINNEJ
ORAZ OBSZARU FUNKCJI PUBLICZNYCH
WRAZ Z ELEMENTAMI MAŁEJ ARCHITEKTURY**

RODZAJ PROJEKTU:

PROJEKT WYKONAWCZY

DATA:
LUTY
2023

TYTUŁ RYSUNKU:

PLAN ORIENTACYJNY

NR RYS.
1

SKALA:
1:10 000

FUNKCJA:

TYTUŁ, IMIE I NAZWISKO:

SPECJALNOŚĆ:

NR UPRAWNIENI:


PODPIS:

OPRACOWAŁ:

mgr inż. Szymon Więcek

DROGOWA

MAP/0260/POOD/09



LEGENDA:

B-1 proj.

B-1 istn.

ZNAKI PIONOWE PROJEKTOWANE

ZNAKI PIONOWE ISTNIEJĄCE

P-7c
15.0mb

- ZNAKI POZIOME PROJEKTOWANE

PROJ. NAWIERZCHNIA CHODNIKA Z KOSTKI

INWESTOR: GMINA SĘKOWA 38-307 Sekowa 252				
WYKONAWCA: Biuro Projektów Inżynierskich "W3d" Więcek Jakub Krzywaczka 159, 32-442 Krzywaczka				
NAZWA INWESTYCJI: PRZEBUDOWA UKŁADU KOMUNIKACYJNEGO PRZY URZĘDZIE GMINY W MIEJSCOWOŚCI SEKOWA				
ZAMIERZENIE BUDOWLANE: PRZEBUDOWA I REMONT DROGI GMINNEJ ORAZ OBSZARU FUNKCJI PUBLICZNYCH WRAZ Z ELEMENTAMI MAŁEJ ARCHITEKTURY				
RODZAJ PROJEKTU: PROJEKT WYKONAWCZY				DATA: LUTY 2023
TYTUŁ RYSUNKU: PROJEKT OZNAKOWANIA				NR RYS. 2 SKALA: 1:500
FUNKCJA :	TYTUŁ, IMIE I NAZWISKO :	SPECJALNOŚĆ :	NR UPRAWNIENI :	PODPIS :
OPRACOWAŁ:	mgr inż. Szymon Więcek	DROGOWA	MAP/0260/POOD/09	