# PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Prace wykończeniowe pomieszczeń biurowych KPP Środa Wlkp.
ADRES INWESTYCJI : ul. Harcerska 22, Środa Wlkp.
INWESTOR : KOMENDA WOJEWODZKA POLICJI W POZNANIU
ADRES INWESTORA : UL. KOCHANOWSKIEGO 2A, 60-844 POZNAŃ
BRANŻA : ogólnobudowlana

DATA OPRACOWANIA : 07.11.2019

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania
07.11.2019

Data zatwierdzenia

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KNR-W 4-01 1216-01 | Zabezpieczenie podłóg folią | $m^2$ | | |
| | | 180 | $m^2$ | 180,000 | |
| | | | | RAZEM | 180,000 |
| 2 | KNR AT-22 0101-01 | Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin ściennych - oczyszczenie i zmycie podłoża | $m^2$ | | |
| | | 347 | $m^2$ | 347,000 | |
| | | | | RAZEM | 347,000 |
| 3 | KNR-W 4-01 1202-09 | Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 | $m^2$ | | |
| | | 347 | $m^2$ | 347,000 | |
| | | | | RAZEM | 347,000 |
| 4 | KNNR-W 3 1003-07 | Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności | $m^2$ | | |
| | | 50 | $m^2$ | 50,000 | |
| | | | | RAZEM | 50,000 |
| 5 | KNR 9-27 0101-07 | Jednokrotne gruntowanie powierzchni ścian - tynk, cegła | $m^2$ | | |
| | | 347 | $m^2$ | 347,000 | |
| | | | | RAZEM | 347,000 |
| 6 | KNNR-W 3 1003-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian i sufitów | $m^2$ | | |
| | | 347 | $m^2$ | 347,000 | |
| | | | | RAZEM | 347,000 |
| 7 | KNR 2-02 1511-08 | Dwukrotne malowanie farbą olejną lub ftalową grzejników radiatorowych | $m^2$ | | |
| | | 7,2 | $m^2$ | 7,200 | |
| | | | | RAZEM | 7,200 |
| 8 | KNR 4-01 1212-28 | Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50 mm | m | | |
| | | 10 | m | 10,000 | |
| | | | | RAZEM | 10,000 |
| 9 | KNR 4-01 1209-14 | Dwukrotne malowanie farbą olejną podokienników i innych elementów o powierzchni do 0.75 m2 | szt. | | |
| | | 10 | szt. | 10,000 | |
| | | | | RAZEM | 10,000 |
| 10 | KNNR-W 3 1014-07 | Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych, cementowych, wykładzin i płytek | $m^2$ | | |
| | | 180 | $m^2$ | 180,000 | |
| | | | | RAZEM | 180,000 |



Norma PRO Wersja 4.61a Nr seryjny: 39567 Użytkownik: kwp