

## SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

pn. „Zakup materiałów drogowych wraz z dostawą i wbudowaniem w drogi w ramach Funduszu Sołeckiego i na potrzeby urzędu gminy” – OPIS DOSTARCZANYCH MATERIAŁÓW DROGOWYCH

### **CZĘŚĆ I**

**Zadanie 1-** Dostawa tłucznia kamiennego, z wyłączeniem wapiennych, frakcji 16 – 31,5mm w ilości planowanej ok. 2074 ton do remontu dróg dla potrzeb Gminy Bielsk wraz z wbudowaniem w drogi przy użyciu równiarki drogowej lub innego specjalistycznego sprzętu drogowego zagęszczającego nawieziony materiał (rozplantowanie materiału i wyprofilowanie nawierzchni).

**Zadanie 2** –Dostawa pospółki żwirowej ze złóż piaskowo – żwirowych frakcji 0 – 63 mm (wg normy PN-EN 13242+A1:2010) w ilości planowanej ok. 2276 ton do remontu dróg dla potrzeb Gminy Bielsk wraz z wbudowaniem w drogi przy użyciu równiarki drogowej lub innego specjalistycznego sprzętu drogowego zagęszczającego nawieziony materiał (rozplantowanie materiału i wyprofilowanie nawierzchni).

Wymagania dotyczące jakości: wskaźnik różnoziarnistości co najmniej 5, zawartość ziaren frakcji powyżej 2 mm – od 25% do 50%, zawartość ziaren frakcji mniejszej niż 0,1 mm – poniżej 15%.

**Dostawa pospółki żwirowej dotyczy Sołectw:** Kleniewo, oraz inne drogi na terenie Gminy Bielsk wskazane przez Urząd Gminy.

**Zadanie 3** - w ramach wielkości określonych w Zadaniu 1 i Zadaniu 2 – Wykonawca zobowiązany jest do dostawy mieszanki w ilości planowanej 3960 t w składzie 1t +1t tj.: tłucznia kamiennego w ilości szacunkowej ok. 1980 t i pospółki żwirowej w ilości szacunkowej ok. 1980 t, do remontu dróg dla potrzeb Gminy Bielsk wraz z wbudowaniem w drogi przy użyciu równiarki drogowej lub innego specjalistycznego sprzętu drogowego zagęszczającego nawieziony materiał (rozplantowanie materiału i wyprofilowanie nawierzchni).

**Dostawa mieszanki tłucznia kamiennego i pospółki żwirowej dotyczy Sołectw:** Ciachcin, Dębsk, Gilino, Giżyno, Goślice, Konary, Leszczyn Księży, Leszczyn Szlachecki, Niszczyce, Sękowo, Szewce, Tłubice, Tchórz, Ułtowo, Zagroba, Zakrzewo, Żukowo, oraz inne drogi na terenie Gminy Bielsk wskazane przez Urząd Gminy.

Cząstkowe dostawy (po ok. 100t na tydzień) realizowane będą w terminie zgodnie z ofertą od daty powiadomienia telefonicznie lub faksem przez Zamawiającego, wg przekazanego wykazu.

### **CZĘŚĆ II**

Przedmiotem zamówienia jest dostawa destruktu asfaltowego, powstałego w wyniku prac związanych z bezpośrednim frezowaniem warstwy asfaltowej ścieralnej, w ilości planowanej ok. 718 ton wraz z wbudowaniem w drogi na terenie gminy Bielsk wskazane przez Zamawiającego, przy użyciu równiarki drogowej lub innego specjalistycznego sprzętu drogowego zagęszczającego nawieziony materiał (rozplantowanie materiału i wyprofilowanie nawierzchni).

- Zamawiający nie dopuszcza dostawy destruktu powstałego w wyniku rozkruszania płyt wyciętych z nawierzchni asfaltowej oraz brył uzyskiwanych z płyt.
- Destrukt winien być bez domieszek materiałów obcych w tym bez podbudowy z kruszyw naturalnych lub sztucznych.
- Dostawa destruktu asfaltowego realizowana będzie sukcesywnie, w terminie ilości dni zgodnie z ofertą od daty powiadomienia telefonicznie lub faksem przez Zamawiającego, wg przekazanego wykazu.
- Destrukt pod względem jakości będzie wizualnie sprawdzany przez przedstawicieli Zamawiającego (w

tym sołtysów) w trakcie dostawy poszczególnych partii materiału i po ich dostawie.

- W przypadku stwierdzenia niespełnienia wymogów jakościowych Zamawiający zastrzega sobie prawo do nakazania Wykonawcy powtórzenia dostawy.

**Dostawa destruktu dotyczy Sołectw:** Cekanowo, Jączewo, Józinek, Kuchary-Jeżewo, Niszczyce-Pieńki, Śmiłowo, Żukowo oraz inne drogi na terenie Gminy Bielsk wskazane przez Urząd Gminy.

#### **UWAGA:**

**Ostateczna ilość materiałów drogowych dla poszczególnych zadań zostanie ustalona po przeprowadzeniu przetargu i zawarta w treści umowy. Zakres rzeczowy będzie realizowany do wielkości posiadanych środków.**

#### **WARUNKI REALIZACJI ZADANIA CZĘŚĆ I i CZĘŚĆ II :**

- 1) Dostarczane materiały drogowe (CZĘŚĆ I) muszą posiadać świadectwo badań jakości, stwierdzające zgodność oferowanych materiałów z obowiązującymi normami.
- 2) Dostarczane materiały drogowe muszą odpowiadać co do jakości celowi jakiemu mają służyć oraz wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu.
- 3) Zamawiający zastrzega sobie prawo wykonania badań próbek materiałów (CZĘŚĆ I) przeznaczonych do wbudowania na koszt Wykonawcy w każdym przypadku gdy zajdzie podejrzenie, iż materiał przeznaczony do wbudowania nie spełnia wymagań. W przypadku potwierdzenia niezgodności jakości wbudowanego materiału z wymaganiami stawianymi kruszywom Wykonawca na własny koszt dokona wymiany zakwestionowanej partii materiału w terminie 2 dni roboczych od otrzymania zgłoszenia (telefonicznie lub pisemnie) od Zamawiającego.
- 4) **Przedmiot zamówienia obejmuje:** sprzedaż materiałów drogowych, załadunek, ważenie, transport – dostawę materiałów na miejsce wskazane bezpośrednio przez Zamawiającego oraz wbudowanie w drogi Gminy Bielsk dostarczonych materiałów drogowych .
- 5) Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontroli wagi dostarczonego materiału w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Ważenie dostarczanego materiału drogowego winno odbywać się na terenie gminy Bielsk, każdorazowo w obecności sołtysa sołectwa, na którego drogi dostarczana jest dana partia materiałów drogowych. **Powiadomienie odpowiednich sołtysów o ważeniu materiałów jest obowiązkiem Wykonawcy.**
- 6) Dostarczane materiały drogowe nie mogą zawierać zanieczyszczeń w postaci gwoździ, drutów, czy innych elementów mogących uszkodzić pojazdy poruszające się po drodze czy elementów szkodliwych dla środowiska (azbest, popioły, itp.). W przypadku gdy takie zanieczyszczenia zostaną ujawnione w dostarczonym materiale, Zamawiający żądać będzie ich usunięcia na koszt Wykonawcy.
- 7) **Termin realizacji:** w okresie od udzielenia zamówienia **do 30.11.2023 r.**, lecz nie wcześniej niż od **20.04.2023r.** sukcesywnie, w miarę potrzeb Zamawiającego w tym realizacja zadania **w ramach Funduszu sołectkiego** w terminie:
  - a) **CZĘŚĆ I - do dnia 30.09.2023 r.**
  - b) **CZĘŚĆ II - do dnia 31.08.2023 r.**
- 8) **Miejsce dostaw** – bezpośrednio na wskazane przez Zamawiającego drogi znajdujące się na terenie Gminy Bielsk. Dostawy odbywać się będą sukcesywnie w zależności od potrzeb Zamawiającego na wskazaną drogę w promieniu do 15 km od siedziby Zamawiającego.
- 9) Jeżeli przedmiot zamówienia został opisany poprzez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia należy rozumieć, że zawsze w takim przypadku dopuszcza się oferty równoważne (to znaczy nie gorsze pod względem technicznym i jakościowym od wskazanych w opisie).
- 10) Jeżeli przedmiot zamówienia został opisany za pomocą norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odniesienia o których mowa w art. 99 ust. 1-3 ustawy, zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne z

opisywanymi.

**UWAGA:** Na niektórych odcinkach dróg mogą występować trudności manewrowe. Wykonawca zobowiązany jest do uwzględnienia w ofercie, realizację dostaw materiałów drogowych samochodami ciężarowymi pojedynczymi z trójstronnym wywrotem skrzyni ładunkowej o ładowności od 3,5t do 20t wyposażonej w urządzenie do równomiernego rozładunku w czasie ruchu pojazdu.