


Województwo: dolnośląskie  
Powiat: oławski  
Jednostka ewidencyjna: Jelcz-Laskowice 0251503\_4  
Obręb: Laskowice 0002  
Arkusz: 32  
Działka: 14

"GEOWITIA"  
USŁUGI GEODEZYJNO-KARTOGRAFICZNE  
Radosław Witka  
53-225 Wrocław, ul. Makowa 43/1  
NIP/894-120-21-25

MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH  
SKALA 1:500

Układ odniesienia: PL-ETRF89, układ wsp. płaskich: PL-2000 strefa 6 (18°), układ wys.: PL-EVRF2007-NH  
Sekcje mapy: 6.147.15.21.2.3; 6.147.15.21.2.4; 6.147.15.21.2.2; 6.147.15.21.2.1  
Informacje o służebnościach gruntowych mających wpływ na zagospodarowanie  
gruntów zlokalizowanych w granicach projektowanej inwestycji - nie badano.  
GK.6640.896.2023

Poświadczam, że niniejszy dokument został opracowany w wyniku prac geodezyjnych i kartograficznych, których rezultaty zawiera operat techniczny pozytywnie zweryfikowany. Jednocześnie informuję, że jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.	
Organ służby geodezyjnej, który otrzymał zgłoszenie	STAROSTA OŁAWSKI
Identyfikator pracy geodezyjnej	GK.6640.896.2023
Wykonawca prac geodezyjnych	GEOWITIA Usługi geodezyjno-kartograficzne Radosław Witka tel. 605-659-524
Nr oraz data sporządzenia dokumentu zawierającego wynik pozytywnej weryfikacji	Protokół weryfikacji nr. GK.6640.2023_22666 z dnia 2023.06.22
Imię, nazwisko oraz nr uprawnień zawodowych kierownika prac	mgr inż. Robert Owczarek geodeta uprawniony nr uprawnień 47946



mgr inż. Paulina Koba - Gwiazda ul. Zacisze 7, 55-220 Jelcz - Laskowice tel. kom. 602 381 330		DRO - LAB	
Projektant:	mgr inż. Paulina Koba - Gwiazda upr. nr 206/DOS/05	Branża:	drogi
Opracowujący:	mgr inż. Paulina Koba - Gwiazda upr. nr 206/DOS/05	Status:	Projekt wykonawczy
Opis:	Przebudowa dróg dla pieszych, dróg dla pieszych i rowerów oraz przejść dla pieszych przy skrzyżowaniu dróg gminnych - ul. Tatarskiego (nr 11/1507 D) i Al. Młodych (nr 11/1506 D) w Jelczu-Laskowicach		
Rysunek:	4. ORGANIZACJA RUCHU DOCELOWEGO		Skala: 1:500

LEGENDA	
	krawężnik betonowy wyniesiony - 15x30cm (istniejący - do wymiaru na nowy)
	krawężnik betonowy obniżony - 15x22cm (istniejący - do wymiaru na nowy)
	ściek przy krawężnikowym betonowym 16x16x14cm
	obrzeże betonowe - 8x30cm
	jezdnie - nawierzchnia bitumiczna
	droga dla pieszych - nawierzchnia z kostki betonowej brukowej prostokątnej bezfazowej szarej 20x10x8cm
	droga dla pieszych i rowerów - nawierzchnia z kostki betonowej brukowej prostokątnej bezfazowej szarej 20x10x8cm
	pasy zieleni
	faktowne oznaczenie nawierzchni dla osób z dysfunkcjami wzroku - kostka 20x10x8cm żółta z wypustkami lub płyta ostrzegawcza żółta z wypustkami

	oznakowanie pionowe - folia kat. II
	oznakowanie poziome grubowarstwowe chemicznie wytrzymałe z mikrokulą odłuskową, przejazdy dla rowerów i przejścia na czerwonym wyróżniku
	połączenie ochronne
	elementy odłaskowe przed najazdem na wyniesienie