
KOSZTORYS OFERTOWY

NAZWA INWESTYCJI: Izba Edukacji Leśnej nr inw. 157/107
ADRES INWESTYCJI: Miodne Leśniczówka
NAZWA INWESTORA: Nadleśnictwo Zwoleń
ADRES INWESTORA: Miodne Lesniczówka 107/1
WYKONAWCA: KGA INTECH Grzegorz Kosmała
BRANŻE: Remontowo-budowlana

DATA OPRACOWANIA: 15.01.2024

Stawka roboczogodziny 0,00 zł

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp]	0%R+0%S
Zysk [Z]	0%R+0%S
VAT [V]	23%

WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT BEZ PODATKU VAT:	0,00 zł
PODATEK VAT:	(23%) 0,00 zł
OGÓŁEM WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT:	0,00 zł
SŁOWNIE:	zero i 00/100 zł

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania
15.01.2024

Data zatwierdzenia

Izba Edukacji Leśnej
Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR: Izba Edukacji Leśnej					
1		ELEWACJA -roboty na zewnątrz			
1 d.1	KNR 0-17 2608-01 elewacja + marmolit + deska	Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką- mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie	m2		
		219,91 + 20,96 + 35,36	m2	276,230	
				RAZEM	276,230
2 d.1	KNR 0-17 2608-04 analogia	Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką- mokrą - gruntowanie preparatem wzmacniającym CT 17 dwukrotnie	m2		
		poz.1 - 35,96	m2	240,270	
				RAZEM	240,270
3 d.1	KNR-W 2-02 1519-02 analogia	Marmolit -położenie nowego marmolitu -cokół budynku	m2		
		20,96	m2	20,960	
				RAZEM	20,960
4 d.1	KNR-W 2-02 1519-02	Malowanie tynków zewnętrznych dwukrotnie farbą silikatową kolor do uzgodnienia z Inwestorem (kolor gr. min II) uwzględnić elewację, glify, gzymsy, słupki, itp.	m2		
		219,91	m2	219,910	
				RAZEM	219,910
5 d.1	KNR 4-01 1209-10	Dwukrotne malowanie preparatami ochronnymi typu bejcolakierami , konstrukcji drewnianej -deska elewacyjna : oczyszczenie drewna, impregnacja preparatami grzybobójczymi i ognioodpornymi, zagruntowanie, malowanie 2x bejcolakierami koloryzującymi do drewna.Kolor uzgodnić z Inwestorem	m2		
		35,36	m2	35,360	
				RAZEM	35,360
6 d.1	KNR-W 2-02 1603-01	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 4 m	m2		
		219,91 + 20,96	m2	240,870	
				RAZEM	240,870
7 d.1	KNR 2-02 1215-02 analogia	Drzwiczki osadzone w ścianach o powierzchni elementu do 0,2 m2 -malowanie	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
2		Rolety zewnętrzne w kasecie			
8 d.2	Kalkulacja indywidualna	Rolety zewnętrzne w kasecie - serwis , przegląd wymiana mechanizmów	szt		
		6	szt	6,000	
				RAZEM	6,000
3		Oświetlenie zewnętrzne			
9 d.3	KNR-W 4-03 1134-01	Demontaż opraw na zewnątrz	kpl.		
		3	kpl.	3,000	
				RAZEM	3,000
10 d.3	KNNR 5 0502-01	Dostawa i montaż oprawy oświetleniowej kierunkowej LED na zewnątrz budynku	kpl.		
		3	kpl.	3,000	
				RAZEM	3,000
4		Malowanie ścian i sufitów w pomieszczeniach Izby Edukacji			
11 d.4	KNR 4-01 1215-06	Zabezpieczenie folią mebli i podłóg w poszczególnych pomieszczeniach : folia , taśmy malarskie	m2		
		92,302	m2	92,302	
				RAZEM	92,302

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
12 d.4	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności, naprawa starych tynków, zaszpachlowanie ubytków po demontażu : lamp oświetleniowych , grzejników	m2		
		poz.1 * 15%	m2	41,435	
				RAZEM	41,435
13 d.4	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych ścian- kolor do ustalenia z Inwestorem	m2		
		118,089	m2	118,089	
				RAZEM	118,089
14 d.4	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych sufitów-kolor biały	m2		
		92,302	m2	92,302	
				RAZEM	92,302
15 d.4	KNR 4-01 1215-02	Mycie po robotach malarskich drzwi, okien	m2		
		34	m2	34,000	
				RAZEM	34,000
16 d.4	KNR 4-01 1215-07	Mycie po robotach malarskich podłóg w poszczególnych pomieszczeniach	m2		
		poz.14	m2	92,302	
				RAZEM	92,302
5		Rolety wewnętrzne materiałowe -WERTIKALE			
17 d.5	Kalkulacja indywidualna	Demontaż rolet materiałowych wolnowiszących na szynie. Kolor tkaniny jednorodny jasny.	m2		
		25,92	m2	25,920	
				RAZEM	25,920
18 d.5	Kalkulacja indywidualna	Montaż rolet materiałowych wolnowiszących na szynie Kolor tkaniny jednorodny jasny.	m2		
		25,92	m2	25,920	
				RAZEM	25,920
6		Oświetlenie wewnętrzne			
19 d.6	KNR-W 4-03 1134-01	Demontaż opraw świetłówkowych z kloszem wewnątrz pomieszczeń	kpl.		
		13	kpl.	13,000	
				RAZEM	13,000
20 d.6	KNNR 5 0501-01	Dostawa i montaż opraw natynkowych oświetleniowych LED przykręcane do sufitu	kpl.		
		13	kpl.	13,000	
				RAZEM	13,000
7		Grzejniki elektryczne			
21 d.7	KNR 4-02 0520-03 analogia	Demontaż grzejnika elektrycznego o powierzchni grzewczej do 7,5 m2	kpl.		
		7	kpl.	7,000	
				RAZEM	7,000
22 d.7	KNR 0-38 0103-03	Montaż grzejników konwektorowych elektrycznych, stacjonarnych na ścianie 2000 W- energooszczędne	szt.		
		7	szt.	7,000	
				RAZEM	7,000
23 d.7	KNNR 5 0308-04	Demontaż gniazdka i montaż gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym natynkowe 2-biegunowe przykręcane o obciążalności do 16 A i przekroju przewodów do 2.5 mm2- hermetycznego IP 44	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
8		Wymiana armatury łazienkowej			
24 d.8	KNR 4-02 0235-06	Demontaż umywalki	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
25 d.8	KNR 4-02 0235-08	Demontaż ustępu z miską fajansową	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
26 d.8	KNR 4-04 0705-02	Demontaż armatury i urządzeń wodociągowych : baterie i podgrzewacz wody	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
27 d.8	KNR 2-15 0221-01	Montaż umywalki pojedynczych porcelanowych z syfonem +szafka umywalkowa	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
28 d.8	KNR 2-15 0115-02	Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojące o śr. nom. 15 mm	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
29 d.8	KNR 2-15 0224-03	Montaż ustępów pojedynczych z płuczkami z tworzyw sztucznych lub porcelany 'kompakt'	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
30 d.8	KNR 2-15 0121-01	Elektryczne urządzenie do podgrzewania wody - umywalkowy podgrzewacz wody	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
9		Roboty porządkowe			
31 d.9	KNR 4-01 0108-14	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji gruzo- i żużlobetonowych na odległość do 1 km	m3		
		1,35	m3	1,350	
				RAZEM	1,350
32 d.9	KNR 4-01 0108-16	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy następny 1 km Krotność = 7	m3		
		1,35	m3	1,350	
				RAZEM	1,350
33 d.9	KNR-W 4-01 0109-01	Opłata za wysypisko - zmieszane odpady z budowy, remontów	m3		
		1,35	m3	1,350	
				RAZEM	1,350

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość
KOSZTORYS: Izba Edukacji Leśnej						
1		ELEWACJA -roboty na zewnątrz				
1 d.1	KNR 0-17 2608-01 elewacja + marmolit + deska	Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką -mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie	m2	219,91 + 20,96 + 35,36 = 276,230	0,00	0,00
2 d.1	KNR 0-17 2608-04 analogia	Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką -mokrą - gruntowanie preparatem wzmacniającym CT 17 dwukrotnie	m2	poz.1 - 35,96 = 240,270	0,00	0,00
3 d.1	KNR-W 2-02 1519-02 analogia	Marmolit -położenie nowego marmolitu -cokół budynku	m2	20,960	0,00	0,00
4 d.1	KNR-W 2-02 1519-02	Malowanie tynków zewnętrznych dwukrotnie farbą silikatową kolor do uzgodnienia z Inwestorem (kolor gr. min II) uwzględnić elewację, glify, gzymsy, słupki, itp.	m2	219,910	0,00	0,00
5 d.1	KNR 4-01 1209-10	Dwukrotne malowanie preparatami ochronnymi typu bejcolakierami , konstrukcji drewnianej -deska elewacyjna : oczyszczenie drewna, impregnacja preparatami grzybobójczymi i ogniodpornymi, zagruntowanie, malowanie 2x bejcolakierami koloryzującymi do drewna.Kolor uzgodnić z Inwestorem	m2	35,360	0,00	0,00
6 d.1	KNR-W 2-02 1603-01	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 4 m	m2	219,91 + 20,96 = 240,870	0,00	0,00
7 d.1	KNR 2-02 1215-02 analogia	Drzwiczki osadzone w ścianach o powierzchni elementu do 0,2 m2 -malowanie	szt.	1,000	0,00	0,00
Razem dział: ELEWACJA -roboty na zewnątrz						0,00
2		Rolety zewnętrzne w kasecie				
8 d.2	Kalkulacja indywidualna	Rolety zewnętrzne w kasecie - serwis , przegląd wymiana mechanizmów	szt	6,000	0,00	0,00
Razem dział: Rolety zewnętrzne w kasecie						0,00
3		Oświetlenie zewnętrzne				
9 d.3	KNR-W 4-03 1134-01	Demontaż opraw na zewnątrz	kpl.	3,000	0,00	0,00
10 d.3	KNNR 5 0502-01	Dostawa i montaż oprawy oświetleniowej kierunkowej LED na zewnątrz budynku	kpl.	3,000	0,00	0,00
Razem dział: Oświetlenie zewnętrzne						0,00
4		Malowanie ścian i sufitów w pomieszczeniach Izby Edukacji				
11 d.4	KNR 4-01 1215-06	Zabezpieczenie folią mebli i podłóg w poszczególnych pomieszczeniach : folia , taśmy malarskie	m2	92,302	0,00	0,00
12 d.4	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności, naprawa starych tynków, zaspachlowanie ubytków po demontażu : lamp oświetleniowych , grzejników	m2	poz.1 * 15% = 41,435	0,00	0,00
13 d.4	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych ścian- kolor do ustalenia z Inwestorem	m2	118,089	0,00	0,00
14 d.4	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych sufitów-kolor biały	m2	92,302	0,00	0,00
15 d.4	KNR 4-01 1215-02	Mycie po robotach malarskich drzwi, okien	m2	34,000	0,00	0,00
16 d.4	KNR 4-01 1215-07	Mycie po robotach malarskich podłóg w poszczególnych pomieszczeniach	m2	poz.14 = 92,302	0,00	0,00
Razem dział: Malowanie ścian i sufitów w pomieszczeniach Izby Edukacji						0,00

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość
5		Rolety wewnętrzne materiałowe -WERTIKALE				
17 d.5	Kalkulacja indywidualna	Demontaż rolet materiałowych wolnowiszących na szynie. Kolor tkaniny jednorodny jasny.	m2	25,920	0,00	0,00
18 d.5	Kalkulacja indywidualna	Montaż rolet materiałowych wolnowiszących na szynie Kolor tkaniny jednorodny jasny.	m2	25,920	0,00	0,00
Razem dział: Rolety wewnętrzne materiałowe -WERTIKALE						0,00
6		Oświetlenie wewnętrzne				
19 d.6	KNR-W 4-03 1134-01	Demontaż opraw świetłówkowych z kloszem wewnątrz pomieszczeń	kpl.	13,000	0,00	0,00
20 d.6	KNNR 5 0501-01	Dostawa i montaż opraw natynkowych oświetleniowych LED przykręcane do sufitu	kpl.	13,000	0,00	0,00
Razem dział: Oświetlenie wewnętrzne						0,00
7		Grzejniki elektryczne				
21 d.7	KNR 4-02 0520-03 analogia	Demontaż grzejnika elektrycznego o powierzchni grzewczej do 7,5 m2	kpl.	7,000	0,00	0,00
22 d.7	KNR 0-38 0103-03	Montaż grzejników konwektorowych elektrycznych, stacjonarnych na ścianie 2000 W- energooszczędne	szt.	7,000	0,00	0,00
23 d.7	KNNR 5 0308-04	Demontaż gniazdka i montaż gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym natynkowe 2-biegunowe przykręcane o obciążalności do 16 A i przekroju przewodów do 2.5 mm2- hermetycznego IP 44	szt.	1,000	0,00	0,00
Razem dział: Grzejniki elektryczne						0,00
8		Wymiana armatury łazienkowej				
24 d.8	KNR 4-02 0235-06	Demontaż umywalki	kpl.	1,000	0,00	0,00
25 d.8	KNR 4-02 0235-08	Demontaż ustępu z miską fajansową	kpl.	1,000	0,00	0,00
26 d.8	KNR 4-04 0705-02	Demontaż armatury i urządzeń wodociągowych : baterie i podgrzewacz wody	szt.	2,000	0,00	0,00
27 d.8	KNR 2-15 0221-01	Montaż umywalki pojedynczych porcelanowych z syfonem +szafka umywalkowa	szt.	1,000	0,00	0,00
28 d.8	KNR 2-15 0115-02	Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojące o śr. nom. 15 mm	szt.	1,000	0,00	0,00
29 d.8	KNR 2-15 0224-03	Montaż ustępów pojedynczych z płuczkami z tworzyw sztucznych lub porcelany 'kompakt'	kpl.	1,000	0,00	0,00
30 d.8	KNR 2-15 0121-01	Elektryczne urządzenie do podgrzewania wody - umywalkowy podgrzewacz wody	kpl.	1,000	0,00	0,00
Razem dział: Wymiana armatury łazienkowej						0,00
9		Roboty porządkowe				
31 d.9	KNR 4-01 0108-14	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji gruzo- i żużłobetonowych na odległość do 1 km	m3	1,350	0,00	0,00
32 d.9	KNR 4-01 0108-16	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy następny 1 km Krotność = 7	m3	1,350	0,00	0,00
33 d.9	KNR-W 4-01 0109-01	Oplata za wysypisko - zmieszane odpady z budowy, remontów	m3	1,350	0,00	0,00
Razem dział: Roboty porządkowe						0,00
Kosztorys netto						0,00
VAT 23%						0,00
Kosztorys brutto						0,00