



ZJAZD WIDOK Z GÓRY



PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY PODŁUŻNY zjazd bitumiczny




OZNACZENIA:

- 1
- 2
- 3
- 4

ZJAZDY - BITUMICZNE

1. w-wa ścieralna z Mieszanki Mineralno-Asfaltowej AC11s dla KR1-2 gr. 4 cm
2. w-wa wiążąca z MMA z AC16 w dla KR 1-2 gr. 5 cm
3. w-wa podbudowy zasadniczej z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 gr. 15 cm
4. w-wa podbudowy pomocniczej z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/63 gr. 20 cm

	InwestDrog 77-400 Złotów, ul. Jarzębinowa 11 e-mail: inwestdrog1@wp.pl tel. 509054487		Rys. nr 3.2
PROJEKT	Przebudowa drogi gminnej Konstantynowo dz. nr ewid. 19		
INWESTOR	Gmina Wyrzysk ul. Bydgoska 29, 89 - 300 Wyrzysk		
TYTUŁ RYSUNKU	Przekrój normalny - zjazd	skala 1:50	
PROJEKTOWAŁ	mgr inż. Ireneusz Stawiszyński Nr upraw. WKP/0123/POOD/16	 podpis	06.07.2023 data: