


## PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY





### OZNACZENIA:

#### KONSTRUKCJA PROJEKTOWANEJ JEZDNI

1. w-wa ścieralna z Mieszanki Mineralno-Asfaltowej AC11s dla KR1-2 gr. 4 cm
2. w-wa wiążąca z MMA z AC16 w dla KR 1-2 gr. 5 cm
3. w-wa podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 średnia gr. 15 cm
4. w-wa podbudowy pomocniczej z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/63 średnia gr. 25 cm

#### KONSTRUKCJA POBOCZA o zmiennej szerokości

7. Grunt rodzimy zagęszczony do  $I_s = 0,98$

	<p><b>InwestDrog</b>  77-400 Złotów, ul. Jarzębinowa 11  e-mail: inwestdrog1@wp.pl tel. 509054487</p>		<p>Rys. nr  <b>3.1</b></p>
<p>PROJEKT</p>	<p>Przebudowa drogi gminnej Konstantynowo  dz. nr ewid. 19</p>		
<p>INWESTOR</p>	<p>Gmina Wyrzysk  ul. Bydgoska 29, 89 - 300 Wyrzysk</p>		
<p>TYTUŁ RYSUNKU</p>	<p>Przekrój normalny</p>	<p>skala  1:50</p>	
<p>PROJEKTOWAŁ</p>	<p>mgr inż. Ireneusz Stawiszyński  Nr upraw. WKP/0123/POOD/16</p>		<p>06.07.2023  data:</p>