

Opis prac związanych z postępowaniem na platformie zakupowej, dotyczy zadania pn. „Zmiana sposobu użytkowania z przebudową budynku usługowo-handlowego na cele administracyjno-kulturalne-świetlica wiejska dz. Nr 71/3, obręb Skrzynka, gm. Lipiany – ETAP I.”

#### **1. Roboty rozbiórkowe:**

- rozebranie ścianki grubości 15cm z bloczków lub płyt z betonu komórkowego na zaprawie cementowo-wapiennej (7,230 m<sup>2</sup>);
- wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości ponad ½ ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych (0,719 m<sup>3</sup>);
- przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1 ½ ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej dla montażu wentylacji ( 3 szt.).

#### **2. Elementy konstrukcyjne:**

- stemplowanie w wysokości do 4m deskowań konstrukcji (1,125 m<sup>2</sup>);
- wykonanie konstrukcji podparć o masie elementu do 50kg (0,044 t);
- uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej cegłami (0,798 m<sup>3</sup>);
- postawienie ścianek działowych z płytek piano-lub gazbetonowych grubości 12cm (21,322 m<sup>2</sup>);
- wykonanie otworów w ścianach murowanych – ułożenie nadproży prefabrykowanych (1,250 m);
- postawienie ścianek z pustaków szklanych 20x20x8cm w oknach (3,125 m<sup>2</sup>).

#### **3. Instalacje wentylacyjne i kurtyna powietrzna:**

- montaż kurtyny powietrznej (1 kpl.).

#### **4. Stolarka drzwiowa:**

- postawienie ościeżnic stalowych dla drzwi wewnętrznych (2 szt.);
- montaż skrzydeł drzwiowych płytowych wewnętrznych łazienkowych jednoskrzydłowych o pow. ponad 1,6m<sup>2</sup> fabrycznie wykończonych (3,690m<sup>2</sup>).

#### **5. Instalacje sanitarne – wod-kan:**

- położenie rurociągów z tworzyw sztucznych PP o śr. zewnętrznej 25mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych (32,60 m);
- montaż dodatków za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do baterii śr. zewnętrznej 20mm (6 szt.);
- montaż dodatków za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do baterii śr. zewnętrznej 20mm (6 szt.);
- montaż dodatków za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do płuczek ustępowych o połączeniu sztywnym o śr. zewnętrznej 20mm (1 szt.);
- montaż zaworów przelotowych i zwrotnych instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych o śr. nominalnej 20mm (1 szt.);
- wykonanie próby szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych w budynkach niemieszkalnych o śr. do 63mm;

- płukanie instalacji wodociągowej w budynkach niemieszkalnych;
- montaż rurociągów z PCW o śr. 75mm na ścianach z łączeniem metodą wciskową (4,800m);
- montaż rurociągów z PVC kanalizacyjnych o śr. 110mm wewnątrz budynku o połączeniach wciskowych( 3m);
- wykonanie dodatków za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50mm o połączeniach wciskowych (4 podej.);
- wykonanie dodatków za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110mm o połączeniach wciskowych (1 podej.);
- montaż czyszczaków z PVC kanalizacyjne o śr. 110mm o połączeniach wciskowych (1 szt.).