

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>MODERNIZACJA KORYTARZA I SALONIKU NA I PIETRZE-ODDZIAŁ B</b>					
1	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią 22.2	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	22.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>22.200</b>
2	KNR-W 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m <sup>2</sup> 134.1	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	134.100	
				<b>RAZEM</b>	<b>134.100</b>
3	KNR-W 4-01 0353-07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o pow.do 2 m <sup>2</sup> 2	szt.		
			szt.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
4	KNR-W 2-02 0808-03	Tynki wewn. zwykłe kat.II wykonywane ręcznie na ościeżach otworów o pow. ponad 3 m <sup>2</sup> o szer. 20 cm 2	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
5	KNR-W 4-01 0821-08	Rozebranie okładziny ściennej 7.2	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	7.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.200</b>
6	KNR-W 4-01 0711-02	Uzupełnienie tynków wewn. kat.III z zaprawy cem.-wap. na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów o pow. do 2 m <sup>2</sup> w 1 miejscu 7.2	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	7.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.200</b>
7	KNR-W 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych 29.4	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	29.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>29.400</b>
8	KNR-W 4-01 0440-06	Rozebranie elementów stropów drewnianych - podsufitki z płyt pilśniowych- analogia - rozebranie płyt w podłodze 29.4	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	29.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>29.400</b>
9	KNR-W 4-01 0439-01	Rozebranie podłóg drewnianych ślępych 29.4	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	29.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>29.400</b>
10	KNR-W 4-01 0439-03	Rozebranie legarów podłogowych 35.3	m		
			m	35.300	
				<b>RAZEM</b>	<b>35.300</b>
11	KNR-W 4-01 0106-04	Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku - usunięcie z parteru budynku gruzu i ziemi 1.627	m <sup>3</sup>		
			m <sup>3</sup>	1.627	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.627</b>
12	KNR-W 4-01 0109-11	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowładowczymi na odległość do 1 km 1.627	m <sup>3</sup>		
			m <sup>3</sup>	1.627	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.627</b>
13	KNR-W 2-02 0606-01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - poziome podposadzkowe 29.4	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	29.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>29.400</b>
14	KNR-W 2-02 1121-02	Podłoga z desek struganych gr. 32 mm 29.4	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	29.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>29.400</b>
15	KNR-W 2-02 0612-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa 29.4	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	29.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>29.400</b>
16	KNR-W 4-01 0819-03	Przybicie do podłóg płyt pilśniowych twardych z zapastowaniem- płyta OSB 29.4	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	29.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>29.400</b>
17	KNR 0-39 0115-01	Uszczelnienie pomieszczeń mokrych i wilgotnych (łazienki, kuchnie pralnie itp.) oraz balkonów i tarasów pod okładziną ceramiczną płynną folią uszczelniającą Superflex 1; powierzchnie poziome, bez wkładki z włókny 29.4	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	29.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>29.400</b>

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
18	NNRNKB 202 1130-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m <sup>2</sup> 29.4	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 29.400	 29.400
19	KNR-W 2- 02 1123-01	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z warstwą izolacyjną rulonowe 29.4	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 29.400	 29.400
20	KNR-W 2- 02 1123-04	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych 29.4	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 29.400	 29.400
21	KNR 0-18 2613-03	Układanie poziomych paneli winylowych typu "Siding" bez docieplania na gotowym ruszcie na ścianach - analogia i ułożenie wykładziny PCV na ścianie 5	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 5.000	 5.000
22	KNR-W 4- 01 0338-01	Wykucie bruzd poziomych 1/4 x 1/2 ceg.w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej 10	m m	 10.000	 10.000
23	KNR-W 4- 01 0705-07	Wykonanie pasów tynków zwykłych kat.III o szer. do 10 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywających bruzdy z przewodami elektrycznymi 10	m m	 10.000	 10.000
24	KNR-W 5- 08 0302-01	Montaż na gotowym podłożu puszek p.t.bakelitowych o śr.do 60mm 3	szt. szt.	 3.000	 3.000
25	KNR-W 5- 08 0309-01	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-bieg. z uzziemieniem 10A/2.5mm <sup>2</sup> końcowych 5	szt. szt.	 5.000	 5.000
26	KNR-W 5- 08 0307-02	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych jednobiegunowych, przycisków w puszcze instalacyjnej 4	szt. szt.	 4.000	 4.000
27	KNR-W 5- 08 0209-01	Przewod wtynkowy - łączny przekrój żył do 7.5 mm <sup>2</sup> (podłoże betonowe) układany w tynku 10	m m	 10.000	 10.000
28	KNR-W 5- 08 0504-03	Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych żarowych zwykłych przykręcanych, końcowych 1	kpl. kpl.	 1.000	 1.000
29	KNR-W 4- 02 0235-06	Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść dopływowych i odpływowych - umywalka 1	kpl. kpl.	 1.000	 1.000
30	KNR-W 4- 02 0141-01	Demontaż baterii umywalkowej lu zmywakowej 1	szt. szt.	 1.000	 1.000
31	KNR-W 2- 15 0137-01	Baterie umywalkowe lub zmywakowe ściennie o śr. nominalnej 15 mm 1	szt. szt.	 1.000	 1.000
32	KNR-W 2- 15 0229-04	Zlewozmywaki żeliwne, z blachy lub z tworzywa sztucznego na ścianie 1	szt. szt.	 1.000	 1.000
33	KNR-W 2- 02 0830-06	Wewn. gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elem. prefabrykowanymi i betonów wylewanych 51.8	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 51.800	 51.800
34	KNR-W 2- 02 0830-04	Wewn. gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elem. prefabrykowanymi i betonów wylewanych 100.2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 100.200	 100.200
				<b>RAZEM</b>	<b>100.200</b>

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
35	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem - sufit - na biało	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	51.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>51.800</b>
36	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem- ścian - na kolor	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	93.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>93.000</b>
37	KNR-W 2-02 1511-01	Dwukrotne malowanie farbami poliwinylowymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich - lakierowanie ścian do wys 1,6	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	37.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>37.800</b>
38	KNR-W 4-01 1209-08	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o pow ponad 1.0 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	12.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>12.000</b>
39	KNR-W 4-01 0324-03	Obsadzenie narożników stalowych w ścianach z cegieł- analogia - montaż narożników PCV wys 1,6 m	szt.		
			szt.	17.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>17.000</b>
40	KNR-W 4-01 0901-03	Wymiana elementów ościeżnic drzwiowych lub okiennych - ślepych progów wyjętych ze ścian - analogia - montaż progów stalowych	m		
			m	2.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.400</b>
41	KNR-W 4-01 0901-08	Wymiana opaski lub listwy przyrywkowej	m		
		5	m	5.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.000</b>
42		Demontaż klimatyzacji stojącej	kpl		
		1	kpl	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
43	KNR-W 2-02 2004-09	Obudowa belek i podciągów płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwowo 100-01	m <sup>2</sup>		
		1.5	m <sup>2</sup>	1.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.500</b>
44	KNR-W 2-15 0432-01	Zespoły ogrzewczo-wentylacyjne - montaż zestawu klimatyzacyjnego z osprzętem i przewodami	szt.		
		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>



Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>MODERNIZACJA POKOJU 111A</b>					
1	KNR-W 4-01 0353-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow ponad 2 m2 - demontaż 2 szt okien 4.95	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	4.950	
2	KNR-W 4-01 0353-11	Wykucie z muru podokienników drewnianych, stalowych - demontaż parapetu zewnętrznego 3.2	m		
			m	3.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.200</b>
3	KNR-W 4-01 0820-08	Rozebranie okładziny ściennej - skucie płytek z parapetu wewnętrznego 0.75	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	0.750	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.750</b>
4	KNR-W 4-01 0438-04	Rozebranie ścianek działowych z 2 warstw desek otynkowanych - rozbiórka ścianki z płyt G-K 5.76	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	5.760	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.760</b>
5	KNR-W 4-01 0820-08	Rozebranie okładziny ściennej- skucie płytek 3.9	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	3.900	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.900</b>
6	KNR-W 4-01 0711-03	Uzupełnienie tynków wewn. kat.III z zaprawy cem.-wap. na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów o pow. do 5 m2 w 1 miejscu 3.9	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	3.900	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.900</b>
7	KNR-W 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych 33.08	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	33.080	
				<b>RAZEM</b>	<b>33.080</b>
8	KNR-W 4-01 0106-04	Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku - usunięcie z parteru budynku gruzu i ziemi 1.431	m <sup>3</sup>		
			m <sup>3</sup>	1.431	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.431</b>
9	KNR-W 4-01 0109-11	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km 1.431	m <sup>3</sup>		
			m <sup>3</sup>	1.431	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.431</b>
10	KNR-W 2-02 1018-04	Okna z kształtowników z wysokoudarowego PCW o pow. ponad 1.5 m2 4.95	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	4.950	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.950</b>
11	NNRNKB 202 0541-02	(z VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm montaż parapetów zewnętrznych 0.96	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	0.960	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.960</b>
12	KNR-W 2-02 0135-02	Obsadzenie prefabrykowanych podokienników dł. ponad 1 m z konglomeratu dł 1,6 m 2	szt		
			szt	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
13	KNR-W 2-02 2004-03	Obudowa słupów płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwowo 100-01 - zabudowa rur co 1.28	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	1.280	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.280</b>
14	KNR-W 2-02 0840-04	Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o wym. 20x20 cm na zaprawie klejowej- ułożenie płytek przy umywalce 1.6	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	1.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.600</b>
15	KNR-W 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2 107.32	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	107.320	
				<b>RAZEM</b>	<b>107.320</b>
16	KNR-W 2-02 0830-06	Wewn. gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elem. prefabrykowanych i betonów wylewanych 33.08	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	33.080	
				<b>RAZEM</b>	<b>33.080</b>
17	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem - malowanie sufitu na biało 33.08	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	33.080	
				<b>RAZEM</b>	<b>33.080</b>

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
18	KNR-W 2-02 0830-04	Wewn. gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elem. prefabrykowanymi i betonów wylewanych 72.64	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 72.640	
				<b>RAZEM</b>	<b>72.640</b>
19	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem - malownie ściana kolor 72.64	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 72.640	
				<b>RAZEM</b>	<b>72.640</b>
20	KNR-W 2-02 1511-01	Dwukrotne malowanie farbami poliwinylowymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich - lakierowanie ścian do wys 1,6 m 36.32	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 36.320	
				<b>RAZEM</b>	<b>36.320</b>
21	KNR-W 4-01 0324-03	Obsadzenie narożników PCV w ścianach z cegieł wys 1,6 m 2	szt. szt.	 2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
22	KNR-W 4-01 1212-19	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych 2.24	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 2.240	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.240</b>
23	KNR-W 4-01 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o śr.do 50 mm 3	m m	 3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
24	KNR-W 4-01 1209-14	Jednokrotne malowanie farbą olejną brudników drzwiowych - pasy o szer.do 20 cm - malowanie futryny 5	m m	 5.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.000</b>
25	KNR-W 2-02 1105-01	Warstwy niwelująco-wyrównawcze cementowe gr. 2 mm zatarte na gładko 33.08	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 33.080	
				<b>RAZEM</b>	<b>33.080</b>
26	KNR-W 2-02 1123-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe 33.08	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 33.080	
				<b>RAZEM</b>	<b>33.080</b>
27	KNR-W 2-02 1124-06	Posadzki - listwy przyściennne z tworzyw sztucznych - profile typ Cezar 22.2	m m	 22.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>22.200</b>
28	KNR-W 4-01 0901-06	Wymiana elementów ościeżnic drzwiowych lub okiennych - ślepych progów osadzonych w ścianach - metalowa listwa progowa 1	m m	 1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
29	KNR-W 4-01 0324-02	Obsadzenie kraterki wentylacyjnych w ścianach z cegieł 1	szt. szt.	 1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
30	KNR 4-02 0509-01	Wymiana zaworu grzejnikowego lub złączki grzejnikowej o śr. 15 mm 1	szt. szt.	 1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
31	KNR 4-02 0508-01	Wymiana zaworu przelotowego lub dwuzłączki o śr. 15-20 mm 1	szt. szt.	 1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
32	KNR 4-02 0235-06	Demontaż umywalki 1	kpl. kpl.	 1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
33	KNR 4-02 0132-01	Demontaż baterii umywalkowej i zmywakowej 1	szt. szt.	 1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
34	KNR 4-02 0109-01	Wymiana podejścia dopływowego pod zawór czerpalny,hydrant i baterie o śr. 15 mm 2	szt. szt.	 2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
35	KNR-W 2-15 0137-02	Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojące o śr. nominalnej 15 mm 1	szt. szt.	 1.000	

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
36	KNR-W 2-15 0230-02	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
37	KNR-W 4-01 0338-01	Wykucie bruzd poziomych 1/4 x 1/2 ceg w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m		
		30	m	30.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>30.000</b>
38	KNR-W 4-01 0705-07	Wykonanie pasów tynków zwykłych kat.III o szer. do 10 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywających bruzdy z przewodami elektrycznymi	m		
		30	m	30.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>30.000</b>
39	KNR-W 5-08 0209-01	Przewod wtynkowy - łączny przekrój żył do 7.5 mm <sup>2</sup> (podłoże betonowe) układany w tynku	m		
		30	m	30.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>30.000</b>
40	KNR-W 4-03 1133-09	Demontaż opraw żarowych z kloszem kulistym zawieszanych	szt.		
		4	szt.	4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
41	KNR-W 5-08 0504-01	Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych żarowych zwykłych zawieszanych, końcowych	kpl.		
		2	kpl.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
42	KNR-W 5-08 0302-01	Montaż na gotowym podłożu puszek p.t.bakelitowych o śr.do 60mm	szt.		
		8	szt.	8.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.000</b>
43	KNR-W 5-08 0307-02	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych jednobiegunowych, przycisków w puszcze instalacyjnej	szt.		
		2	szt.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
44	KNR-W 5-08 0309-01	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtynkowych podtynkowych 2-bieg z uzziemieniem 10A/2.5mm <sup>2</sup> końcowych	szt.		
		6	szt.	6.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.000</b>
45		Wykonanie instalacji antenowej	szt.		
		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
46		Wykonanie instalacji przyzywowej	szt.		
		4	szt.	4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
47		Wykonania zasilania elektrycznego z rozdzielni	szt.		
		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>



Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>MODERNIZACJA SEKRETARIATU I POKOJU 221</b>					
1	KNR-W 4-01 0353-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.do 2 m <sup>2</sup>	szt		
		1	szt	1 000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1 000</b>
2	KNR-W 4-01 0438-04	Rozebranie ścianek działowych z 2 warstw desek otynkowanych- analogia - rozbiórka ścian z płyt G-K	m <sup>2</sup>		
		8.3	m <sup>2</sup>	8 300	
				<b>RAZEM</b>	<b>8 300</b>
3	KNR-W 4-01 0439-02	Rozebranie podłóg drewnianych białych- analogia - rozbiórka podłogi z paneli podłogowych	m <sup>2</sup>		
		29.82	m <sup>2</sup>	29 820	
				<b>RAZEM</b>	<b>29 820</b>
4	KNR-W 2-02 2003-09	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem jednostronnym jednowarstwo 100-01- zabudowa otworu drzwiowego	m <sup>2</sup>		
		4.2	m <sup>2</sup>	4 200	
				<b>RAZEM</b>	<b>4 200</b>
5	KNR-W 2-02 0612-05	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej pionowe z filców na sucho	m <sup>2</sup>		
		2.1	m <sup>2</sup>	2 100	
				<b>RAZEM</b>	<b>2 100</b>
6	KNR-W 2-02 2004-09	Obudowa belek i podciągów płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwowo 100-01- zabudowa po rozbiórce ścianki	m <sup>2</sup>		
		1.58	m <sup>2</sup>	1 580	
				<b>RAZEM</b>	<b>1 580</b>
7	KNR-W 2-02 2003-03	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym jednowarstwo 100-01- ścianka serwerowni	m <sup>2</sup>		
		2.8	m <sup>2</sup>	2 800	
				<b>RAZEM</b>	<b>2 800</b>
8	KNR-W 2-02 2004-03	Obudowa słupów płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwo 100-01- obudowa słupów i skosów	m <sup>2</sup>		
		2.8	m <sup>2</sup>	2 800	
				<b>RAZEM</b>	<b>2 800</b>
9	KNR-W 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>		
		73.43	m <sup>2</sup>	73 430	
				<b>RAZEM</b>	<b>73 430</b>
10	KNR-W 2-02 0830-05	Wewn. gładzie gipsowe jednowarstwowe na sufitach z elem. prefabrykowanych i betonów wylewanych	m <sup>2</sup>		
		29.82	m <sup>2</sup>	29 820	
				<b>RAZEM</b>	<b>29 820</b>
11	KNR-W 2-02 0830-02	Wewn. gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z płyt gipsowych i słupów ze strukturą	m <sup>2</sup>		
		49.61	m <sup>2</sup>	49 610	
				<b>RAZEM</b>	<b>49 610</b>
12	KNR-W 2-02 1510-05	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem - sufity na biało	m <sup>2</sup>		
		29.82	m <sup>2</sup>	29 820	
				<b>RAZEM</b>	<b>29 820</b>
13	KNR-W 2-02 1510-05	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem - ściany i słupy kolor	m <sup>2</sup>		
		49.61	m <sup>2</sup>	49 610	
				<b>RAZEM</b>	<b>49 610</b>
14	KNR-W 4-01 1212-19	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych	m <sup>2</sup>		
		3.84	m <sup>2</sup>	3 840	
				<b>RAZEM</b>	<b>3 840</b>
15	KNR-W 4-01 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociagowych i gazowych o śr.do 50 mm	m		
		5	m	5 000	
				<b>RAZEM</b>	<b>5 000</b>
16	KNR-W 2-02 1024-01	Drzwi wewnętrzne składane fabrycznie wykończone PCV	m <sup>2</sup>		
		2	m <sup>2</sup>	2 000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2 000</b>

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
17	KNR-W 2-02 0606-01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - poziome podposadzkowe 29.82	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 29.820	
				<b>RAZEM</b>	<b>29.820</b>
18	KNR-W 2-02 0609-05	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt pilśniowych porowatych poziome na sucho - jedna warstwa - analogia - podkład pod panele 29.82	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 29.820	
				<b>RAZEM</b>	<b>29.820</b>
19	NNRNKB 202 1136-01	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych - Materiał Inwestora 29.82	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 29.820	
				<b>RAZEM</b>	<b>29.820</b>
20	KNR-W 2-02 1124-06	Posadzki - listwy przyściennie z tworzyw sztucznych - profile 29.82	m m	 29.820	
				<b>RAZEM</b>	<b>29.820</b>
21	KNR-W 5-08 0209-01	Przewod wtykowy - łączny przekrój żył do 7.5 mm <sup>2</sup> (podłoże betonowe) układany w tynku 30	m m	 30.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>30.000</b>
22	KNR-W 5-08 0302-01	Montaż na gotowym podłożu puszek p.t.bakelitowych o śr.do 60mm 6	szt. szt.	 6.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.000</b>
23	KNR-W 5-08 0307-02	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych jednobiegunowych, przycisków w puszcze instalacyjnej 2	szt. szt.	 2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
24	KNR-W 5-08 0309-01	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-bieg z uzziemieniem 10A/2.5mm <sup>2</sup> końcowych 4	szt. szt.	 4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
25	KNR-W 5-08 0504-03	Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych żarowych zwykłych przykręcanych, końcowych 2	kpl. kpl.	 2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
26	KNR-W 2-15 0432-01	Zespoły ogrzewczo-wentylacyjne - montaż zestawu klimatyzacyjnego z osprzętem i przewodami o mocy 4kW 1	szt. szt.	 1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>



Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>MODERNIZACJA POKOJU 121</b>					
1	KNR-W 4-01 0812-05	Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie i kleju	m <sup>2</sup>		
		1.68	m <sup>2</sup>	1.680	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.680</b>
2	KNR-W 4-01 0820-08	Rozebranie okładziny ściennej - skucie płytek z parapetu wewnętrznego	m <sup>2</sup>		
		0.64	m <sup>2</sup>	0.640	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.640</b>
3	KNR-W 4-01 0346-03	Rozebranie ścianek z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej o grubości 1/2 ceg	m <sup>2</sup>		
		1.89	m <sup>2</sup>	1.890	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.890</b>
4	KNR-W 4-01 0820-08	Rozebranie okładziny ściennej- skucie płytek	m <sup>2</sup>		
		4.41	m <sup>2</sup>	4.410	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.410</b>
5	KNR-W 4-01 0711-03	Uzupełnienie tynków wewn. kat III z zaprawy cem.-wap. na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów o pow. do 5 m <sup>2</sup> w 1 miejscu	m <sup>2</sup>		
		4.41	m <sup>2</sup>	4.410	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.410</b>
6	KNR-W 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m <sup>2</sup>		
		12.86	m <sup>2</sup>	12.860	
				<b>RAZEM</b>	<b>12.860</b>
7	KNR-W 4-01 0106-04	Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku - usunięcie z parteru budynku gruzu i ziemi	m <sup>3</sup>		
		0.916	m <sup>3</sup>	0.916	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.916</b>
8	KNR-W 4-01 0109-11	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km	m <sup>3</sup>		
		0.916	m <sup>3</sup>	0.916	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.916</b>
9	KNR-W 2-02 0135-02	Obsadzenie prefabrykowanych podokienników dł. ponad 1 m z konglomeratu dł 1,6 m	szt		
		1	szt	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
10	KNR-W 2-02 0840-04	Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o wym. 20x20 cm na zaprawie klejowej- ułożenie płytek przy umywalce	m <sup>2</sup>		
		1.6	m <sup>2</sup>	1.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.600</b>
11	KNR-W 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>		
		62.93	m <sup>2</sup>	62.930	
				<b>RAZEM</b>	<b>62.930</b>
12	KNR-W 2-02 0830-06	Wewn. gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elem. prefabrykowanych i betonów wylewanych	m <sup>2</sup>		
		14.54	m <sup>2</sup>	14.540	
				<b>RAZEM</b>	<b>14.540</b>
13	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem - malowanie sufitu na biało	m <sup>2</sup>		
		14.54	m <sup>2</sup>	14.540	
				<b>RAZEM</b>	<b>14.540</b>
14	KNR-W 2-02 0830-04	Wewn. gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elem. prefabrykowanych i betonów wylewanych	m <sup>2</sup>		
		51.2	m <sup>2</sup>	51.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>51.200</b>
15	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem - malowanie ściana kolor	m <sup>2</sup>		
		51.2	m <sup>2</sup>	51.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>51.200</b>
16	KNR-W 2-02 1511-01	Dwukrotne malowanie farbami poliwinylowymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich - lakierowanie ścian do wys 1,6 m	m <sup>2</sup>		
		25.6	m <sup>2</sup>	25.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>25.600</b>
17	KNR-W 4-01 0324-03	Obsadzenie narożników PCV w ścianach z cegieł wys 1,6 m	szt.		
		2	szt.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
18	KNR-W 4-01 1212-19	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych	m <sup>2</sup>		
		1.92	m <sup>2</sup>	1.920	
19	KNR-W 4-01 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o śr. do 50 mm	m		
		3	m	3.000	
20	KNR-W 4-01 1209-14	Jednokrotne malowanie farbą olejną brudników drzwiowych - pasy o szer. do 20 cm - malowanie futryny	m		
		5	m	5.000	
21	KNR-W 2-02 1105-01	Warstwy niwelująco-wyrównawcze cementowe gr. 2 mm zatarte na gładko	m <sup>2</sup>		
		14.54	m <sup>2</sup>	14.540	
22	KNR-W 2-02 1123-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe	m <sup>2</sup>		
		14.54	m <sup>2</sup>	14.540	
23	KNR-W 2-02 1124-06	Posadzki - listwy przyścienne z tworzyw sztucznych - profile typ Cezar	m		
		15.5	m	15.500	
24	KNR-W 4-01 0901-06	Wymiana elementów ościeżnic drzwiowych lub okiennych - ślepych progów osadzonych w ścianach - metalowa listwa progowa	m		
		1	m	1.000	
25	KNR-W 4-01 0324-02	Obsadzenie kratak wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.		
		1	szt.	1.000	
26	KNR 4-02 0235-06	Demontaż umywalki	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
27	KNR 4-02 0132-01	Demontaż baterii umywalkowej i zmywakowej	szt.		
		1	szt.	1.000	
28	KNR 4-02 0109-01	Wymiana podejścia doptywowego pod zawór czerpalny,hydrant i baterie o śr. 15 mm	szt.		
		2	szt.	2.000	
29	KNR-W 2-15 0137-02	Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojące o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
30	KNR-W 2-15 0230-02	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
31		Montaż szafki pod umywalką	szt.		
		1	szt.	1.000	
32	KNR-W 4-01 0338-01	Wykucie bruzd poziomych 1/4 x 1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m		
		22	m	22.000	
33	KNR-W 4-01 0705-07	Wykonanie pasów tynków zwykłych kat III o szer. do 10 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywających bruzdy z przewodami elektrycznymi	m		
		22	m	22.000	
34	KNR-W 5-08 0209-01	Przewod wtykowy - łączny przekrój żył do 7.5 mm <sup>2</sup> (podłoże betonowe)	m		
		22	m	22.000	
35	KNR-W 4-03 1133-09	Demontaż opraw żarowych z kloszem kulistym zawieszanych	szt.		
		2	szt.	2.000	

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
36	KNR-W 5-08 0504-01	Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych żarowych zwykłych zawieszanych, końcowych 1	kpl.	RAZEM	2.000
			kpl.	1.000	
37	KNR-W 5-08 0302-01	Montaż na gotowym podłożu puszek p.t. bakelitowych o śr. do 60mm 5	szt.	RAZEM	1.000
			szt.	6.000	
38	KNR-W 5-08 0307-02	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych jednobiegunowych, przycisków w puszcze instalacyjnej 2	szt.	RAZEM	6.000
			szt.	2.000	
39	KNR-W 5-08 0309-01	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-bieg. z uziemieniem 10A/2.5mm <sup>2</sup> końcowych 4	szt.	RAZEM	2.000
			szt.	4.000	
40	KNR-W 5-08 0504-03	Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych żarowych zwykłych przykręcanych, końcowych 1	kpl.	RAZEM	4.000
			kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000



Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>MODERNIZACJA POKOJU 122</b>					
1	KNR-W 4-01 0353-13	Wykucie z muru kratki wentylacyjnych, drzwiczek- wykucie starej rozszelni	szt.		
		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
2	KNR-W 4-01 0820-08	Rozebranie okładziny ściennej - skucie płytek z parapetu wewnętrznego	m <sup>2</sup>		
		0.72	m <sup>2</sup>	0.720	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.720</b>
3	KNR-W 4-01 0348-02	Rozebranie ścian, filarów, kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej- rozbiórka słupka	m <sup>3</sup>		
		0.326	m <sup>3</sup>	0.326	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.326</b>
4	KNR-W 4-01 0820-08	Rozebranie okładziny ściennej- skucie płytek	m <sup>2</sup>		
		3.45	m <sup>2</sup>	3.450	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.450</b>
5	KNR-W 4-01 0711-03	Uzupełnienie tynków wewn. kat.III z zaprawy cem.-wap. na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów o pow. do 5 m <sup>2</sup> w 1 miejscu	m <sup>2</sup>		
		3.45	m <sup>2</sup>	3.450	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.450</b>
6	KNR-W 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m <sup>2</sup>		
		14.25	m <sup>2</sup>	14.250	
				<b>RAZEM</b>	<b>14.250</b>
7	KNR-W 4-01 0106-04	Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku - usunięcie z parteru budynku gruzu i ziemi	m <sup>3</sup>		
		0.856	m <sup>3</sup>	0.856	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.856</b>
8	KNR-W 4-01 0109-11	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km	m <sup>3</sup>		
		0.856	m <sup>3</sup>	0.856	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.856</b>
9	KNR-W 2-02 2003-09	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem jednostronnym jednowarstwowo 100-01- zabudowa ściany	m <sup>2</sup>		
		4.42	m <sup>2</sup>	4.420	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.420</b>
10	KNR-W 2-02 0135-02	Obsadzenie prefabrykowanych podokienników dł. ponad 1 m z konglomeratu dł 1,6 m	szt		
		1	szt	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
11	KNR-W 2-02 0840-04	Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o wym. 20x20 cm na zaprawie klejowej- ułożenie płytek przy umywalce	m <sup>2</sup>		
		1.6	m <sup>2</sup>	1.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.600</b>
12	KNR-W 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>		
		63.28	m <sup>2</sup>	63.280	
				<b>RAZEM</b>	<b>63.280</b>
13	KNR-W 2-02 0830-06	Wewn. gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elem. prefabrykowanych i betonów wylewanych	m <sup>2</sup>		
		14.25	m <sup>2</sup>	14.250	
				<b>RAZEM</b>	<b>14.250</b>
14	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem - malowanie sufitu na biało	m <sup>2</sup>		
		14.25	m <sup>2</sup>	14.250	
				<b>RAZEM</b>	<b>14.250</b>
15	KNR-W 2-02 0830-04	Wewn. gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elem. prefabrykowanych i betonów wylewanych	m <sup>2</sup>		
		47.43	m <sup>2</sup>	47.430	
				<b>RAZEM</b>	<b>47.430</b>
16	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem - malowanie ściana kolor	m <sup>2</sup>		
		47.43	m <sup>2</sup>	47.430	
				<b>RAZEM</b>	<b>47.430</b>
17	KNR-W 2-02 1511-01	Dwukrotne malowanie farbami poliwinylowymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich - lakierowanie ścian do wys 1,6 m	m <sup>2</sup>		
		23.72	m <sup>2</sup>	23.720	
				<b>RAZEM</b>	<b>23.720</b>

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
18	KNR-W 4-01 1212-19	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych	m <sup>2</sup>		
		1.92	m <sup>2</sup>	1.920	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.920</b>
19	KNR-W 4-01 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o śr. do 50 mm	m		
		3	m	3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
20	KNR-W 4-01 1209-14	Jednokrotne malowanie farbą olejną brudników drzewiowych - pasy o szer. do 20 cm - malowanie futryny	m		
		5	m	5.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.000</b>
21	KNR-W 2-02 1105-01	Warstwy niwelująco-wyrównawcze cementowe gr. 2 mm zatarte na gładko	m <sup>2</sup>		
		14.25	m <sup>2</sup>	14.250	
				<b>RAZEM</b>	<b>14.250</b>
22	KNR-W 2-02 1123-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe	m <sup>2</sup>		
		14.25	m <sup>2</sup>	14.250	
				<b>RAZEM</b>	<b>14.250</b>
23	KNR-W 2-02 1124-06	Posadzki - listwy przyścienne z tworzyw sztucznych - profile typ Cezar	m		
		15.4	m	15.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>15.400</b>
24	KNR-W 4-01 0901-06	Wymiana elementów ościeżnic drzewiowych lub okiennych - ślepych progów osadzonych w ścianach - metalowa listwa progowa	m		
		1	m	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
25	KNR-W 4-01 0324-02	Obsadzenie kraterki wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.		
		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
26	KNR-W 4-02 0509-01	Wymiana zaworu grzejnikowego lub złączki grzejnikowej o śr. 15 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
27	KNR-W 4-02 0508-01	Wymiana zaworu przelotowego lub dwuzłączki o śr. 15 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
28	KNR 4-02 0235-06	Demontaż umywalki	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
29	KNR 4-02 0132-01	Demontaż baterii umywalkowej i zmywakowej	szt.		
		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
30	KNR-W 2-15 0211-01	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych	podej.		
		1	podej.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
31	KNR-W 4-01 0705-02	Wykonanie pasów tynków zwykłych kat.III o szer. do 30 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywających bruzdy uprzednio zamurwane ceglami lub dachówkami	m		
		1	m	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
32	KNR 4-02 0109-01	Wymiana podejścia dopływowego pod zawór czepalny,hydrant i baterie o śr. 15 mm	szt.		
		2	szt.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
33	KNR-W 2-15 0137-02	Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojące o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
34	KNR-W 2-15 0230-02	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
35		Montaż szafki pod umywalką	szt.		
		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
36	KNR-W 4-01 0338-01	Wykucie bruzd poziomych 1/4 x 1/2 ceg.w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej 20	m	RAZEM	1.000
			m	20.000	
37	KNR-W 4-01 0705-07	Wykonanie pasów tynków zwykłych kat.III o szer. do 10 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywających bruzdy z przewodami elektrycznymi 20	m	RAZEM	20.000
			m	20.000	
38	KNR-W 5-08 0209-01	Przewod wtynkowy - łączny przekrój żył do 7.5 mm <sup>2</sup> (podłoże betonowe) układany w tynku 22	m	RAZEM	20.000
			m	22.000	
39	KNR-W 4-03 1133-09	Demontaż opraw żarowych z kloszem kulistym zawieszanych 2	szt.	RAZEM	22.000
			szt.	2.000	
40	KNR-W 5-08 0504-01	Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych żarowych zwykłych zawieszanych, końcowych 1	kpl.	RAZEM	2.000
			kpl.	1.000	
41	KNR-W 5-08 0302-01	Montaż na gotowym podłożu puszek p.t.bakelitowych o śr.do 60mm 6	szt.	RAZEM	1.000
			szt.	6.000	
42	KNR-W 5-08 0307-02	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych jednobiegunowych, przycisków w puszcze instalacyjnej 2	szt.	RAZEM	6.000
			szt.	2.000	
43	KNR-W 5-08 0309-01	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-bieg z uzziemieniem 10A/2.5mm <sup>2</sup> końcowych 4	szt.	RAZEM	2.000
			szt.	4.000	
44	KNR-W 5-08 0504-03	Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych żarowych zwykłych przykręcanych, końcowych 1	kpl.	RAZEM	4.000
			kpl.	1.000	
45		Wykonanie instalacji antenowej 1	szt	RAZEM	1.000
			szt	1.000	
				RAZEM	1.000



Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>MODERNIZACJA POKOJU NR 119A</b>					
1	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m <sup>2</sup>		
		11.25			
2	KNR-W 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	11.250	
		56.05			
				<b>RAZEM</b>	<b>11.250</b>
3	KNR-W 4-01 0338-01	Wykucie bruzd poziomych 1/4 x 1/2 ceg.w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m		
		11			
				<b>RAZEM</b>	<b>56.050</b>
4	KNR-W 4-01 0705-07	Wykonanie pasów tynków zwykłych kat.III o szer. do 10 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywających bruzdy z przewodami elektrycznymi	m		
		11			
				<b>RAZEM</b>	<b>11.000</b>
5	KNR-W 4-01 0353-07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o pow.do 2 m <sup>2</sup>	szt.		
		1			
				<b>RAZEM</b>	<b>11.000</b>
6	KNR-W 4-01 0320-02	Obsadzenie ościeżnic drewnianych o powierzchni otworu do 2.0 m <sup>2</sup> w wewnętrznych ścianach z cegieł	szt.		
		1			
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
7	KNR-W 2-02 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone	m <sup>2</sup>		
		1.8			
				<b>RAZEM</b>	<b>1.800</b>
8	KNR-W 2-02 0808-02	Tynki wewn. zwykłe kat.II wykonywane ręcznie na ościeżach otworów o pow. ponad 3 m <sup>2</sup> o szer. 15 cm	m <sup>2</sup>		
		1			
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
9	KNR-W 2-02 0830-06	Wewn. gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elem. prefabrykowanych i betonów wylewanych	m <sup>2</sup>		
		11.25			
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
10	KNR-W 2-02 0830-04	Wewn. gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elem. prefabrykowanych i betonów wylewanych	m <sup>2</sup>		
		44.8			
				<b>RAZEM</b>	<b>11.250</b>
11	KNR 0-18 2613-03	Układanie poziomych paneli winylowych typu "Siding" bez docieplania na gotowym ruszcie na ścianach- analogia - ułożenie wykładziny PCV na ścianie do wys 1,1m	m <sup>2</sup>		
		9.9			
				<b>RAZEM</b>	<b>44.800</b>
12	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłóży gipsowych z gruntowaniem - sufit - na biało	m <sup>2</sup>		
		11.25			
				<b>RAZEM</b>	<b>9.900</b>
13	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłóży gipsowych z gruntowaniem - ściany - na kolor	m <sup>2</sup>		
		34.1			
				<b>RAZEM</b>	<b>11.250</b>
14	KNR-W 2-02 1124-06	Posadzki - listwy przyścienne z tworzyw sztucznych - profile	m		
		13			
				<b>RAZEM</b>	<b>34.100</b>
15	KNR-W 4-02 0509-01	Wymiana zaworu grzejnikowego lub złączki grzejnikowej o śr. 15 mm	szt.		
		1			
				<b>RAZEM</b>	<b>13.000</b>
16	KNR-W 4-02 0516-02	Wymiana grzejnika stalowego dwupływowego	kpl.		
		1			
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
17	KNR-W 5-08 0209-01	Przewod wtynkowy - łączny przekrój żył do 7.5 mm <sup>2</sup> (podłoże betonowe)	m		
		11			
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
				<b>RAZEM</b>	<b>11.000</b>

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
18	KNR-W 5-08 0302-01	Montaż na gotowym podłożu puszek p.t.bakelitowych o śr.do 60mm	szt.		
		2	szt.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
19	KNR-W 5-08 0307-02	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych jednobiegunowych, przycisków w puszcze instalacyjnej	szt.		
		3	szt.	3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
20	KNR-W 5-08 0309-01	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-bieg. z uziemieniem 10A/2.5mm <sup>2</sup> końcowych	szt.		
		4	szt.	4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>