

Z A W I A D O M I E N I E

**Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami
w miejscowości Miechowice, gm. Inowrocław – etap II**

I. W toku prowadzenia postępowania złożone zostały następujące pytania:

1.	<p><i>Czy odcinki kanalizacji sanitarnej S54-S51 oraz S60-S62 wchodzą w zakres przetargu? Jeżeli tak proszę o uzupełnienie przetargu o materiał i roboty ziemne potrzebne do wyceny.</i></p> <p>TAK. ZAKRES ROBÓT DOT. TYCH ODCINKÓW ZOSTAŁ OKREŚLONY W PRZEDMIARZE W POZ. 19-26 ORAZ W POZ. 42-43</p>
-----------	---

2.	<p><i>Czy do wyceny należy przyjąć wykonanie przyłączy: S68-S68a, S69-S69A, S70-S70A, S71-S71A?</i></p> <p>TAK. ZAKRES ROBÓT DOT. TYCH ODCINKÓW ZOSTAŁ OKREŚLONY PRZEDMIARZE W POZ. 119 – 131</p>
-----------	--

3.	<p><i>Proszę o wyjaśnienie czy odcinek sieci kanalizacji sanitarnej między odcinkami S48-S50 należy wykonać z rur PCV DN160 czy DN200. Proszę o zweryfikowanie ilości średnicy i ilości rur.</i></p> <p>ODCINEK S48-50 NALEŻY WYKONAĆ Z RUR PCV DN 200. DŁUGOŚĆ PRZEDMIOTOWEGO ODCINKA WYNOŚI 24MB</p>
-----------	---

4.	<p><i>Proszę o zweryfikowanie przedmiaru robót względem sieci kanalizacji sanitarnej ponieważ w przedmiarze jest 648,5 m rury PCV DN200 natomiast wg profili jest 692 m rur PCV DN200 oraz 101 m rur PCV DN160 (odcinek S60-S62). Proszę o uzupełnienie przetargu o materiał i roboty ziemne potrzebne oraz pozostałe elementy potrzebne do wyceny.</i></p> <p>PRZEDMIAR ZOSTAŁ ZWERYFIKOWANY POZ. 42-43</p>
-----------	---



5.	<p>Proszę o weryfikację rur PCV DN160 i DN200 w dziale przyłączy kanalizacji sanitarnych a co za tym idzie robót ziemnych oraz pozostałych robót ponieważ z profili podłużnych wynika, iż do wykonania jest 184 m rur PCV DN160 i 15,5 m odcinek (Odcinek S68-S68C) rur PCV DN200 natomiast w przedmiarze do wykonania jest 159 m rur PCV DN160.</p>
	<p>PRZEDMIAR ZOSTAŁ ZWERYFIKOWANY W NASTĘPUJĄCYM ZAKRESIE:</p> <ul style="list-style-type: none">- ZAKRES ROBÓT ZWIĄZANYCH Z ODCINKIEM S68-S68C UJĘTY ZOSTAŁ POZ. 30 (ROBOTY ZIEMNE) I POZ 42 (ZAKRES ROBÓT MONTAŻOWYCH).- ZAKRES ROBÓT DOT PRZYŁĄCZY ZOSTAŁ ZWERYFIKOWANY W ZAKRESIE ROBÓT MONTAŻOWYCH POZ. 98
6.	<p>Proszę o weryfikację przedmiaru robót w dziale 1.5 „Kanalizacja sanitarna tłoczna PE50” nie jest ujęty przewiert pod drogą w rurze osłonowej stalowej fi 100 na odcinku PD5-S21.</p>
	<p>ZAKRES ROBÓT ZWIĄZANYCH Z WYKONANIEM PRZEWIERTU POD DROGĄ UJĘTY ZOSTAŁ W POZ 193 PRZEDMIARU.</p>
7.	<p>Proszę o wyjaśnienie czy studnia S43 jest studnią istniejącą jeżeli tak to czy należy ją wymienić?</p>
	<p>STUDNIA S 43 JEST STUDNIĄ ISTNIEJĄCĄ. W ZWIĄZKU Z POWYŻSZYM ZOSTAŁA USUNIĘTA Z PRZEDMIARU ROBÓT.</p>
8.	<p>Proszę o wyjaśnienie rozbieżności przedmiaru ofertowego związanego z rozebraniem i odtworzeniem jezdni asfaltowej tj. w poz. 3 jest do rozebrania 645 m2 jezdni asfaltowej natomiast do odtworzenia jest 585 m2 poz.10</p>
	<p>ZAMAWIAJĄCY INFORMUJĘ, IŻ SZEROKOŚĆ JEZDNI ASFALTOWEJ PODLEGAJĄCEJ ODTWORZENIU WYNOŚĆ BĘDZIE 4 M. PRZYJĘTA SZEROKOŚĆ JEZDNI PRZEZNACZONA DO ROZBIÓRKI WYNOŚI 5M.</p>
9.	<p>Ze względu na możliwość występowania wody gruntowej na przedmiotowej inwestycji proszę o umieszczenie pozycji odwodnienie wykopów. W jaki sposób wykonawca będzie rozliczał się z Inwestorem jeżeli będzie potrzeba użycia igłofiltrów w celu odwodnienia wykopów.</p>



ZAMAWIAJĄCY NIE PRZEWIDUJE ZASTOSOWANIA ODWODNIENIA WYKOPÓW. JEŻELI ZAJDZIE TAKA KONIECZNOŚĆ ZAMAWIAJĄCY ZLECI WYKONANIE ODWODNIENIA WYKOPÓW W RAMACH ROBÓT DODATKOWYCH.

10. Proszę o uzupełnienie przedmiaru o zakup i przywóz tłucznia kamiennego dla drogi na odcinku s60-s62.

PRZEDMIAR W POZ. OD 15 DO 18 OBEJMUJE ZAKRES ROBÓT POLEGAJĄCYCH NA ZAKUPIE I PRZYWOZIE TŁUCZNI KAMIENNEGO NA WYMIENIONY ODCINEK.

11. Proszę o wyjaśnienie rozbieżności między przedmiarem ofertowym a PZT z jakiego materiału należy odtworzyć przepust czy z rury betonowej DN 300 czy rury PP Pragma DN300.

PRZEPUST NALEŻY ODTWORZYĆ PRZY ZASTOSOWANIU RURY PP PRAGMA DN 300.

12. Czy Inwestor będzie pobierał opłaty za zajęcie pasa drogowego?

INWESTOR NIE BĘDZIE POBIERAŁ OPŁAT Z TYT. ZAJĘCIA PASA DROGOWEGO.

13. Czy Inwestor posiada projekt czasowej organizacji ruchu?

WYKONANIE PROJEKTU CZASOWEJ ORGANIZACJI RUCHU PO STRONIE WYKONAWCY. ZAMAWIAJĄCY DODAJE POZYCJĘ PRZEDMIAROWĄ DOT. WYKONANIA PROJEKTU CZASOWEJ ORGANIZACJI RUCHU DROGOWEGO.

Zatwierdzam

Tadeusz Kacprzak
Wójt Gminy Inowrocław

Sporządził: Marcin Rychłowski, 52/ 35 55 829

