

Grudziądz, dnia 09.06.2022 r.

ZDM.ZP.261.2.5.2022

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „**Budowa dróg na osiedlu Rządź w Grudziądzu - etap I**” w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład (z podziałem na dwie części)

Wyjaśnienia treści Specyfikacji Warunków Zamówienia

W związku z prośbą o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia w przedmiotowym postępowaniu, na podstawie art. 284 ust.1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.) wyjaśniam co następuje:

1. **W odpowiedzi na pytanie nr 34 oraz 35 Zamawiający poinformował, iż plany sytuacyjne stanowią wiążącą część dokumentacji. Na załączonym do OPZ planie sytuacyjnym jezdni manewrowa pętli autobusowej znajduje się w kolizji z torem istniejącej pętli tramwajowej. Czy w ofercie należy uwzględnić przebudowę pętli tramwajowej?**

Odpowiedź

W roku 2022 kompleksowo przebudowano pętle tramwajową i tym samym, koncepcja zagospodarowania terenu dot. budowy pętli autobusowej nie wchodzi w kolizję z nową pętlą tramwajową.

2. **Mapa do celów projektowych załączona do OPZ nie przedstawia istniejącej geometrii pętli tramwajowej (geometria torowiska niezgodna ze stanem istniejącym, brak toru odstawczego). Prosimy o udostępnienie mapy zawierającej faktyczne zagospodarowanie terenu dla zakresu objętego inwestycją.**

Odpowiedź

Zamawiający nie załączył do PFU mapy do celów projektowych. Załączone pliki stanowią mapy do celów informacyjnych. Po stronie Wykonawcy jest opracowanie mapy do celów projektowych oraz dowiązanie się sytuacyjno-wysokościowo do istniejącego terenu. Dodatkowo, Zamawiający załączy mapę powykonawczą dot. przebudowy pętli tramwajowej.

3. **W odpowiedzi na pytanie nr 41 Zamawiający poinformował, iż droga dojazdowa pętli autobusowej stanowić będzie drogę publiczną, a zgodnie z odpowiedziami na pytania nr 39 oraz 40 połączona ona będzie poprzez skrzyżowanie z projektowaną ulicą Kulerskiego. Odległość od istniejącego skrzyżowania ulic Konstytucji 3go maja, Runa Leśnego oraz Kulerskiego do projektowanego**

skrzyżowania z drogą dojazdową pętli autobusowej wg rozwiązań załączonych do OPZ wynosi ok. 70m. Zgodnie z obowiązującymi przepisami minimalna odległość między skrzyżowaniami na drodze klasy Z na terenie zabudowy wynosi 300m (wyjątkowo 150m). Czy Zamawiający przewiduje konieczność uzyskania odstępstwa od przepisów techniczno-budowlanych dla lokalizacji tego skrzyżowania?

Odpowiedź

Zgodnie z obowiązującymi przepisami możliwe jest zmniejszenie ww. odległości m.in. w przypadku przebudowy istniejącego skrzyżowania. Zamawiający tj. Zarządca drogi traktuje istniejące skrzyżowanie zlokalizowane w odległości około 60 metrów od skrzyżowania ulic Konstytucji 3 Maja, Runa Leśnego oraz Kulerskiego jako przeznaczone do przebudowy. W innym przypadku, Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania odstępstwa od przepisów techniczno- budowlanych oraz innych uzgodnień, decyzji i opinii wymaganych do uzyskania decyzji ZRID.

4. Zgodnie z PFU „w przypadku potrzeby procedowania w myśl Art. 9 ustawy Prawo Budowlane Wykonawca jest zobowiązany uzyskać odstępstwa od przepisów techniczno-budowlanych w ramach zaakceptowanej kwoty kontraktowej oraz czasu na ukończenie po uzyskaniu zgody Zamawiającego dla zakresu wniosku o odstępstwo”. Niezbędną informacją we wniosku o odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych jest prognozowane natężenie ruchu kołowego oraz pieszego. Czy Zamawiający dysponuje prognozą ruchu dla projektowanego układu drogowego? Jeśli tak prosimy o jej udostępnienie.

Odpowiedź

Zamawiający nie dysponuje ww. dokumentami.

5. Dotyczy ul. Sosnowskiego oraz Kulerskiego. Zgodnie z pkt 1.2.1 PFU należy wykonać obustronne pasy zieleni o szerokości 3.50 m. W opinii Architekta Zieleni załączonej do OPZ rozwiązanie to nie zostało uzgodnione i zaproponowano wprowadzenie innych szerokości i lokalizacji pasa zieleni przeznaczonego do nasadzeń zieleni. Czy Zamawiający potwierdza konieczność projektowania obustronnych pasów zieleni przy jezdni o szerokości 3.50 m?

Odpowiedź

Wykonawca zobowiązany jest do opracowania dokumentacji projektowej zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi oraz do jej uzgodnienia.

6. Architekt zieleni w swojej opinii wnioskował o sporządzenie na etapie PFU m. in. projektu zieleni przyulicznej. Czy Zamawiający przygotował niniejszy dokument? Jeśli tak, prosimy o jego udostępnienie.

Odpowiedź

Architekt zieleni w swojej opinii wskazał, że w PFU powinny znaleźć się zapisy o konieczności sporządzenia dokumentacji projektowych tj. inwentaryzacji

dendrologicznej, projektu gospodarki drzewostanem, projektu ochrony zieleni oraz projektu zieleni. Powyższy zakres wlicza się w projekty branżowe, które powinny być opracowane przez Wykonawcę w ramach wykonania dokumentacji projektowej.

7. Zgodnie z zapisami DoŚU należy wykonać nasadzenia zastępcze w ilości odpowiadającej ilości drzew usuwanych. Czy ilość nasadzeń wynikająca ze spełnienia w/w zapisów będzie zaakceptowana przez Architekta Zieleni jako projektowana zielen przyuliczna? Czy zwiększona ilość nasadzeń wynikająca z konieczności uzgodnienia rozwiązań z Architektem Zieleni stanowić będzie roboty dodatkowe Wykonawcy?

Odpowiedź

Nasadzenia zastępcze wynikające z zapisów DoŚU powinny być ujęte w projektowanej zieleni przyulicznej i będą traktowane jako część projektowanej zieleni przyulicznej.

8. Ze względu na dużą ilość materiałów przetargowych zwracamy się z prośbą o przedłużenie terminu składania ofert o 14 dni.

Odpowiedź

Zamawiający przesunął termin składania ofert.

9. Pytanie do SWZ 1. Prosimy o przekazanie informacji odnośnie możliwości zmiany terminu realizacji zadania (aneksowania zapisów umowy dot. terminu) na etapie wykonywania zadania.

Odpowiedź

Wszelkie zmiany terminu zostały ujęte w projekcie umowy.

10. Pytania do SWZ 1. Wykonawca zwraca się o wskazanie wstępnej lokalizacji ogrodów deszczowych. Wg PFU 2 ogrody są zaznaczone na planie sytuacyjnym, jednakże na rysunku nie widać takiego oznaczenia.

Odpowiedź

Zamawiający załączy prawidłowy plan sytuacyjny z uwzględnieniem lokalizacji ogrodów deszczowych.

11. Dot. PFU 2. Wykonawca zwraca się z prośbą o informację, jakie rośliny są przewidziane do nasadzenia w ramach ogrodów deszczowych.

Odpowiedź

Ogrody deszczowe powinny być obsadzone roślinami hydrofitowymi w większości bylinami (roślinami wieloletnimi), które oczyszczają wodę oraz znoszą okresy suszy i zalewania. Powinny stanowić 70 % roślinności w ogrodzie deszczowym. Wykonawca zobowiązany będzie do ujęcia ww. nasadzeń w projekcie zagospodarowania zieleni, który powinien zostać opracowany przez osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia. Zaleca się aby do ogrodów deszczowych wykorzystać m.in. turzycę, w tym popularną,

rodzimą, turzycę owłosioną, turzycę pospolitą, turzycę leśną, turzycę zwisłą, miecznicę wąskolistną, sit, w tym sit rozpierzchły (w gruncie), krwawnicę pospolitą, kosaciec żółte lub syberyjskie, rdest wężownik, mannę mielec, niezapominajkę błotną, tojeść rozeslaną i tojeść kropkowaną, trzęślicę modrą, mozgę trzciniową. Wymaga się, aby gęstość sadzenia ww. roślinności hydrofitowej wynosiła od 6 do 10 szt/m² w zależności od rodzaju roślin. Ponadto, Zamawiający załączy WWiORB D.03.02.01 dotyczące kanalizacji deszczowej w której wskazano w jaki sposób wykonać ogrody deszczowe.

12. Dot. PFU 1. Wykonawca zwraca się z prośbą o informację, czy kanalizacje deszczowe (oznaczone jako projektowane) na działce nr 10/16, 376/54 oraz na działce 2/107 również znajdują się w zakresie opracowania?

Odpowiedź

Należy uwzględnić w opracowaniach, jednakże nie wchodzi w zakres robót budowlanych.

13. Wykonawca zwraca się z prośbą o informację, czy w ramach niniejszego zadania uwzględnia się przebudowę studni pomiarowej z przepływomierzem oraz armaturą, która zgodnie z rysunkami PFU 2 zlokalizowana jest na terenie zajezdni autobusowej?

Odpowiedź

Wykonawca zobowiązany jest do opracowania wszelkich dokumentacji obejmujących usunięcie kolizji uzbrojenia podziemnego zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi przez gestorów sieci w tym w zakresie sieci wodociągowych.

14. PFU 1 oraz PFU 2. Wykonawca zwraca się z prośbą o informację, czy w ramach niniejszego zadania do zaprojektowania i wbudowania jest tylko kanalizacja deszczowa?

Odpowiedź

Wykonawca zobowiązany jest również do zaprojektowania i wbudowania m.in. oświetlenia ulicznego, kanałów technologicznych, zieleni oraz pozostałej infrastruktury, która została określona w PFU. Ponadto, Wykonawca zobowiązany jest do opracowania wszelkich dokumentacji i wykonania usunięcia kolizji uzbrojenia podziemnego zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi przez gestorów sieci.

Dyrektor

/-/ Sylwia Łazarczyk

Opracował/a:

Damian Jankowski

Agnieszka Sudziarska

