


WSPÓŁCZESNE OPRACOWANIE
AUTOMATYCZNE POW.
GEOMETRYCZNA mm. 2,38 m²



BILANS POWIERZCHNI				
Nr pom.	Nazwa pomieszczenia	Pow. podłogi	Wys. pom.	Wykonanie posadzki
1.01	przedślonok	7,37	2,99/2,44	plytki
1.02	pokój odwieżdzin	22,24	2,99	wykładzina PVC
1.03	hall	74,24	2,96	wykładzina PVC
1.04	sala	22,14	2,99	wykładzina PVC
1.05	sala	21,86	2,99	wykładzina PVC
1.06	toaleta	5,20	2,99	plytki
1.07	sala	22,02	2,99	wykładzina PVC
1.08	sala obserwacji	21,98	2,99	wykładzina PVC
1.09	toaleta	5,25	2,99	plytki
1.10	sala porodowa	22,69	2,99	wykładzina PVC
1.11	sala porodowa	22,52	2,99	wykładzina PVC
1.12	toaleta	4,28	2,99	plytki
1.13	szluz komunikacyjny	14,81	2,96	wykładzina PVC
1.14	szluz	14,56	3,00	plytki
1.15	szluz przedślonok	4,90	2,99	plytki
1.16	pom. porządkowe	4,14	2,99	plytki
1.17	zmywalnia	6,60	2,99	plytki
1.18	szluz noworodki	4,68	2,99	wykładzina PVC
1.19	pokój noworodków	16,03	2,99	wykładzina PVC
1.20	pokój obserwacji	3,29	2,99	wykładzina PVC
1.21	szluz noworodki	4,55	2,99	wykładzina PVC
1.22	pokój noworodków	19,20	2,99	wykładzina PVC
1.23	kuchnia	15,81	3,27	wykładzina PVC
1.24	gab. zabiegowy	18,05	3,27	wykładzina PVC
1.24a	gab. zabiegowy-wc	3,47	3,27	plytki
1.25	pokój pielęgniarów	11,97	2,96	wykładzina PVC
1.26	pokój/sekretariat	11,61	2,96	wykładzina PVC
1.27	sala	15,27	3,27	wykładzina PVC
1.27a	toaleta	6,02	3,27	plytki
1.28	łazienka dla niepełn.	8,18	3,25	plytki
1.29	kuchnia	16,18	3,27	wykładzina PVC
1.30	klatka schodowa	18,72	3,27	wykładzina PVC
OGÓŁEM SUMA POWIERZCHNI		469,83m ²	-	-

UWAGA:
• wymiary podano w [cm]
• poziomy podano w [m]
• wymiary istniejących okien podano w świetle osieży (otwór w murze)
• wymiary drzwi podano w świetle osieży (światło przejścia)
• w sanitariatach muszle ustępowe montować na wbudowanym, systemowym stojaku instalacyjnym zabudowanym płytami g-k (GKB) na ruszcie stalowym, bądź jako wolnościenne muszle ustępowe.
• w łazienkach umywalki montowane do ściany, jak dotychczas.
• Elementy instalacyjne prowadzone pod stropem (w pomieszczeniach bez sufitu podwieszonego) zabudować płytami g-k (GKB) na ruszcie stalowym.
• Wentylacja mechaniczna nawiewno-wywiewna według opracowania branżowego.
• wymiary otworów pod montaż stolarki należy dopasować pod konkretnego producenta i dostawcę stolarki.
• przed zamówieniem i wykonaniem stolarki, oraz elementów elewacji należy sprawdzić rzeczywiste wymiary poszczególnych części budynku i otworów pobierając je z natury na budowie.
• drzwi do łazienek i toalet z otworami (kratki, lufki) u dołu skrzydeł drzwiowego o sumarycznym przekroju min. 0,022m².
• stosować materiały opisane na rysunkach lub równoważne.
• bazować na systemowych rozwiązaniach producentów.
• prace budowlane prowadzić zgodnie ze sztuką budowlaną.
• W przypadku przejścia przewodów instalacyjnych przez przegrody oddzielenia pożarowego oraz przez elementy budynku o wymaganej odporności ogniowej (ściany, stropy) należy stosować odpowiednie zabezpieczenia przeciwpożarowe w postaci masek, kolierzy i sznurów przeciwpożarowych. Stosować rozwiązania systemowe, zgodnie z instrukcjami stosowanymi.
• w razie jakiegokolwiek wątpliwości skontaktować się z Projektantem.
• wszystkie użyte w niniejszej dokumentacji projektowej nazwy własne firmowe materiałów/producentów są przykładowe i mają na celu wskazanie standardu jakościowego przyjętych systemów i elementów wykonawczych oraz dostaw urządzeń. W procesie realizacji można zastosować rozwiązania, materiały, urządzenia firm równoważnych technicznie, o parametrach równoważnych pod warunkiem zachowania standardu jakościowego nie gorszego niż przywołany w niniejszej dokumentacji.

PRZYKŁADOWE URZĄDZENIA SANITARNE	
	umywalka TRAFFIC z przelewem, KOŁO głębokość: 48 cm, szerokość: 55 cm
	miska kompaktowa lewa prostokątna NOVA PRO Rimfree, KOŁO gł. 68 cm, wys. 40 cm, szer. 33 cm
	bidet wiszący MODO PURE z krótkimi mocowaniami, KOŁO gł. 54 cm, szer. 55 cm
	Umywalka dla osób niepełnosprawnych NOVA PRO PREMIUM BEZ BARIER 65 x 55 cm, z ołowiem, z przelewem
	NOVA PRO PREMIUM BEZ BARIER miska ustępowa biała Rimfree, wyszaga, 70 cm, dla osób niepełnosprawnych,

LEGENDA	
	nowe ściany, zamurowania
	nowe ściany
	plytki gresowe 40x40
	nowa wykładzina PVC
	wykładzina PVC istniejąca
	kierunek kładzenia płytek
	granica opracowania
	obszar poza zakresem opracowania
	obszar poza zakresem opracowania