


OPIS OKNA:

- * PROFILE MIN. 3 KOMOROWE (Z ZEWN. ALUMINIUM, W ŚRODKU IZOLATOR. OD WEWN. ALUMINIUM). IZOLACJA TERMICZNA PROFILII PASKAMI POLIAMIDOWYMI OMEGA, WZMOCNIONYMI WŁÓKNEM SZKLANYM, PROFILE LAKIEROWANE PROSZKOWO FARBAMI POLIESTROWYMI SPEŁNIAJĄCYMI WYMogi QUALICOAT OBUSTRONNIE NA KOLOR BIAŁY RAL 9003, OTWORY DRENAŻOWE UMIESZCZONE W NAJNIZSZYCH CZĘŚCIACH PROFILU – UKRYTE, NIEWIDOCZNE NA ELEWACJI, OKUCIA W KOLORZE BIAŁYM RAL 9003
- * IZOLACYJNOŚĆ TERMICZNA $U_{max}=0,89W/m^2K$ DLA CAŁEGO OKNA
- * SZYBY ZESPOLONE – PAKIET DWUKOMOROWY Z CIEPLĄ RAMKĄ DYSTANSOWĄ, SZKLENIE PRZY POMOCY USZCZELEK KAUCZUKU SYNTETYCZNEGO EPDM
- * PRZEPUSZCZALNOŚĆ POWIETRZA KLASA 4, WODOSZCZELNOŚĆ KLASA E 1500
- * OKNA ODDYMIAJĄCE STANOWIĄCE KOMPLET OD JEDNEGO PRODUCENTA Z CAŁYM OKNEM

OZNACZENIE NA RYS.		OD1
SCHEMAT		
	<p>OKNO ODDYMIAJĄCE 1,1m x 1,7m, ODCHYLENIE GÓRA DO DOŁU, SIŁOWNIK WRZECIONOWE, KĄT OTWARCIA 60°, POW. CZYNNY 1,03m²</p>	
WYMIARY W ŚWIETLE	So	1100
OŚCIEŻY	Ho	3740
ILOŚĆ SZTUK		1

UWAGA:

- * OKNO ZEWNĘTRZNE POKAZANO W WIDOKU OD STRONY ELEWACJI
- * PROJEKTOWANE OKNO WSTAWIĆ W MIEJSCE ISTNIEJĄCEGO OKNA ZGODNIE Z WYTTCZYMI OKIEN ODDYMIAJĄCYCH MCR OSO THERM 75 LUB RÓWNOWAŻNYCH
- * STOSOWAĆ PROFESJONALNY MONTAŻ SZCZELNY OKNA ZEWNĘTRZNEGO, TZN. USZCZELNIENIE PAROIZOLACYJNE OD WEWN. STRONY KLATKI SCHODOWEJ (ELASTYCZNE FOLIE PAROSZCZELNE), PIANKA POLIURETANOWA WYPEŁNIAJĄCO USZCZELNIENIE PAROPRZEPUSZCZALNE NA ZEWNĄTRZ PROFILI OKIENNYCH
- * PRZED ZAMÓWIENIEM OKNA NALEŻY SPRAWDZIĆ WYMIARY Z NATURE, NA BUDOWIE
- * STOSOWAĆ PRODUKTY PRZEZNACZONE DLA OBIEKTÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ
- * PROJEKT ROZPATRYWAC ŁĄCZNIE Z PROJEKTAMI POZOSTAŁYCH BRANŻ

ARCHI-GRAF
JANUSZ KICIŃSKI & ROMAN SZUMNY

64-920 PIŁAUL. KOSSAKA 110

TEL./FAX (067)2137075 ; 3512757

modyfikacje:		projektant:	data:	podpis:
nazwa zamierzenia budowlanego:				
Szpital Powiatowy im. Alfreda Sokółowskiego BUDYNEK ODDZIAŁU POŁOŻNICZO - GINEKOLOGICZNEGO Z PODODDZIAŁEM NOWORODKÓW ul. Szpitalna 28, 77-400 Złotów				
projektował:		data oprac.:		
mgr inż. arch. Janusz Kiciński uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej Nr ewiden. GP-7342/1628/91		luty 2023r.		
sprawdził:		data oprac.:		
opracował:	inż. arch. Izabela Kubiak-Popławska			
tytuł rysunku: ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ: OKNO ODDYMIAJĄCE				
nr rys.: PW-A-1162-23-15			branża: ARCHITEKTURA	
etap projektowania: projekt techniczny		data oprac.: luty 2023		skala: 1:50