
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7 Roboty budowlane
45442100-8 Roboty malarskie
45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

NAZWA INWESTYCJI : Remont budynku nr 110
ADRES INWESTYCJI : ul. Zegrzńska 121, 05-119 Legionowo
INWESTOR : Centrum Szkolenia Policji w Legionowie
ADRES INWESTORA : ul. Zegrzńska 121, 05-119 Legionowo
:
:
:

SPORZĄDZIŁ : Agnieszka Dąbrowska
DATA OPRACOWANIA : 11.04.2022 r.

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		SALE JUDO (4 safe)			
1	KNR 19-01 d.1 1020-06 analogia	Demontaż drabinek gimnastycznych (drabinki do ponownego montażu) 4*64.8	m ² m ²	259.200	
				RAZEM	259.200
2	KNR 4-01 d.1 0354-13 analogia	Demontaż uchwytów stalowych (uchwyty do ponownego montażu) 1+4+2+10	szt. szt.	17.000	
				RAZEM	17.000
3	KNR AT-26 d.1 0103-02	Zabezpieczenie okien folią 4*49.6	m ² m ²	198.400	
				RAZEM	198.400
4	KNR AT-26 d.1 0103-02 analogia	Zabezpieczenie drzwi folią 3.75*4*2	m ² m ²	30.000	
				RAZEM	30.000
5	KNR AT-26 d.1 0103-02 analogia	Zabezpieczenie podłogi folią 4*55*1	m ² m ²	220.000	
				RAZEM	220.000
6	KNR-W 4-01 d.1 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² (do wys. 5 m) poz.9	m ² m ²	1025.600	
				RAZEM	1025.600
7	KNR-W 4-01 d.1 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² (na wys. powyżej 5m) poz.10	m ² m ²	611.820	
				RAZEM	611.820
8	KNR 4-01 d.1 1204-08 analogia	Miejscowe naprawy tynków z poszpachlowaniem nierówności 4*10	m ² m ²	40.000	
				RAZEM	40.000
9	KNR 2-02 d.1 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania (do wys. 5m) 4*(14.75*5+25*5*2+14.75*5-49.6)-poz.11	m ² m ²	1025.600	
				RAZEM	1025.600
10	KNR 2-02 d.1 1505-01 z.sz. 5.1. 9917	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania (na wysokości 5 - 10 m). 4*(14.75*4.38+25*1*2+14.75*2.6)	m ² m ²	611.820	
				RAZEM	611.820
11	KNR 2-02 d.1 1112-08 analogia	Okładzina ścienna z PCV lub winylu do wys. 2 m 4*(14.75*2-2+25*2+7*2)	m ² m ²	366.000	
				RAZEM	366.000
12	KNR 19-01 d.1 1020-06 analogia	Montaż drabinek gimnastycznych poz.1	m ² m ²	259.200	
				RAZEM	259.200
13	KNR 4-01 d.1 0354-13 analogia	Montaż uchwytów stalowych (wcześniej zdemontowanych) poz.2	szt. szt.	17.000	
				RAZEM	17.000
14	KNR 4-01 d.1 1215-04	Mycie po robotach malarskich okien zespolonych poz.3	m ² m ²	198.400	
				RAZEM	198.400
15	KNR 4-01 d.1 1215-02	Mycie po robotach malarskich drzwi poz.4	m ² m ²	30.000	
				RAZEM	30.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
2		SIŁOWNIA NA PARTERZE			
16	KNR 19-01	Demontaż drabinek gimnastycznych (drabinki do ponownego montażu)	m ²		
d.2	1020-05				
	analogia				
	analogia	2*2	m ²	4.000	
				RAZEM	4.000
17	KNR AT-26	Zabezpieczenie okien folią	m ²		
d.2	0103-02				
		4*3.65*3+2*2*1	m ²	47.800	
				RAZEM	47.800
18	KNR AT-26	Zabezpieczenie drzwi folią	m ²		
d.2	0103-02				
	analogia				
	analogia	3.75*2	m ²	7.500	
				RAZEM	7.500
19	KNR AT-26	Zabezpieczenie luster folią	m ²		
d.2	0103-02				
	analogia				
	analogia	22*2*1	m ²	44.000	
				RAZEM	44.000
20	KNR AT-26	Zabezpieczenie podłogi folią	m ²		
d.2	0103-02				
	analogia				
	analogia	41.2*1	m ²	41.200	
				RAZEM	41.200
21	KNR-W 4-01	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ²	m ²		
d.2	1202-09	poz.23	m ²	11.800	
				RAZEM	11.800
22	KNR 4-01	Miejscowe naprawy tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²		
d.2	1204-08				
	analogia				
	analogia	5	m ²	5.000	
				RAZEM	5.000
23	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m ²		
d.2	1505-01	41.2*3-poz.17-poz.19-poz.24	m ²	11.800	
				RAZEM	11.800
24	KNR 2-02	Okladzina ścienna z PCV lub winylu do wys. 2 m	m ²		
d.2	1112-08				
	analogia				
	analogia	2*(1+9)	m ²	20.000	
				RAZEM	20.000
25	KNR 19-01	Montaż drabinek gimnastycznych	m ²		
d.2	1020-05				
	analogia				
	analogia	poz.16	m ²	4.000	
				RAZEM	4.000
26	KNR 4-01	Mycie po robotach malarskich okien zespolonych	m ²		
d.2	1215-04				
		poz.17	m ²	47.800	
				RAZEM	47.800
27	KNR 4-01	Mycie po robotach malarskich drzwi	m ²		
d.2	1215-02				
		poz.18	m ²	7.500	
				RAZEM	7.500

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
3		POZOSTAŁE POMIESZCZENIA NA PARTERZE (symulatornia, pom. soc.,pom. porządkowe)			
28 d.3	KNR AT-26 0103-02	Zabezpieczenie okien folią 3.64*3+0.9*1.5*2+2*1*2	m ² m ²	 17.620	
				RAZEM	17.620
29 d.3	KNR AT-26 0103-02 analogia analogia	Zabezpieczenie drzwi folią 2*(3.6+2*3)	m ² m ²	 19.200	
				RAZEM	19.200
30 d.3	KNR AT-26 0103-02 analogia analogia	Zabezpieczenie podłogi folią 28.4*1	m ² m ²	 28.400	
				RAZEM	28.400
31 d.3	KNR 4-01 1204-08 analogia analogia	Miejscowe naprawy tynków z poszpachlowaniem nierówności 5	m ² m ²	 5.000	
				RAZEM	5.000
32 d.3	KNR-W 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 poz.33	m ² m ²	 154.280	
				RAZEM	154.280
33 d.3	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania (28.4+19.6+9.3)*3-poz.28	m ² m ²	 154.280	
				RAZEM	154.280
34 d.3	KNR 4-01 1208-01	Jednokrotne lakierowanie emalią olejną tynków - symulatornia 28.4*2-poz.28	m ² m ²	 39.180	
				RAZEM	39.180
35 d.3	KNR 4-01 1215-04	Mycie po robotach malarskich okien zespolonych poz.28	m ² m ²	 17.620	
				RAZEM	17.620
36 d.3	KNR 4-01 1215-02	Mycie po robotach malarskich drzwi poz.29	m ² m ²	 19.200	
				RAZEM	19.200

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
4		KORYTARZ NA PARTERZE			
37	KNR-W 4-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
d.4	1216-01	230	m ²	230.000	
				RAZEM	230.000
38	KNR AT-26	Zabezpieczenie okien folią	m ²		
d.4	0103-02	12*4.36*3	m ²	156.960	
				RAZEM	156.960
39	KNR AT-26	Zabezpieczenie drzwi folią	m ²		
d.4	0103-02		m ²		
	analogia	2*8+2*2*8.82	m ²	51.280	
	analogia			RAZEM	51.280
40	KNR 4-01	Usunięcie starych warstw lamperii (ściana lakierowana)	m ²		
d.4	1208-02	177*2	m ²	354.000	
	analogia			RAZEM	354.000
	analogia				
41	KNR-W 4-01	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m ²		
d.4	1202-09	poz.43	m ²	459.000	
				RAZEM	459.000
42	KNR 4-01	Miejscowe naprawy tynków z poszpachłowaniem nierówności	m ²		
d.4	1204-08	10	m ²	10.000	
	analogia			RAZEM	10.000
	analogia				
43	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m ²		
d.4	1505-01	177*3-poz.45	m ²	459.000	
				RAZEM	459.000
44	KNR 4-01	Lamperia - Jednokrotne lakierowanie emalią olejną tynków	m ²		
d.4	1208-01	177*2-poz.45	m ²	282.000	
				RAZEM	282.000
45	KNR 2-02	Okładzina ścienna z PCV lub winylu do wys. 2 m	m ²		
d.4	1112-08	11*2*3+6	m ²	72.000	
	analogia			RAZEM	72.000
	analogia				
46	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
d.4	1204-01	67*1.2+5.2*1.8	m ²	89.760	
				RAZEM	89.760
47	KNR 4-01	Mycie po robotach malarskich okien zespolonych	m ²		
d.4	1215-04	poz.38	m ²	156.960	
				RAZEM	156.960
48	KNR 4-01	Mycie po robotach malarskich drzwi	m ²		
d.4	1215-02	poz.39	m ²	51.280	
				RAZEM	51.280

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
5		KLATKI SCHODOWE			
49	KNR AT-26	Zabezpieczenie okien folią	m ²		
d.5	0103-02	(2.4*6+4*1.4)*2	m ²	40.000	
				RAZEM	40.000
50	KNR-W 4-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
d.5	1216-01	2*17.5	m ²	35.000	
				RAZEM	35.000
51	KNR 4-01	Usunięcie starych warstw lamperii (ściana lakierowana)	m ²		
d.5	1208-02	2*2*14.2+2*2*13.5	m ²	110.800	
	analogia			RAZEM	110.800
52	KNR-W 4-01	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m ²		
d.5	1202-09	poz.54	m ²	183.600	
				RAZEM	183.600
53	KNR 4-01	Miejscowe naprawy tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²		
d.5	1204-08	2*1	m ²	2.000	
	analogia			RAZEM	2.000
54	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - klatki schodowe	m ²		
d.5	1505-01	2*13.5*6.8	m ²	183.600	
	z.sz.5.3			RAZEM	183.600
55	KNR 4-01	Jednokrotne lakierowanie emalią olejną tynków	m ²		
d.5	1208-01	poz.51	m ²	110.800	
				RAZEM	110.800
56	KNR 4-01	Mycie po robotach malarskich okien zespolonych	m ²		
d.5	1215-04	poz.49	m ²	40.000	
				RAZEM	40.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
6		KORYTARZE NA PIETRZE			
57	KNR-W 4-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
d.6	1216-01	220	m ²	220.000	
				RAZEM	220.000
58	KNR AT-26	Zabezpieczenie wykończenia ścian folią lub taśmą malarską	m		
d.6	0103-02	2*75	m	150.000	
				RAZEM	150.000
59	KNR 4-01	Usunięcie starych warstw lamperii (ściana lakierowana)	m ²		
d.6	1208-02	2*(14+56)+1*108.1	m ²	248.100	
				RAZEM	248.100
60	KNR-W 4-01	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m ²		
d.6	1202-09	poz.62	m ²	585.200	
				RAZEM	585.200
61	KNR 4-01	Miejscowe naprawy tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²		
d.6	1204-08	30	m ²	30.000	
				RAZEM	30.000
62	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m ²		
d.6	1505-01	3*(14+56+53)+2*108.1	m ²	585.200	
				RAZEM	585.200
63	KNR 4-01	Jednokrotne lakierowanie emalią olejną tynków	m ²		
d.6	1208-01	poz.59	m ²	248.100	
				RAZEM	248.100

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
7		SALE NA PIĘTRZE			
64	KNR AT-26	Zabezpieczenie okien folią	m ²		
d.7	0103-02	3.64*1.5*4+1*1.5*24+4*1.4*4+3.65*2.4*4	m ²	115.280	
				RAZEM	115.280
65	KNR AT-26	Zabezpieczenie drzwi folią	m ²		
d.7	0103-02		m ²	1687.200	
	analogia	2*3.6+2*2*420			
	analogia			RAZEM	1687.200
66	KNR AT-26	Zabezpieczenie wykończenia ścian folią lub taśmą malarską	m ²		
d.7	0103-02		m ²	430.000	
	analogia	430			
	analogia			RAZEM	430.000
67	KNR-W 4-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
d.7	1216-01		m ²	260.000	
		260			
				RAZEM	260.000
68	KNR-W 4-01	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ²	m ²		
d.7	1202-09	poz.70	m ²	867.520	
				RAZEM	867.520
69	KNR 4-01	Miejscowe naprawy tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²		
d.7	1204-08		m ²	50.000	
	analogia	50			
				RAZEM	50.000
70	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m ²		
d.7	1505-01	3*(20*4+18+31+21)-poz.64+3*69.3+1.5*(13.1*3+16.6*6+16.5*6+22.7)-poz.71-poz.72	m ²	867.520	
				RAZEM	867.520
71	KNR 4-01	Jednokrotne lakierowanie emalią olejną tynków - szatnia	m ²		
d.7	1208-01		m ²	42.000	
		21*2			
				RAZEM	42.000
72	KNR-W 4-01	Jednokrotne lakierowanie emalią olejną tynków - sala wykładowa	m ²		
d.7	1208-01		m ²	24.000	
		20*1.2			
				RAZEM	24.000
73	KNR 4-01	Montaż listew odbojowych fornirowanych o wysokości 35 cm - sala wykładowa	m		
d.7	0815-01		m	14.000	
	analogia	14			
				RAZEM	14.000
74	KNR 4-01	Mycie po robotach malarskich okien zespolonych	m ²		
d.7	1215-04		m ²	115.280	
		poz.64			
				RAZEM	115.280
75	KNR 4-01	Mycie po robotach malarskich drzwi	m ²		
d.7	1215-02		m ²	1687.200	
		poz.65			
				RAZEM	1687.200

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
8		GRZEJNIKI (cały budynek)			
76	KNR 2-15 d.8 0404-02	Spuszczenie wody z układu oraz ponowne napełnienie i odpo- wietrzenie instalacji 1	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
77	KNR-W 4-02 d.8 0521-02	Demontaż grzejnika stalowego dwupływowego (grzejnik do po- nownego montażu) 14	kpl. kpl.	14.000	
				RAZEM	14.000
78	KNR 4-02 d.8 0521-02 analogia analogia	Montaż grzejnika stalowego płytowego dwurzędowego GP-2 i GP-4 poz.77	kpl. kpl.	14.000	
				RAZEM	14.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
9		INSTALACJE ELEKTRYCZNE (cały budynek)			
79 d.9	KNR-W 4-03 1135-04	Demontaż opravek iluminacyjnych ściennych lub sufitowych (do ponownego montażu) sale judo 4*(6+6+1) siłownia 8	kpl. kpl. kpl.	 52.000 8.000	
				RAZEM	60.000
80 d.9	KNR-W 4-03 1135-04 analogia analogia	Montaż opravek iluminacyjnych ściennych lub sufitowych (wcześniej zdemontowanych) poz.79	kpl. kpl.	 60.000	
				RAZEM	60.000