

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7 Roboty budowlane
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę
45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby
45233200-1 Roboty w zakresie różnych nawierzchni
45112700-2 Roboty w zakresie kształtowania terenu
45112710-5 Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych
45223100-7 Montaż konstrukcji metalowych

NAZWA INWESTYCJI : Koszulkowy plac zabaw starsze dzieci
ADRES INWESTYCJI : Katowice, ul. Wyszyńskiego 26
INWESTOR : Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach
ADRES INWESTORA : 40-126 Katowice, ul. Grażyńskiego 5

DATA OPRACOWANIA : luty 2024

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
luty 2024

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe			
1	KNR 2-01	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - niwelacja terenu	ha		
d.1	0121-01	0.01	ha	0.01	
				RAZEM	0.01
2	KNR 2-01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.60 m3 w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km - analogia zakup i dowóz humusu (w pozycji uwzględnić cenę humusu) - odtworzenie trawników 10cm humusu wraz z usuwaniem drobnych zanieczyszczeń betonów , gruzu itd)	m ³		
d.1	0206-04	1.5*1.5*0.5	m ³	1.13	
				RAZEM	1.13
3	KNR 2-31	Warstwy odsączające z piasku na poszerzeniach, wykonanie ręczne, zagęszczanie mechaniczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm	m ²		
d.1	0104-03	1.5*1.5	m ²	2.25	
				RAZEM	2.25
4	KNR 4-01	Wywiezienie ziemi samochodami samowyladowczymi na odległość 14 km	m ³		
d.1	0108-11		m ³	1.13	
	0108-12	1.13		RAZEM	1.13
5	KNR 13-12	Niwelacja terenu wykonywana spycharkami gąsienicowymi o mocy 74 kW (100 KM) z przemieszczeniem urobku na odległość do 40 m - kat. gruntu I-II	m ³		
d.1	0202-01	100*0.15	m ³	15.00	
				RAZEM	15.00
6	Kalk. ind.	Utylizacja ziemi z wykopu	m ³		
d.1		1.13	m ³	1.13	
				RAZEM	1.13
7	Kalk. ind.	Utylizacja ziemi	m ³		
d.1		1.13	m ³	1.13	
				RAZEM	1.13
2		Montaż elementów małej architektury			
8	Kalk. ind.	Dostawa i montaż urządzeń zabawowych - zestaw wspinaczkowy zawierający : Dwuwieżowy zestaw wspinaczkowy ze zjeżdżalnią falistą, tunelem łączącym dwie wieże, trapez wejściowym z liną, z dwoma drabinkami wejściowymi oraz rurą strażacką. Konstrukcja zestawu została wykonana ze stali ocynkowanej, malowanej proszkowo, platformy z płyty PE	kpl.		
d.2		1	kpl.	1.00	
				RAZEM	1.00
3		nawierzchnia bezpieczna i trawnik			
9	KNR AT-04	Układanie geokraty gumowej przerosstowej o wys. 2,3 cm - atest PZH, Certyfikat HIC powyżej 3,0 m oraz spełniają normy unijne PN-EN 1177:2019. wraz z wypełnieniem humusem i ziarnami traw	m ²		
d.3	0102-01	12	m ²	12.00	
				RAZEM	12.00
10	KNR 4-01	Dowóz ziemi samochodami samowyladowczymi loko budowa	m ³		
d.3	0108-06		m ³	5.00	
	0108-08	5		RAZEM	5.00
	kalk. własna				
11	KNR 2-21	Rozścielenie ziemi urodzajnej ręczne z transportem taczkami na terenie płaskim	m ³		
d.3	0218-02	8	m ³	8.00	
				RAZEM	8.00
12	KNR 2-21	Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat. III z nawożeniem	m ²		
d.3	0401-05	100	m ²	100.00	
				RAZEM	100.00
13	KNR 2-21	Mechaniczna pielęgnacja trawników dywanowych na terenie płaskim - trawniki na skwerze	m ²		
d.3	0702-06	100	m ²	100.00	
	analiza indywidualna			RAZEM	100.00